

Lucrari de reparatie a acoperisului bloc 1 Spitalul raional Stefan Voda

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 4 303 912,037 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata	m2	1 553,00 0	92,265 71,025	143 287,545 110 301,825
2	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (парапетные плиты тол.80мм)	m3	8,400	738,335 736,995	6 202,018 6 190,762
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	5,000	32,180 32,080	160,898 160,398
4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - ingradire Ingr-1	kg	345,100	1,955 1,782	674,609 615,037
5	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare - peretii parapetului	m3	20,500	217,979 216,219	4 468,579 4 432,499
6	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	93,400	29,668 29,668	2 771,010 2 771,010
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	93,400	34,909	3 260,547 3 260,547

1	2	3	4	5	6	7
					34,909	
8	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	93,400	21,202 0,000	1 980,267 0,000
9	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,250	129,779 11,951	162,224 14,939
10	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	488,000	27,712 9,802	13 523,554 4 783,474
11	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	488,000	30,728 29,511	14 995,410 14 401,514
12	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 -Bm-1, Bm-2	m3	23,710	1 670,179 293,803	39 599,939 6 966,068
13	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	117,220	86,596 53,728	10 150,823 6 298,054
14	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	364,550	22,161 5,603	8 078,659 2 042,735
15	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	731,600	20,520 3,963	15 012,365 2 899,215
16	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 -Stm-1-5	m3	7,390	1 670,162 293,797	12 342,497 2 171,163
17	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	26,620	102,947 65,523	2 740,448 1 744,209
18	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul	kg	106,300	22,160	2 355,582

1	2	3	4	5	6	7
		barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			5,603	595,617
19	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	285,600	20,520 3,963	5 860,530 1 131,802
20	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	246,500	30,854 12,109	7 605,501 2 984,770
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 -suporturi pentru elementele sarpantei -sec.5-5	m3	10,000	1 670,106 293,803	16 701,062 2 938,035
22	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	209,680	102,854 65,523	21 566,339 13 738,758
23	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	103,360	30,854 12,109	3 189,090 1 251,568
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 -Stm-6	m3	0,380	1 669,437 293,803	634,386 111,645
25	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	3,760	103,992 65,523	391,010 246,365
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1,320	22,104 5,579	29,177 7,364
27	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg	5,830	20,524 3,964	119,655 23,111

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu cofraje glisante				
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 - Bm-3	m3	1,010	1 669,795 293,791	1 686,493 296,729
29	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	10,100	86,477 53,729	873,416 542,658
30	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4,280	22,158 5,608	94,836 24,003
31	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	15,620	20,522 3,963	320,556 61,900
32	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	4,380	912,079 207,785	3 994,906 910,098
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - anticondensat	m2	1 506,00 0	22,208 13,104	33 445,549 19 735,377
34	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % -gr.150mm	m2	1 506,00 0	233,089 5,609	351 031,582 8 446,702
35	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula contra vapori	m2	1 506,00 0	21,616 13,104	32 553,621 19 735,377
36	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica) -coama l=152m	m2	1 930,00 0	243,152 59,757	469 282,781 115 330,045

1	2	3	4	5	6	7
37	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - anticondesat	m2	1 930,00 0	22,208 13,104	42 861,826 25 291,685
38	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm M100 по парпеты	m2	30,000	47,256 20,181	1 417,680 605,430
39	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Tabla gr.0,8mm	m2	30,000	159,433 44,818	4 782,990 1 344,525
40	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - Rigleta antizapada	m	267,000	84,154 5,504	22 469,091 1 469,541
41	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	2 086,00 0	21,693 6,867	45 251,515 14 323,728
42	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	73,000	75,600 63,426	5 518,800 4 630,098
43	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	7,800	103,145 95,925	804,534 748,216
44	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	288,000	116,111 17,298	33 439,860 4 981,824
45	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	250,000	121,083 20,181	30 270,750 5 045,250
46	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc	26,000	142,323 103,788	3 700,398 2 698,488
47	CH10A1	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg - SCM-1	kg	43,500	27,606 9,802	1 200,843 426,396

1	2	3	4	5	6	7
48	IzF18C k=1,67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm - gr.50mm	m2	1 506,00 0	86,616 33,702	130 444,054 50 755,619
49	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - Schindura 100x50(h)	m3	0,175	10 517,480 1 216,097	1 840,559 212,817
50	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,175	205,000 26,777	35,875 4,686
51	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. - gr.100mm (полипеностирол)	m2	16,400	605,225 75,849	9 925,696 1 243,924
52	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Отливы тол0.8мм В=180мм	m	52,200	85,235 52,156	4 449,271 2 722,543
53	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	30,930	9 568,478 1 325,862	295 953,034 41 008,919
54	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), V=27,8m3	m2	1 930,00 0	124,076 15,175	239 466,050 29 287,750
55	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	12,910	10 507,242 1 216,100	135 648,489 15 699,851
56	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	71,640	343,247 64,473	24 590,215 4 618,810
57	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	150,000	944,237 226,237	141 635,490 33 935,490

1	2	3	4	5	6	7
58		Puturi de aeraj PA-1,PA-4	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
59	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	4,194	21 387,569 4 789,718	89 699,464 20 088,078
60	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	4,194	746,725 371,325	3 131,766 1 557,339
61	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala gr.=60mm)	m2	249,100	95,586 9,226	23 810,373 2 298,097
62	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Placi din oxid de magneziu gr.8mm)	m2	287,500	212,172 57,660	60 999,450 16 577,250
63	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Obsivca - Tabla din profil (Ranila)	m2	312,200	159,433 44,817	49 774,972 13 992,023
64	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla galvanizata	m2	26,000	147,778 44,818	3 842,228 1 165,255

1	2	3	4	5	6	7
	Total		p.			2 638 112,737
	Asigurarea sociala si medicala		24,00 %			633 147,057
	Transportarea materialelor		4,00 %			77 566,876
	Total		100,00 +			3 348 826,670
	Cheltuieli de regie		5,00 %			167 441,334
	Total		100,00 +			3 516 268,004
	Beneficiu de deviz		2,00 %			70 325,360
	Total Lucrari de constructie					3 586 593,364
	Incluziv salariu					653 899,005
	Total		p.			3 586 593,364
	TVA		20,00 %			717 318,673

Total deviz: 4 303 912,0
Incluziv salariu 37
653 899,005

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)