

**Reparatia capitala a salii de sport
a gimnaziului "Stefan cel Mare"
cu proiectarea unei anexe - Sala
de volei, situat pe teren nr. cad.
9424105282, sat. Valeni, r-nul
Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Elemente constructive

Valoarea de deviz 4 122 110,009 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsC03B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,790	614,978 0,000	4 175,700 0,000
2	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,515	675,146 0,000	347,700 0,000
3	TsA20B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	21,900	158,620 158,620	3 473,778 3 473,778
4	TsI51A10 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	124,800	14,275 0,000	1 781,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC51B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,730	141,303 27,741	103,151 20,251
6	TsD02B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	6,793	235,195 0,000	1 597,680 0,000
7	TsD06B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	6,790	618,708 227,144	4 201,030 1 542,310
8	TsD14A0 1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	67,930	45,000 0,000	3 056,850 0,000
Total Terasamente						18 737,389
Incluziv salariu						5 036,339
		2. Fundatii izolate Fi-1 (9 buc), Fi-1a (1 buc), Fi-2 (2 buc), Fi-3 (2 buc), Fi-4 (4 buc), Fi-5 (2 buc), Fi-6 (1 buc)				
9	TsA02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	6,800	91,630 91,630	623,084 623,084
10	CA02C п.	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35	m3	6,800	1 582,844	10 763,340 2 356,200

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10			346,500	
11	CB03A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	181,800	135,135 80,850	24 567,612 14 698,530
12	CC01C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	422,900	21,738 6,083	9 192,985 2 572,493
13	CC01D1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	2 495,70 0	20,506 4,851	51 176,809 12 106,633
14	CA03G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	41,300	1 688,766 338,800	69 746,030 13 992,440
15	CL57B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	1 035,70 0	35,577 8,085	36 846,830 8 373,673
16	CL57B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	342,200	35,577 8,085	12 174,308 2 766,687
17	CL57B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	64,300	35,576 8,084	2 287,540 519,827

1	2	3	4	5	6	7
Total Fundatii izolate Fi-1 (9 buc), Fi-1a (1 buc), Fi-2 (2 buc), Fi-3 (2 buc), Fi-4 (4 buc), Fi-5 (2 buc), Fi-6 (1 buc)						217 378,538
Incluziv salariu						58 009,567
		3. Grinda de fundatie GF-1 (74.5 ml)				
18	TsA02B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,700	91,630 91,630	339,031 339,031
19	CA02C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	3,700	1 582,670 346,500	5 855,880 1 282,050
20	CB03E n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	178,800	141,764 77,000	25 347,474 13 767,600
21	CC02K n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	692,850	23,654 7,623	16 388,724 5 281,584
22	CC02L2 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 102,600	21,498 5,467	23 703,866 6 027,945

1	2	3	4	5	6	7
23	CA04F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	31,300	1 788,091 408,100	55 967,250 12 773,530
Total Grinda de fundatie GF-1 (74.5 ml)						127 602,225
Incluziv salariu						39 471,740
		4. Grinda de fundatie GF-2 (24.9 ml)				
24	TsA02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,700	91,630 91,630	155,771 155,771
25	CA02C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	1,700	1 582,847 346,500	2 690,840 589,050
26	CB03E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	24,900	141,788 77,000	3 530,517 1 917,300
27	CC02K п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	102,100	23,654 7,623	2 415,039 778,316
28	CC02L2 п.	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	236,550	21,499	5 085,522

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			5,467	1 293,215
29	CA04F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	5,000	1 788,148 408,100	8 940,740 2 040,500
Total Grinda de fundatie GF-2 (24.9 ml)						22 818,429
Incluziv salariu						6 774,152
		5. Hidroizolatii				
30	IzF01B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	138,300	12,106 3,080	1 674,244 425,964
31	IzF04F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	138,300	74,093 4,620	10 247,060 638,946
Total Hidroizolatii						11 921,304
Incluziv salariu						1 064,910
		6. Planseu monolit cota +2.600				
32	CB11A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu	buc	40,000	40,330 34,650	1 613,200 1 386,000

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
33	CB03E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	26,700	141,850 77,000	3 787,401 2 055,900
34	CC02M2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	466,500	21,729 5,698	10 136,746 2 658,117
35	CA04F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	3,600	1 788,189 408,100	6 437,480 1 469,160
Total Planseu monolit cota +2.600						21 974,827
Incluziv salariu						7 569,177
		7. Schelet metalic				
36	CL02A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati cu suruburi, stilpii avind 6-12 t inclusiv	t	9,514	24 638,966 1 078,008	234 415,118 10 256,169
37	CL04A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, asamblate cu suruburi, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	1,840	25 872,861 2 156,000	47 606,064 3 967,040
38	CL06A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in tronsoane, asamblate cu suruburi, montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	3,330	25 736,359 1 848,000	85 702,076 6 153,840

1	2	3	4	5	6	7
39	CL10A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi	t	14,600	32 226,000 5 775,000	470 499,600 84 315,000
40	CL10A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi	t	8,080	32 226,000 5 775,000	260 386,080 46 662,000
41	CL18A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	3 569,00 0	39,976 16,170	142 674,344 57 710,730
42	CL18A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	679,200	39,976 16,170	27 151,702 10 982,664
43	CL17C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	223,000	37,001 12,320	8 251,223 2 747,360
44	CL17C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	539,500	37,001 12,320	19 962,067 6 646,640
45	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula	t	42,370	1 436,261	60 854,383

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv			560,561	23 750,958
46	CL31A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	1 248,25 0	530,128 127,050	661 732,229 158 590,124
Total Schelet metalic						2 019 234,88 6
Incluziv salariu						411 782,525
		8. Copertina				
47	TsA02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,500	91,630 91,630	45,815 45,815
48	CA02C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,500	1 583,640 346,500	791,820 173,250
49	CB03A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,800	135,074 80,850	1 728,952 1 034,880
50	CC01C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	49,600	21,737 6,082	1 078,174 301,686
51	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52	kg	68,000	20,506	1 394,408

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate			4,851	329,868
52	CA03G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	2,900	1 688,741 338,800	4 897,350 982,520
53	CL57B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	146,700	35,576 8,085	5 219,058 1 186,031
54	CL08A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	1,287	27 020,242 3 080,000	34 775,051 3 963,960
55	IzD10C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	1,287	1 436,232 560,538	1 848,431 721,413
56	CL31A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	40,830	530,127 127,049	21 645,067 5 187,413
Total Copertina						73 424,126
Incluziv salariu						13 926,836
Total			lei		2 513 091,724	
CASM			24,00 %		130 472,459	
Transportarea materialelor			10,00 %		186 700,028	

Cheltueli de regie	14,50 %	410 388,311
Beneficiul	6,00 %	194 439,152
TVA	20,00 %	687 018,335

Total deviz:
Incluziv salariu

**4 122 110,0
09
543 635,246**

Intocmit

(SRL Lifestar Com)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)