

**Reamplasarea portiunii de
gazoduct (segmentul PC18 la
PC21+0.7 , L= 380m) din
proiectul Gazoductului inter-
rural Cahul-Moscovei-Spicoasa
din raionul Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
gazoduct de presiune inalta

Valoarea de deviz 468 894,111 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari la gazoduct				
		1.1. Lucrariri de terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	2,730	2 203,835 0,000	6 016,470 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,450	133,900 133,900	1 131,455 1 131,455
3	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.(groapa pentru racordare 2 buc)	m3	24,000	105,950 105,950	2 542,800 2 542,800
4	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la	m3	12,000	105,950 105,950	1 271,400 1 271,400

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. (под упорный зуб перемычки-15 шт -0.8 м3)				
5	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila (глинянная перемычка - 15 шт -2,7м3)	m3	40,500	120,247 76,050	4 869,987 3 080,025
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj. executate cu nisip	m3	12,000	347,150 39,650	4 165,800 475,800
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,370	385,815 0,000	914,382 0,000
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi , succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	2,370	1 752,034 573,289	4 152,320 1 358,695
		Total Lucrariri de terasamente Inclusiv salariu				25 064,614 9 860,175
		1.2. Tevi si armaturi				
9	GD61F	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 160 mm. Nota: PE100 SDR1 ID160x14.6mm	m	315,000	587,862 41,691	185 176,650 13 132,665
10	pret de piata	Cot 160 mm electrofuziune	buc	4,000	1 256,000 0,000	5 024,000 0,000
11	pret de piata	Capac electrofuziune d 160mm	buc	2,000	1 382,400 0,000	2 764,800 0,000
12	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot 160* polietilena) din polietilena, teville avind diametrul	buc	2,000	430,890 84,500	861,781 169,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 160 mm				
13	GD10A1	Rasufatoare fara capac de control, avind Dn 1"-2" la montare	buc	2,000	290,231 65,000	580,462 130,000
14	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc	2,000	965,250 965,250	1 930,500 1 930,500
15	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm	m	70,500	1 520,063 126,880	107 164,441 8 945,040
16	GC04E	Montarea, controlul si demontarea echipamentului la proba de rezistenta si regim de conducte ce se probeaza cu aer, avind Dn 150 mm	buc	2,000	6 480,748 5 167,500	12 961,497 10 335,000
17	M1L03B	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior 160 mm	buc	27,000	550,294 533,000	14 857,949 14 391,000
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				331 322,080 49 033,205
		1.3. Demontare				
18	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,420	1 029,100 0,000	3 519,522 0,000
19	RpAcA58B	Demontarea din pamint a conductelor din polietilena PE de inalta densitate, avind diametrul de 100-160 mm	buc	380,000	59,800 59,800	22 724,000 22 724,000
20	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,420	385,881 0,000	1 319,712 0,000
21	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	3,420	1 752,057 573,292	5 992,035 1 960,660

1	2	3	4	5	6	7
22	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	2,200	44,250 0,000	97,350 0,000
		Total Demontare Inclusiv salariu				33 652,619 24 684,660
		Total Lucrari la gazoduct Inclusiv salariu				390 039,313 83 578,040

		Total	lei	390 039,313
		Asigurari sociale	24,00 %	20 058,730
		Cheltuieli de depozitare (2,00 %	5 240,290
		Cheltuieli de transport	7,00 %	18 341,015
		Total	100,00 +	433 679,348
		Cheluieli de regie	6,00 %	26 020,761
		Total	100,00 +	459 700,109
		Beneficiu de deviz	2,00 %	9 194,002
		Total	100,00 +	468 894,111
		Total deviz: Inclusiv salariu		468 894,111 83 578,040

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)