

AVIZ DE VERIFICARE nr. CN 022/12.03. 25
la documentația de deviz pe obiectul „Reconstrucția drumului spre gunoiște, (drum din beton)”
Primaria com. Chișcăreni

(devize locale)

Beneficiar: Primaria com. Chișcăreni

Documentația de deviz este executată de elaboratorul de devize atestat
domnul I. Corobcă, certificat nr. 0280, seria 2023 – ED.(12a)

1. Baza de proiectare/temei:

- Construcție existentă, drum degradat spre gunoiște, com. Chișcăreni.
- Dispoziție nr. 12 din 21. 02.2025 eliberată de Primaria com. Chișcăreni „Cu privire la formarea grupului de lucru”
- Lista cu cantitățile de lucrări spre îndeplinire semnat de grupul de lucru a beneficiarului;
- Deviz local 03/02-2025 „Reconstrucția drumului spre gunoiște, (drum din beton)”, *Primaria com. Chișcăreni*

2. Date privind verificarea documentației de deviz:

Verificarea documentației de devize s-a efectuat de verificator:

Nicolae Cumpănici

Devize

(Certificat nr. 015 domeniul 34.5.1)

3. Date generale:

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerințelor CPL.01-01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse” și „Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții”.

4. Costul lucrărilor de deviz:

Verificării s-a supus devizul de cheltuieli în sumă de [redacted] lei.

5. Date privind rezultatele verificării documentației de deviz:

La obiectul menționat se prevede reconstrucția drumului de acces spre gunoiște cu îndeplinirea următoarelor lucrări principale: scarificarea mecanică a platformei drumului existent, inclusiv excavarea, încărcarea și transportarea molozului constructiv ($135m^3$, $175tn$); împrăștierea pământului cu buldozerul, în straturi cu gr.15-20cm, compactarea acestuia cu rulou compactor ($135m^3$); săpătură mecanică a rigolelor, montarea elementelor prefabricate ($288m$, $144buc$), executarea pereților la pilee din blocuri prefabricate și umplera rusturilor cu mortar de ciment la rigole ($1,8m^3$, $173m$), executarea imbrăcăminteii drumului din beton-ciment, inclusiv săparea mecanică a casetei de încadrare, așternerea mecanică a straturilor de agregate naturale/nisip și celui din balast, montarea bordurii, plaselor sudate ($900m^2$, $90m^3$, $135m^3$, $288m$, $1800kg$), alte lucrări adiacente.

Verificării s-a supus corectitudinea aplicării prețurilor la materiale și mecanisme, comparativ cu cele la nivelul trimestrului I a anului 2025 (*prețuri de piață*), normelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, transport, regie, beneficiul de deviz și TVA, incluse în devizele locale.

În urma verificării documentației de deviz/proiect obiecțiile și propunerile făcute de verificator au fost transmise elaboratorului de devize, care a efectuat modificările necesare.

6. Concluzii:

Ca urmare, costul lucrărilor de deviz pe obiectul „Reconstrucția drumului spre gunoiște, (drum din beton)”, *Primăria com. Chișcăreni (devize locale)* se recomandă spre aprobare cu costul orientativ de deviz, inclusiv TVA 20% în sumă de [redacted] lei,

Verificator de proiecte



Notă: Costul de deviz s-a diminuat din cauza corectării unor norme și prețurilor la materiale, etc.