



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

№ 15 din 26.01.2024

Beneficiar Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
Antreprenor S.A."Drumuri Căușeni" sector Căușeni
Denumirea produsului Nisip natural cariera Bicor Lux
Denumirea obiectului Drumuri publice
Data și locul eșantionării 23.01.2024 S.A."Drumuri Căușeni" sector Căușeni
Numărul total de probe 1
Numărul de laborator al probei L-21
Act de eșantionare 21 din 26.01.2024
Data încercării 26.01.2024
Metoda de încercare GOST 8735-88 (Nisip pentru lucrări de construcții.Metoda de încercări)
Cerințele tehnice -
Scopul încercărilor Determinarea densității în vrac (în stare de umiditate naturală)
Condiții de mediu Temperatura aerului +17°C; Umiditatea 40 %
A prelevat proba Alexandru Gorin - șef sector
A prezentat proba Victor Izbaș - mecanic-șef

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Denumirea indicelor	Indicativul DN la metodele de încercări	Unitatea	Valoarea obținută	Încertitudini de măsurare, U%
Densitatea în vrac	p. 9.1.4.2	kg/m ³	1422	±0,1

Notă:

Observație:

- Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.
- Laboratorul nu folosește rezultate ce provin de la furnizorul extern.
- Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului
- Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95% la o distribuție normală.

n

Șef laborator de încercări _____ Alexandru BIZUSCHI
Specialist principal _____ Alexandra SÎRBU