

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat				10,938
	1411122201752	Piatra sparta	h-om	0,3000	36,45	10,938
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	m3	0,0020	217,00	0,000
55	TsC50A	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	120,00	39,692
		Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3			17,362
						0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0100	217,00	1,669
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	120,00	15,692
56	CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 086,051
						164,026
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	36,45	140,333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	36,45	23,693
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	845,00	875,179
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,14	2,043
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	150,00	37,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,26	7,304
57	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (П1)	buc			2 696,831
						76,545
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	36,45	69,255
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,290
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	696,00	4,176
	26661228051	Placi prefabricate fundatie П1	buc	1,0100	2 511,00	2 536,110
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,14	0,040
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,60	3,760
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	150,00	1,200
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	150,00	75,000
58	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 109,692
						140,333
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	36,45	125,753
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,580
	2663102100532	Beton M150	m3	1,0250	883,30	918,858
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,14	2,045
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,500
59	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			64,388
						43,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,468
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	36,45	38,272
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,002
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,060
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,50	0,315
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,50	1,160
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	100,00	10,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	1 500,00	5,260
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	1 500,00	0,740
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
60	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (П21)	buc			1 375,836
						52,852
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	36,45	47,385
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,468
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040	696,00	2,784
	2666122800621	Element prefabricat П21	buc	1,0100	1 237,00	1 249,370
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,14	0,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	1,60	2,560
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	150,00	0,750
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	150,00	67,500
61	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (КЦО-1)	buc			96,318
						10,936

1	2	3	4	5	6	7
	7123030012500	Montator P.B				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,113
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	h-om	0,0500	36,45	1,823
	266612280060021	Element prefabricat (Kl(O-1)	m3	0,0020	781,00	1,562
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	buc	1,0100	75,00	75,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	m3	0,0010	20,14	0,020
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	kg	1,0000	1,60	1,600
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	m3	0,0030	150,00	0,450
			h-ut	0,0400	150,00	6,000
62	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Kl(O-3)	buc			3 287,091
						27,337
	7123030012500	Montator P.B				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	36,45	21,870
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	h-om	0,1500	36,45	5,467
	266612280060022	Element prefabricat (Kl(O-3)	m3	0,0040	781,00	3,124
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	buc	1,0100	3 204,00	3 236,040
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	m3	0,0015	20,14	0,040
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	kg	3,0000	1,60	4,800
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	m3	0,0050	150,00	0,750
			h-ut	0,1000	150,00	15,000
63	CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 084,017
						164,028
	7123010010200	Betonist				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8500	36,45	140,333
	266310210000050	Beton M50	h-om	0,6500	36,45	23,694
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0250	845,00	873,167
	2922140007000	Macara	m3	0,1000	20,14	2,017
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,2500	150,00	37,500
			h-ut	0,4000	18,26	7,306
64	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (тяжелый)	buc			1 590,133
						29,889
	7129090010600	Drenor-canalist				
	2875274200012	Capacul cu rama din fonta (Тяжелый)	h-om	0,8200	36,45	29,889
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	buc	1,0000	1 500,00	1 530,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	kg	13,5000	1,60	22,032
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0520	150,00	7,950
			m3	0,0130	20,14	0,262
65	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m			224,080
						12,393
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	36,45	12,393
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,0000	14,00	210,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8500	1,60	1,360
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	150,00	0,300
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0010	20,14	0,027
66	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			749,092
						234,685
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	36,45	234,685
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,62	316,838
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	32,50	126,746
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	29,80	16,508
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	26,30	51,385
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,931
67	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (уноп)	m3			1 108,792
						140,469
	7123010010200	Betonist				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4500	36,45	125,892
	2663102100532	Beton M150	h-om	0,4000	36,45	14,577
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0250	883,30	917,277
	2952270003100	Vibrator de adincime	m3	0,1000	20,14	2,015
			h-ut	0,6000	18,26	10,954

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	38,077
		5. Канализационные колодцы				
		d=1 метр(сухой грунт) 43 шт.				
		5.1. Lucrari de terasamente				
68	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Разработка сухого грунта)	100 m3			558,000
						0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	150,00	558,000
69	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (доработка вручную)	m3			117,733
						117,733
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	36,45	117,733
70	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 cm)(обратная засыпка)	100 m3			130,815
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	120,00	130,815
71	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3			462,934
						321,480
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	36,45	321,480
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	15,00	141,454
72	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			11,300
						11,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,45	11,300
73	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3			29,352
						27,338
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	36,45	27,338
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,14	2,014
74	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			292,397
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	150,00	292,397
75	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			10,600
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	100,00	10,600
76	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3			17,697
						0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0100	217,00	2,081
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	120,00	15,616
77	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (работа на отвале)	100 m3			50,849
						10,936
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	36,45	10,936
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	217,00	0,297
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	120,00	39,616
		5.2. Caminelor de canalizare				
78	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren	m3			1 271,178

1	2	3	4	5	6	7
		fara apa subterana				505,560
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	36,45	353,929
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	36,45	151,631
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	950,00	392,222
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	80,00	10,472
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	696,00	53,967
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	150,00	24,165
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,289
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	150,00	283,503
79	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			358,300
						0,000
	26611264331510	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	358,30	358,300
80	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc			171,000
						0,000
	2661126433103	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	171,00	171,000
81	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			460,000
						0,000
	2661126433109	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	460,00	460,000
82	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3)	buc			287,500
						0,000
	26611264331101	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3)	buc	1,0000	287,50	287,500
83	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc			350,000
						0,000
	26611264331102	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,1 m3)	buc	1,0000	350,00	350,000
84	Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			75,000
						0,000
	26611264331	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	75,00	75,000
85	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc			137,500
						0,000
	266112643373	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	137,50	137,500
86	Pret	Capacul cu rama din fonta (Тяжелый)	buc			1 530,000
						0,000
	2875274200012	Capacul cu rama din fonta (Тяжелый)	buc	1,0000	1 500,00	1 530,000
87	Pret	Capacul cu rama din fonta (Легкий)	buc			1 020,000
						0,000
	2875274200011	Capacul cu rama din fonta (Легкий)	buc	1,0000	1 000,00	1 020,000
88	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg			14,000
						0,000
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	14,00	14,000
89	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice	t			748,898
						234,702
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	36,45	234,702
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,62	316,837
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	32,50	126,751
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	29,80	16,427
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	26,30	51,254
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,927
90	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 (Кирпичная кладка)	m3			1 757,019
						280,665
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5000	36,45	236,925
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	36,45	43,740
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,15	1 260,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	54,1500	1,60	86,640
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,1800	3,00	24,540
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2700	150,00	40,500
	4100126202818	Apa	m3	0,5300	20,14	10,674
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	150,00	54,000

1	2	3	4	5	6	7
		6. Канализационные колодцы d=1,5 метра (мокрый грунт) 5 шт.				
		6.1. Lucrari de terasamente				
91	TsC02B2 k=1,2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (Разработка мокрого грунта)	100 m3			988,144 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	150,00	988,144
92	TsA20C k=1,15	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (доработка мокрого грунта)	m3			117,731 117,731
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	36,45	117,731
93	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка)	100 m3			130,737 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	120,00	130,737
94	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3			462,911 321,463
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	36,45	321,463
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	15,00	141,447
95	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			11,300 11,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,45	11,300
96	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3			29,351 27,337
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	36,45	27,337
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,14	2,014
97	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			337,778 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	150,00	337,778
98	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			10,599 0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	100,00	10,599
99	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3			17,967 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0100	217,00	2,411
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	120,00	15,556
100	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3			61,900 13,096
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	36,45	13,096
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	217,00	0,804
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	120,00	48,000
		6.2. Caminelor de canalizare				
101	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3			1 563,847 406,781

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8100	36,45	284,674
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	36,45	122,107
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	950,00	496,476
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1400	80,00	11,255
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	696,00	57,383
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1010	845,00	85,736
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,0000	9,17	73,727
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,0000	35,00	211,052
	2320156200901	Motorina	kg	1,5000	13,50	20,351
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,0000	1,28	24,441
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,60	1,126
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1490	150,00	172,340
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0610	52,08	3,179
102	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			883,300
	266112643315	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38m3)	buc	1,0000	883,30	883,300
103	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			792,000
	2661126433159	Inel prefabricat pt. camine КЦ15-9 (0,4m3)	buc	1,0000	792,00	792,000
104	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 (0,27 m3)	buc			913,000
	26611264331152	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 (0,27 m3)	buc	1,0000	913,00	913,000
105	Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			75,000
	26611264331	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	75,00	75,000
106	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc			137,500
	266112643373	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	137,50	137,500
107	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,15 m3)	buc			342,000
	266112643379	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,15 m3)	buc	1,0000	342,00	342,000
108	Pret	Capacul cu rama din fonta (Тяжелый)	buc			1 530,000
	2875274200012	Capacul cu rama din fonta (Тяжелый)	buc	1,0000	1 500,00	1 530,000
109	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg			14,000
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	14,00	14,000
110	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice	t			748,906
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	36,45	234,744
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,62	316,836
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	32,50	126,750
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	29,80	16,377
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	26,30	51,274
111	CD65I	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,926
	7122050013400	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 (Кирпичная кладка)	m3			1 756,865
	9310060019930	Zidar	h-om	6,5000	36,45	236,925
	2640112302501	Muncitor	h-om	1,2000	36,45	43,740
	26511221004022	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,15	1 260,000
	2652102100737	Ciment M-400	kg	54,1500	1,60	86,640
	1421202200513	Var hidratat	kg	8,1800	3,00	24,542
	4100126202818	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2700	150,00	40,385
	2922140007000	Apa	m3	0,5300	20,14	10,690
		Macara	h-ut	0,3600	150,00	53,942
112	DC04B	7. Разборка и восстановление асфальтового покрытия с обратной засыпкой песком Taierea cu masina cu discuri diamantate a	m			26,916

1	2	3	4	5	6	7
		rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)				10,570
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	36,45	10,570
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	240,00	0,840
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,14	0,806
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	50,00	14,700
113	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка фундамента)	100 m3			352,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	150,00	352,500
114	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки)	100 m3			390,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	150,00	390,000
115	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m3			220,819 32,805
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	36,45	32,805
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	150,00	165,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,14	2,014
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,000
116	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,24)	m3			163,450 36,086
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,086
	141112220175202	Piatra sparta	m3	1,1500	109,00	125,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,14	2,014
117	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) (0,67 kr/m2)	100m2			737,404 120,285
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3000	36,45	120,285
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0670	9 200,00	617,119
118	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из кр/з асф.бет.слоя H=0.05м)	m2			130,826 5,103
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	36,45	5,103
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 045,76	123,399
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	14,00	0,224
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	150,00	2,100
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 kr/m2)	t			9 504,733 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 445,333
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	198,00	59,400
120	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из м/з плотного асф.бет.слоя H=0.04м)	m2			126,324 4,374
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	36,45	4,374
	111100010001302	Mixtura asfaltica preparata la cald mica	t	0,0940	1 277,50	120,086
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	14,00	0,154
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	150,00	1,710
		8. Разборка и восстановление щебеночного покрытия				
121	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			352,500 0,000


1	2	3	4	5	6	7
		(Разборка щебеночного покрытия h=0.4)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	150,00	352,500
122	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m3			220,819
						32,805
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	36,45	32,805
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	150,00	165,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,14	2,014
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,000
123	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,25)	m3			163,450
						36,086
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,086
	141112220175202	Piatra sparta	m3	1,1500	109,00	125,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,14	2,014
124	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 576,684
						180,069
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	36,45	180,069
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,00	4 101,300
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	217,00	325,500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	25,00	25,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,14	60,420
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	150,00	6,307
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	120,00	30,955
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,011
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	150,00	406,477
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	128,00	52,994
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	25,00	2,652

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Handwritten signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Самотечный и
напорный коллектор с
очистными сооружениями с
подкл. соц. объектов и частного
сектора в с. Авдарма
Комратского р-на. N15777**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3-3-2
КНС N2. Utilaj TH**

Valoarea de deviz 316 025,400 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pretul furnizorului	Комплектная насосная станция д 1,8м с насосами Grundfos SLV.65.80.22.2.50D.C.3 или эквивалент	set	1,000	255 700,000 0,000	255 700,000 0,000
		Прямые затраты	lei			255 700,000
		TVA	20,00 %			51 140,000
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				306 840,000
		2. Lucrari de montare				
2	Valrom	Statie de pompare-Montare	set	1,000	7 654,500 7 654,500	7 654,500 7 654,500
		Прямые затраты	lei			7 654,500
		TVA	20,00 %			1 530,900
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				9 185,400 7 654,500
		Total deviz: Inklusiv salariu				316 025,400 7 654,500



**Самотечный и
напорный коллектор с
очистными сооружениями с
подкл. соц. объектов и частного
сектора в с. Авдарма
Комратского р-на. N15777**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3-3-2
KHC N2. Utilaj TH**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 316 025,400 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-3-2:				

Manopera :

1.	750810127	Lacatus M.U.	h-om	210,000	36,45	7 654,500
		Total manopera				7 654,500

Materiale:

1.	20345064	Комплектная насосная станция д 1,8м с насосами Grundfos SLV.65.80.22.2.50D.C.3 или эквивалент	set	1,000	255 700,00	255 700,000
		Total materiale de construcții				255 700,000
		Total utilaje de construcții				0,000

Total deviz:


**316 025,4
00**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Самотечный и напорный коллектор с очистными сооружениями с подкл.соц.объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского р-на. N15777

Investitor ООО

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


KHC N2. Utilaj TH
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pretul furnizorului	Комплектная насосная станция д 1,8м с насосами Grundfos SLV.65.80.22.2.50D.C.3 или эквивалент	set			255 700,000
	20345064	Комплектная насосная станция д 1,8м с насосами Grundfos SLV.65.80.22.2.50D.C.3 или эквивалент	set	1,0000	255 700,00	255 700,000
		2. Lucrari de montare				
2	Valrom	Statie de pompare-Montare	set			7 654,500
	750810127	Lacatus M.U.	h-om	210,0000	36,45	7 654,500

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.