

Lista cu cantitațiile de lucrări**Deviz-oferta****Reparatia strazilor in beton asfaltic sector de la cet.Septelici Lidia – la Tabirta
Gheorghe, 200m x 4.8m**

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr.12cm)	m3	115.2		
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 lit/m.p.)	T	0,576		
3	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	960,0		
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 lit/m.p.)	T	0,288		
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	960,0		
Cheltuieli directe			lei			
Asigurare sociala				24,00 %		
Cheltuieli de regie				14,50 %		
Total				100,00 +		
Beneficiu de deviz				6,00 %		
Total				100,00 +		
TVA				20,00 %		

Total:

Investitor

Primario Stăcovești
Mef

