

**Reparatia capitala a fatadei
edificiului Cresei- gradinita
pentru copii nr.14 "Spicisor"
din str.F.Seliviorstov
nr.2,mun.Cahul**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Reparatia capitala a fatadei

Valoarea de deviz 1 141 231lei

Intocmit in prețuri curente 27.01.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fatada				
1	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	243,000	54,889 16,788	13 338,027 4 079,484
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 658,00 0	31,703 31,477	84 266,261 83 667,195
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (gruntuire cu Betonocontact)	m2	2 370,00 0	4,039 1,259	9 572,667 2 984,067
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, grosimea 100mm (cornier perforata Ltotal =186m)	m2	2 150,00 0	268,918 96,951	578 173,581 208 444,005
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala, grosimea 40mm	m2	220,000	234,434 122,678	51 575,569 26 989,229
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exterioare la fatade	m2	2 370,00 0	11,629 5,876	27 559,663 13 925,646
7	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	2 370,00 0	72,995 28,540	172 997,202 67 638,852


1	2	3	4	5	6	7
8	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	99,400	144,592 37,773	14 372,445 3 754,636
Total Fatada Incluziv salariu						951 855,415 411 483,114
2. Panta intrare						
9	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,050	1 408,520 286,240	70,426 14,312
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	3,190	14,169 1,263	45,198 4,030
11	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,650	1 297,098 209,849	843,114 136,402
12	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (gr.10mm)	m2	7,830	369,601 161,796	2 893,976 1 266,864
Total Panta intrare Incluziv salariu						3 852,714 1 421,608

Total	lei	955 707
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	92 903
Cheltuieli de transport	5,00 %	27 109
Total cheltuieli directe	100,00 +	1 075 719
Cheltuieli de regie	3,00 %	32 272
Total	100,00 +	1 107 991
Beneficiu de deviz	3,00 %	33 240
Total	100,00 +	1 141 231
TVA	20,00 %	228 246

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**1 141 231
412 904**

Intocmit



(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a fatadei
edificiului Cresei- gradinita pentru
copii nr.14 "Spicisor" din
str.F.Seliviorstov nr.2,mun.Cahul**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Reparatia capitala a fatadei

Valoarea de deviz 1 141 231 lei

Intocmit in prețuri curente 27.01.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,827	41,97	118,649
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,080	41,97	3,358
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 993,500	41,97	83 667,195
4.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	4 594,480	41,97	192 830,326
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 682,700	41,97	70 622,919
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	331,800	41,97	13 925,646
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	89,460	41,97	3 754,636
8.	7422010060100	Timplar	h-om	77,760	41,97	3 263,587
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,341	41,97	14,312
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,879	41,97	834,322
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 015,080	41,97	42 602,908
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	30,185	41,97	1 266,864
Total manopera						412 904

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,255	220,00	56,100
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	118,500	0,10	11,850
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,266	0,10	0,027
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,797	0,10	0,080
5.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,797	0,10	0,080
6.	2010237318750	Distantieri	buc	0,957	0,00	0,000
7.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,319	0,10	0,032
8.	2416586105303b	Amorsa-grund (gruntuire cu Betoncontact)	kg	355,500	18,50	6 576,750
9.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	2 630,700	40,00	105 228,000
10.	24302261000001	Fuga	kg	1,566	10,50	16,443
11.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	983,550	13,85	13 622,167
12.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	278,320	0,15	41,748
13.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	9 488,800	2,40	22 773,120
14.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	11 861,000	3,20	37 955,200
15.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	45,414	2,60	118,076
16.	252130260290940	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* grosimea 40mm	m2	237,754	68,00	16 167,272
17.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 647,194	6,50	17 206,761

18.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,174	12,50	14,675
19.	2663102100000	Beton	m3	0,673	1 050,00	706,650
20.	267011220205210	Placi de granit ceramic (gr.10mm)	m2	7,987	185,00	1 477,595
21.	2682162611370100	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100mm	m2	2 300,500	126,00	289 863,000
22.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,016	10,83	0,173
23.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	186,001	4,50	837,005
24.	2732103646070	Tabla cutata	m2	110,334	95,00	10 481,730
25.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,032	22,50	0,720
26.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	243,000	37,50	9 112,500
27.	2873122004100	Plase sudate	kg	3,222	12,50	40,275
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,974	0,10	0,797
29.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	972,000	0,15	145,800
30.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	278,320	0,15	41,748
31.	2874125886734	Nituri POP	buc	347,900	0,15	52,185
32.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	18 977,600	0,50	9 488,800
33.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,157	0,10	0,016
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,066	0,10	0,007
35.	4100126202818	Apa	m3	0,064	0,10	0,007
36.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 422,000	0,10	142,200
Total materiale de constructii						542 180

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	11 961,000	0,05	598,050
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	59,532	0,10	5,953
3.	2922140007000	Macara	h-ut	4,167	0,10	0,417
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	130,500	0,10	13,050
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,488	0,10	1,049
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	49,770	0,10	4,977
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,358	0,10	0,036
8.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,686	0,10	0,269
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,107	0,10	0,011
10.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,056	0,10	0,006
Total utilaje de constructii						623

Total:

Total	lei	955 707
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	92 903
Cheltuieli de transport	5,00 %	27 109
Total cheltuieli directe	100,00 +	1 075 719
Cheltuieli de regie	3,00 %	32 272
Total	100,00 +	1 107 991
Beneficiu de deviz	3,00 %	33 240
Total	100,00 +	1 141 231

Total deviz:

1 141 231

Intocmit



(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Reparatia capitala a fatadei edificiului Cresei-
gradinita pentru copii nr.14 "Spicisor" din
str.F.Seliviorstov nr.2,mun.Cahul**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Reparatia capitala a fatadei
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fatada				
1	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			54,889
						16,788
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	41,97	13,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,358
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	37,50	37,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,10	0,001
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			31,703
						31,477
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	41,97	31,477
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,10	0,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,10	0,000
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,10	0,000
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,10	0,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	0,10	0,000
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,05	0,225
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (gruntuire cu Betonocontact)	m2			4,039
						1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,259
	2416586105303b	Amorsa-grund (gruntuire cu Betonocontact)	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,10	0,005
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare	m2			268,918
						96,951

1	2	3	4	5	6	7
		rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, grosimea 100mm (cornier perforata Ltotal =186m)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	41,97	79,407
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	41,97	17,543
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,40	9,600
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,20	16,000
	2682162611370100	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100mm	m2	1,0700	126,00	134,820
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,086512	4,50	0,389
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,50	4,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	0,10	0,003
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	0,10	0,000
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	0,10	0,003
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	0,10	0,002
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala, grosimea 40mm	m2			234,434 122,678
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	41,97	100,476
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	41,97	22,202
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,40	9,696
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,20	16,160
	252130260290940	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* grosimea 40mm	m2	1,0700	68,00	73,488
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	6,50	8,338
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,50	4,040
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	0,10	0,003
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	0,10	0,000
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	0,10	0,030
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	0,10	0,002
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exterioare la fetade	m2			11,629 5,876
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	41,97	5,876
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	13,85	5,748
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,10	0,005
7	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			72,995 28,540

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	41,97	28,540
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	40,00	44,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	0,10	0,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,10	0,005
8	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			144,592 37,773
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	41,97	37,773
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	95,00	105,450
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,15	0,525
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,15	0,420
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,15	0,420
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	0,10	0,004
		2. Panta intrare				
9	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 408,520 286,240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,97	286,240
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	220,00	1 122,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,10	0,060
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	0,10	0,220
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			14,169 1,263
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,97	1,053
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,211
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	12,50	12,625
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,83	0,054
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,226
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,10	0,000
11	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 297,098 209,849
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	41,97	182,537
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,312
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 050,00	1 087,154
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,011
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	0,10	0,029
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	0,10	0,055
12	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (gr.10mm)	m2			369,601 161,796
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	41,97	161,796
	267011220205210	Placi de granit ceramic (gr.10mm)	m2	1,0200	185,00	188,709
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau	kg	5,8000	2,60	15,080

1	2	3	4	5	6	7
		latex				
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	12,50	1,874
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	10,50	2,100
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	0,10	0,002
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,10	0,001
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	0,10	0,034
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	0,10	0,004
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	0,10	0,001

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)