

**Reparatia curenta a acoperisului  
din cadrul IP Liceul Teoretic  
"Ginta Latina" din Strada Ginta  
Latina 9/1, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 309 250,52 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Demontare membrana bituminoasa	m2	422,5000	38,21 35,51	16 143,73 15 002,98
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat de suport din mortar	m2	422,5000	18,35 15,90	7 752,67 6 717,76
3	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	44,8000	69,96 69,96	3 134,21 3 134,21
4	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	44,8000	23,85 23,85	1 068,48 1 068,48
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	44,8000	45,50 0,00	2 038,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			30 137,49
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>30 137,49 25 923,43</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Invelitoare</b>				
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	422,5000	69,03 37,10	29 165,13 15 674,75
7	CG24A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	50,0000	47,22 39,75	2 360,97 1 987,50
8	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	422,5000	4,85 2,12	2 047,65 895,70
9	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.15 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.15 m2/m2	m2	422,5000	242,62 36,04	102 505,89 15 226,90
10	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.20 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.20 m2/m2	m2	15,0000	272,76 38,69	4 091,40 580,35
11	CK18C	Montare Scurgere din tabla zincata latime desfasurata 100mm gr.0.45 mm	m	50,0000	89,80 13,78	4 490,25 689,00
12	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri bituminoase	m	50,0000	23,83 18,55	1 191,47 927,50

1	2	3	4	5	6	7
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) 50x50 cu tratament antiseptic	m3	0,1140	9 124,39 1 192,46	1 040,18 135,94
14	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,1140	899,74 108,68	102,57 12,39
15	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	45,5000	156,79 60,42	7 133,93 2 749,12
16	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (capac canal de ventilare)	m2	1,2000	170,14 42,40	204,17 50,88
17	RpSB41A	Montarea aeratoarelor din polipropilena pentru acoperis	buc	8,0000	268,26 15,37	2 146,09 122,96
		<i>Total</i>	lei			156 479,70
		<b>Total Invelitoare Inclusiv salariu</b>				<b>156 479,70 39 052,99</b>

		Total	lei	186 617,19
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	15 594,34
		Cheltuieli de transport	10 %	10 121,63
		Cheltuieli de regie	14,5 %	30 788,31
		Beneficiu de deviz	6 %	14 587,29
		Total		257 708,76
		TVA	20 %	51 541,76
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>309 250,52 64 976,42</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia curenta a acoperisului  
din cadrul IP Liceul Teoretic  
"Ginta Latina" din Strada Ginta  
Latina 9/1, mun.Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 309 250,52 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera:**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	34,0000	53,00	1 802,00
2.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	2,3085	53,00	122,35
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	253,5000	53,00	13 435,50
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	63,3750	53,00	3 358,88
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	229,9750	53,00	12 188,67
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3200	53,00	122,96
7.	7213050013100	Tinichigu	h-om	239,9700	53,00	12 718,42
8.	7422010060100	Timplar	h-om	13,0000	53,00	689,00
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	79,2960	53,00	4 202,69
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	307,9915	53,00	16 323,56
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2337	53,00	12,39
<b>Total manopera</b>						<b>64 976,42</b>

**Materiale:**

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0500	350,00	17,50
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2500	350,00	87,50
3.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,0137	6 500,00	89,05
4.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0011	6 500,00	7,15
5.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,1060	6 500,00	689,00
6.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	94,6400	0,52	49,21
7.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0808	15,00	1,21
8.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	275,6250	15,00	4 134,37
9.	23203226000361	Gudron	kg	0,2941	50,00	14,70
10.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	126,7500	9,00	1 140,75
11.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,5250	60,00	31,50
12.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,3431	58,00	19,90
13.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	1,1172	78,36	87,54
14.	2430226103000b	Chit bituminos	kg	7,8750	29,52	232,47
15.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0283	68,00	1,92

16.	2523126721155	Aerator pentru acoperis	buc	8,0800	250,00	2 020,00
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5746	3,00	1,72
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	88,7500	3,00	266,25
19.	26641021020172	Mortar ciment 100-T	m3	13,9425	850,00	11 851,12
20.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,1653	18,00	2,98
21.	26821326004701	Membrana bituminoasa EPP	m2	529,0687	65,00	34 389,47
22.	26821326004702	Membrana bituminoasa EKP	m2	529,0687	72,00	38 092,95
23.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	23,6600	54,00	1 277,64
24.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	5,6070	25,00	140,18
25.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	87,5420	25,00	2 188,55
26.	27431235490251 2	Scurgere din tabla zincata latime desfasurata 100mm gr.0.45 mm	m	52,5000	70,00	3 675,00
27.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,3660	55,00	130,13
28.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,3876	36,50	14,15
29.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,4196	40,00	56,78
30.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0378	40,00	1,51
31.	2873147300863	Agrafe	kg	0,3150	35,12	11,06
32.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,8550	45,20	38,65
33.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	300,0000	0,35	105,00
34.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,3420	40,00	13,68
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,7225	12,99	61,34
36.	4100126202818	Apa	m3	21,1250	12,99	274,41
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>101 216,34</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0005	250,00	0,12
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0171	250,00	4,28
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	89,6000	145,00	12 992,00
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	42,3768	45,00	1 906,96
5.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0262	150,00	3,93
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	39,4370	45,00	1 774,67
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0033	175,00	0,58
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,0700	200,00	1 014,00
9.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,0376	180,00	6,77
10.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	4,5500	150,00	682,50
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0009	250,00	0,22
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,1536	250,00	2 038,40
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>20 424,43</b>

Total	lei	186 617,19
Asigurarea sociala si medicala	24 %	15 594,34
Cheltuieli de transport	10 %	10 121,63
Cheltuieli de regie	14,5 %	30 788,31
Beneficiu de deviz	6 %	14 587,29
Total		257 708,76

TVA	20 %	51 541,76
-----	------	-----------

**Total deviz:** **309 250,52**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Reparatia curenta a acoperisului din  
cadrul IP Liceul Teoretic "Ginta Latina" din  
Strada Ginta Latina 9/1, mun.Chisinau

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Demontare membrana bituminoasa	m2			38,21
						35,51
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	53,00	24,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	45,00	2,70
		<i>Total</i>	lei			16 143,73
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat de suport din mortar	m2			18,35
						15,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,00	7,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,99	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			7 752,67
3	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			69,96
						69,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	53,00	69,96
		<i>Total</i>	lei			3 134,21
4	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			23,85
						23,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	53,00	23,85
		<i>Total</i>	lei			1 068,48
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		<i>Total</i>	lei			2 038,40
		<b>2. Invelitoare</b>				
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			69,03
						37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	26641021020172	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	850,00	28,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,99	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			29 165,13
7	CG24A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			47,22
						39,75
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	53,00	36,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7500	3,00	5,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	350,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,99	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 360,97
8	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			4,85 ----- 2,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,00	2,12
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	9,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,99	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	45,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 047,65
9	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.15 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.15 m2/m2	m2			242,62 ----- 36,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,00	12,19
	26821326004702	Membrana bituminoasa EKP	m2	1,1500	72,00	86,94
	26821326004701	Membrana bituminoasa EPP	m2	1,1500	65,00	78,49
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	15,00	9,45
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	145,00	29,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	45,00	2,70
		<i>Total</i>	lei			102 505,89
10	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.20 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.20 m2/m2	m2			272,76 ----- 38,69
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	53,00	28,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	26821326004702	Membrana bituminoasa EKP	m2	1,2000	72,00	90,72
	26821326004701	Membrana bituminoasa EPP	m2	1,2000	65,00	81,90
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	15,00	9,45
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	145,00	49,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	45,00	2,70
		<i>Total</i>	lei			4 091,40
11	CK18C	Montare Scurgere din tabla zincata latime desfasurata 100mm gr.0.45 mm	m			89,80 ----- 13,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,00	13,78
	274312354902512	Scurgere din tabla zincata latime desfasurata 100mm gr.0.45 mm	m	1,0500	70,00	73,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		<i>Total</i>	lei			4 490,25
12	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri bituminoase	m			23,83 ----- 18,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	53,00	15,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,00	2,65
	2430226103000b	Chit bituminos	kg	0,1500	29,52	4,65
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	60,00	0,63
		<i>Total</i>	lei			1 191,47
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) 50x50 cu tratament antiseptic	m3			9 124,39 ----- 1 192,46
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	53,00	1 073,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	53,00	119,21
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,20	339,04
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 500,00	62,72

1	2	3	4	5	6	7
	20101029087371	Grinzii ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 500,00	6 043,86
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	6 500,00	781,14
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	36,50	124,12
	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	3,0100	58,00	174,56
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	50,00	128,95
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	40,00	120,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	18,00	26,14
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	250,00	37,54
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	180,00	59,39
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	150,00	34,47
		Total	lei			1 040,18
14	CN50B	Tratament ignifug al lemnairei; carcase, estacade.	m3			899,74
						108,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	53,00	108,68
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	78,36	767,89
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,00	15,09
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	250,00	1,05
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	175,00	5,09
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	250,00	1,93
		Total	lei			102,57
15	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m			156,79
						60,42
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900	53,00	47,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	25,00	48,10
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	54,00	28,08
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	55,00	2,86
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	40,00	1,25
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,52	1,08
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	150,00	15,00
		Total	lei			7 133,93
16	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (capac canal de ventilare)	m2			170,14
						42,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	53,00	39,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,00	2,65
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	25,00	116,82
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	40,00	1,26
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	35,12	9,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			204,17
17	RpSB41A	Montarea aeratoarelor din polipropilena pentru acoperis	buc			268,26
						15,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	53,00	15,37
	2523126721155	Aerator pentru acoperis	buc	1,0000	250,00	252,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	68,00	0,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			2 146,09

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

