

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat** Primaria satului Salcuta raionul Causeni  
**2. Organizatorul procedurii de achiziție** Primaria satului Salcuta raionul Causeni  
**3. Obiectul achizițiilor** Reparatia unei portiuni de drum str.Pacii satul Salcuta raionul Causeni

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                          | Unitatea de masura | Volum     |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4                  | 5         |
|        |                             | <b>1. Pregatirea platformei</b>                                                                                                                                                                                              |                    |           |
| 1      | RpDA07A                     | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder                                                                                                                                      | m2                 | 1 350,000 |
|        |                             | <b>2. Sectorul nr.1</b>                                                                                                                                                                                                      |                    |           |
|        |                             | <b>2.1. Impetruirea si betonarea L= 100.0 m, B= 3.50 m S= 350 m/2 ( Beton )</b>                                                                                                                                              |                    |           |
| 2      | DI134                       | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                               | 100m2              | 3,500     |
| 3      | CB02A                       | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                              | m2                 | 34,000    |
| 4      | DA17B                       | Acoperirea cu folie polietilena min.90 micr.                                                                                                                                                                                 | m2                 | 350,000   |
| 5      | CC03C                       | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase sudate VR-1 d=4 mm 150 x 150 mm= 1,6 kg/m2 , Manopera K=0.5 )                                                                                   | kg                 | 560,000   |
| 6      | Pret de piata               | Material lemnos imbibat cu bitum pentru rosturi 70.0 m x 0.1 x0.02 m. norma de consum 1.05 (pct.3.9 CP D.02.20-2012 )                                                                                                        | m3                 | 0,140     |
| 7      | RpDD03A                     | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile ( beton de ciment rutier C25/30 XF4, XC4 ,XD1, XM2 conform SM EN 206 h=0,15 m<br>Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,030 | m3                 | 52,500    |
|        |                             | <b>3. Sectorul nr.2</b>                                                                                                                                                                                                      |                    |           |
|        |                             | <b>3.1. Impetruirea si betonarea L= 200.0 m, B= 3,50 m + 2 Alviole cu</b>                                                                                                                                                    |                    |           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5         |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|    |               | <b>dim.2.0 x 8.0 m S= 732 m/2 ( Beton )</b>                                                                                                                                                                                  |        |           |
| 8  | DI134         | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                               | 100m2  | 7,320     |
| 9  | CB02A         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                              | m2     | 62,400    |
| 10 | DA17B         | Acoperirea cu folie polietilena min.90 micr.                                                                                                                                                                                 | m2     | 732,000   |
| 11 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase sudate VR-1 d=4 mm 150 x 150 mm=1,6 kg/m2 , Manopera K=0.5 )                                                                                    | kg     | 1 171,200 |
| 12 | Pret de piata | Material lemnos imbibat cu bitum pentru rosturi 164.0 m x 0.1 x0.02 m. norma de consum 1.05 (pct.3.9 CP D.02.20-2012 )                                                                                                       | m3     | 0,328     |
| 13 | RpDD03A       | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile ( beton de ciment rutier C25/30 XF4, XC4 ,XD1, XM2 conform SM EN 206 h=0,15 m<br>Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,030 | m3     | 109,800   |
|    |               | <b>3.2. Constructia rigola trapezoidala din beton monolit (b=0.4 mh=0.5 m )<br/>L=160.0 m</b>                                                                                                                                |        |           |
| 14 | DI95          | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (in norma este prevazut transportul la 1 km)                                                                                                                             | 100 m3 | 0,770     |
| 15 | TsI51A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                                      | t      | 127,000   |
| 16 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                    | m3     | 12,000    |
| 17 | TsI51A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                      | t      | 19,800    |
| 18 | TsE01B        | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in                                                                                                                                               | 100m2  | 0,960     |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                   | 4      | 5      |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |           | teren mijlociu (finisare manuala a fundului)                                                                                                                        |        |        |
| 19 | TsE03B    | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu                                                                                                       | 100m2  | 2,560  |
| 20 | DI130     | Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31.5 LA/30 h=10 cm (fundul rigolei )<br>Alte materiale=1,030<br>Alte utilaje=1,030   | 100m2  | 0,960  |
| 21 | DI131 K=5 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (k=5)<br>Alte materiale=1,030                                     | 100m2  | -0,960 |
| 22 | DI130     | Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31.5 LA/30 h=10 cm ( taluzul rigolei )<br>Alte materiale=1,030<br>Alte utilaje=1,030 | 100m2  | 1,920  |
| 23 | DI131 K=5 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (k=5)<br>Alte materiale=1,030                                     | 100m2  | -1,920 |
| 24 |           | Material lemnos                                                                                                                                                     | m3     | 0,150  |
| 25 | RpCE23A   | Mastic bituminos pentru umplerea rosturilor de tasare                                                                                                               | kg     | 84,000 |
| 26 | TsA20B    | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu           | m3     | 1,500  |
| 27 | TsC54B    | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                 | m3     | 0,600  |
| 28 | DI119     | Fundatii monolite din beton C 30/37 XF 4 la edificiile artificiale (disipator )<br>Alte utilaje=1,030                                                               | m3     | 1,200  |
| 29 | DI129     | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                    | m3     | 3,200  |
|    |           | <b>3.3. Constructia rigolei prefabricate L4-8</b>                                                                                                                   |        |        |
| 30 | DI95      | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (in norma este prevazut transportul la 1 km)                                                                    | 100 m3 | 0,080  |
| 31 | TsI51A2   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                             | t      | 13,200 |
| 32 | TsA20B    | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu           | m3     | 1,500  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5       |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 33 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                    | t      | 2,500   |
| 34 | TsE01B  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisare manuala a fundului)                                                                                | 100m2  | 0,120   |
| 35 | TsE03B  | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu                                                                                                                                              | 100m2  | 0,190   |
| 36 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                        | m3     | 0,600   |
| 37 | DII23   | Montarea sectiilor rigolei, Rigole L4-8 .Dimensiuni 2985 x 780 x 530 mm (4 buc.)<br>Alte materiale=1,030                                                                                                   | m3     | 1,440   |
| 38 | DII24   | Montarea placilor P5-8 3000 x 800 x 120 mmdin beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,030                                                               | m3     | 1,150   |
| 39 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 1,500   |
| 40 | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                  | m3     | 1,500   |
|    |         | <b>4. Amenajarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                                        |        |         |
| 41 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                           | 100 m3 | 0,180   |
| 42 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                      | t      | 29,700  |
| 43 | DII15   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm si latimea de 50 cm                                                                                                                      | m2     | 300,000 |