

**Obiectivul:** Primaria Cojusna

**Obiectul:** Lucrări de reparație a holului central și bloc C, la Casa de Cultură din s. Cojușna r-nul Strășeni

**Devizul:** Lucrări de reparație a holului central și bloc C, la Casa de Cultură din s. Cojușna r-nul Strășeni

### Devizul local de resurse Nr. 19.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-29

Valoarea de deviz 746 521,653 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	20000883	Muncitor	h-om	101,3452	55,0000	5 573,986
2	7122050013400	Zidar	h-om	1 235,6520	55,0000	67 960,860
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	288,4500	55,0000	15 864,750
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 054,2400	55,0000	57 983,200
5	7123010010200	Betonist	h-om	2,2275	55,0000	122,513
6	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	55,0000	11,000
7	7124010010700	Dulgher	h-om	308,7000	55,0000	16 978,500
8	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,0740	55,0000	554,070
9	7132010010900	Faiantar	h-om	39,1000	55,0000	2 150,500
10	7132030012600	Mozaicar	h-om	135,9500	55,0000	7 477,250
11	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	13,0200	55,0000	716,100
12	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	149,6200	55,0000	8 229,100
13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	609,5000	55,0000	33 522,500
14	7422010060100	Timplar	h-om	4,3750	55,0000	240,625
15	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	96,5200	55,0000	5 308,600
16	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	490,2065	55,0000	26 961,358
17	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,2550	55,0000	179,025
18	9310060019930	Muncitor	h-om	70,8880	55,0000	3 898,840
<b>Total manopera</b>						<b>253 732,776</b>
<b>Materiale</b>						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	48,7200	10,0000	487,200
2	05001000100103	Doze de ramificație	buc	32,5000	40,0000	1 300,000
3	1111000100020	Intrerupator	buc	8,0000	55,0000	440,000
4	1111000100024	Intrerupator manual	buc	6,0600	60,0000	363,600
5	1412122204832	Mozaic granulată din piatra de calcar 1...3 mm	kg	4 639,2000	12,0000	55 670,400
6	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,3150	350,0000	110,250
7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	34,5684	350,0000	12 098,940
8	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3420	380,0000	129,960
9	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	37,0670	21,0000	778,407
10	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,9240	244,0000	225,456
11	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0120	4 200,0000	50,400
12	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,1600	4 200,0000	672,000
13	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1320	4 200,0000	554,400
14	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0002	4 200,0000	0,840
15	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1200	4 200,0000	504,000
16	2010237318700	Distantieri de rost	buc	392,0000	0,1600	62,720
17	2010237318750	Distantieri	buc	2,4000	1,0000	2,400
18	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0400	4 300,0000	172,000
19	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	13,8000	1 800,0000	24 840,000
20	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	16,0000	1,5000	24,000
21	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	18,796
22	2222222222992	Materiale marunte ( carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,0000	146,510

23	222222222992	Materiale marunte ( sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,0000	376,678
24	222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	15,0000	0,0000	286,400
25	222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	46,209
26	222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	10,0000	0,0000	41,523
27	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	36,7000	30,0000	1 101,000
28	2320187315789	Decofrol	kg	0,7200	18,0000	12,960
29	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,9000	70,0000	483,000
30	2416586105303	Amorsa-grund	kg	188,2500	30,0000	5 647,500
31	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	88,8140	44,0000	3 907,816
32	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	242,4000	44,0000	10 665,600
33	24302261000001	Fuga	kg	13,2120	70,0000	924,840
34	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	20,4600	50,0000	1 023,000
35	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	25,6900	23,0000	590,870
36	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,4150	70,0000	169,050
37	2462106110132	Aracet CPMB	kg	96,1500	20,0000	1 923,000
38	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	86,0000	5,0000	430,000
39	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	14,0000	250,0000	3 500,000
40	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	705,1000	15,0000	10 576,500
41	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	157,6000	7,0000	1 103,200
42	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	16,1000	3,8000	61,180
43	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	127,8000	3,0000	383,400
44	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 539,9200	3,0000	4 619,760
45	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,7632	4 200,0000	3 205,440
46	2652102100737	Var hidratat	kg	5 025,8000	5,0000	25 129,000
47	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2 374,6220	5,0000	11 873,110
48	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 576,7400	2,5000	11 441,850
49	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	676,1909	6,8500	4 631,908
50	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	996,4020	2,5000	2 491,005
51	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	19,9920	180,0000	3 598,560
52	2661122803601	Tub flexibil	m	132,6000	10,5000	1 392,300
53	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,4613	0,0000	0,000
54	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,3600	0,0000	0,000
55	2664102101004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	21,6496	0,0000	0,000
56	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0960	1 600,0000	153,600
57	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,9120	0,0000	0,000
58	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,6410	0,0000	0,000
59	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	72,5200	4,3300	314,012
60	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	20,3000	450,0000	9 135,000
61	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	164,2200	87,0000	14 287,140
62	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	494,7800	2,0000	989,560
63	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0400	12,0000	0,480
64	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,9000	13,0000	11,700
65	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0800	14,0000	1,120
66	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	8,0000	57,0000	456,000
67	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	67,6000	28,0000	1 892,800
68	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,0000	50,0000	300,000
69	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	4,0000	14,0000	56,000
70	2873122004100	Plase sudate	kg	8,0800	25,0000	202,000
71	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,7000	13,0000	35,100
72	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	139,2000	0,5000	69,600
73	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	16,0000	0,7000	11,200
74	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	16,0000	18,0000	288,000
75	2875274123510	Dop din fonta	buc	12,6000	48,0167	605,010
76	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	16,0000	340,0000	5 440,000
77	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,4000	98,0000	39,200
78	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	5,1500	25,0000	128,750
79	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	133,9000	32,0000	4 284,800

		(Vvg-ng 3x1.5mm)				
80	4011106202741	Energie electrica	kw	13,8000	1,0000	13,800
81	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	38,6648	19,0000	734,631
82	4100126202818	Apă	m3	1,6260	19,0000	30,895
83	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	62,7500	5,0000	313,750
<b>Total materiale</b>						<b>250 083,084</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 800,0000	4,0000	7 200,000
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7680	25,0000	19,200
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,7800	25,0000	144,500
4	2922140007000	Macara	h-ut	0,2916	25,0000	7,290
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	61,1714	25,0000	1 529,285
6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,1870	25,0000	279,675
7	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0081	300,0000	2,430
8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2700	100,0000	27,000
9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,9120	20,0000	18,240
10	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0257	40,0000	1,026
11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,0880	50,0000	454,400
12	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1960	20,0000	3,920
13	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1060	20,0000	2,120
14	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,0187	20,0000	40,374
15	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,9160	1 000,0000	6 916,000
<b>Total utilaje</b>						<b>16 645,460</b>
Total						520 461,321
Asigurari sociale				24,0000%		60 895,866
Total						581 357,187
Cheltuieli de transport				7,0000%		17 505,816
Total						598 863,003
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		5 001,662
Total						603 864,665
Cheltuieli de regie				2,0000%		12 077,293
Total						615 941,958
Beneficiu de deviz				1,0000%		6 159,420
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>622 101,377</b>
Total						<b>622 101,377</b>
TVA				20%		124 420,275
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>746 521,653</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrări de reparație a holului central și bloc C, la Casa de Cultură din s. Cojușna r-nul Strășeni

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 19.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1.1.</b>	<b>Hol central (bloc B). Demontari</b>				
1	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m			<b>37,812</b> 17,050
1.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	48,0167	14,405
1.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	244,0000	5,368
1.3	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	5,0000	0,0000	0,989
1.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	55,0000	17,050
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			<b>23,100</b> 23,100
2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,0000	11,550
2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,0000	11,550
3	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare.	m2			<b>127,057</b> 126,500
3.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,0000	0,057
3.2	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	55,0000	63,250
3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	55,0000	63,250
3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
	<b>1.1.</b>	<b>TOTAL Hol central (bloc B). Demontari</b>				<b>2 811,279</b>
	<b>1.2.</b>	<b>Tavane</b>				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			<b>6,400</b> 1,650
4.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
4.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
4.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,0000	1,650
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			<b>104,539</b> 84,150
5.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
5.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
5.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,0000	84,150
5.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,975
5.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,0000	0,488
6	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			<b>30,506</b> 11,000
6.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	15,0000	16,500
6.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,0000	3,000
6.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006
6.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,0000	11,000
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2			<b>37,520</b> 30,250
7.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
7.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
7.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,0000	24,750
7.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,0000	5,500
7.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
8	CN53A k=1.3	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (k=1,3 elemente decor)	m2			<b>8,320</b> 2,145
8.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1950	30,0000	5,850
8.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0650	5,0000	0,325
8.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0390	55,0000	2,145
9	CN06A k=1.3	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 stratari pe glet existent, executate manual (k=1,3 elemente decor)	m2			<b>64,594</b> 39,325
9.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,5200	44,0000	22,880

9.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0780	5,0000	0,390
9.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6500	2,0000	1,300
9.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0650	10,0000	0,650
9.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0026	19,0000	0,049
9.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7150	55,0000	39,325
	<b>1.2.</b>	<b>TOTAL Tavane</b>				<b>28 714,168</b>
	<b>1.3.</b>	<b>Pereti</b>				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2			<b>6,400</b>
						1,650
10.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
10.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
10.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,0000	1,650
11	CF03A k=2	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (pereti cu denivelari considerabile k=2)	m2			<b>440,942</b>
						176,000
11.1	2664102101004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	0,0560	0,0000	0,000
11.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	6,0000	5,0000	30,000
11.3	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	12,0000	12,0000	144,000
11.4	2652102100737	Var hidratat	kg	13,0000	5,0000	65,000
11.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0700	350,0000	24,500
11.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0180	19,0000	0,342
11.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	55,0000	27,500
11.8	7122050013400	Zidar	h-om	2,7000	55,0000	148,500
11.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	50,0000	1,000
11.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,0000	0,100
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			<b>329,367</b>
						90,750
12.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	180,0000	183,600
12.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,3300	16,021
12.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	70,0000	32,900
12.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
12.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,0000	0,038
12.6	22222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	2,358
12.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	55,0000	90,750
12.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,0000	0,300
12.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,0000	0,200
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			<b>87,401</b>
						67,100
13.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
13.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
13.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,0000	67,100
13.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,975
13.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,400
14	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			<b>30,506</b>
						11,000
14.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	15,0000	16,500
14.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,0000	3,000
14.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006
14.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,0000	11,000
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			<b>37,520</b>
						30,250
15.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
15.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
15.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,0000	24,750
15.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,0000	5,500
15.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
16	CN53A k=1.5	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (k=1,5pereti placati)	m2			<b>9,600</b>
						2,475
16.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,2250	30,0000	6,750
16.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0750	5,0000	0,375
16.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0450	55,0000	2,475
17	CN06A k=1.5	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,5)	m2			<b>74,532</b>
						45,375
17.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,6000	44,0000	26,400
17.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0900	5,0000	0,450
17.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,7500	2,0000	1,500
17.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0750	10,0000	0,750
17.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	19,0000	0,057
17.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8250	55,0000	45,375

18	RpCJ06A	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri)	m				<b>34,893</b> 27,500
18.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	3,0000		2,220
18.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0008	4 200,0000		3,360
18.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,0000		0,000
18.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	350,0000		1,715
18.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0012	19,0000		0,023
18.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	55,0000		17,600
18.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	55,0000		9,900
18.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,0000		0,050
18.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,0000		0,025
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2				<b>136,035</b> 81,730
19.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	50,0000		15,000
19.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,5000		36,525
19.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	19,0000		0,213
19.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	55,0000		81,730
19.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000		1,975
19.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,0000		0,592
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2				<b>6,400</b> 1,650
20.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000		4,500
20.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,250
20.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,0000		1,650
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2				<b>49,688</b> 30,250
21.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,0000		17,600
21.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000		0,300
21.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000		1,000
21.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000		0,500
21.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000		0,038
21.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,0000		30,250
	<b>1.3.</b>	<b>TOTAL Pereti</b>					<b>31 458,951</b>
	<b>1.4.</b>	<b>Pardosea</b>					
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2				<b>93,740</b> 38,500
22.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000		0,000
22.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,0000		39,000
22.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,0000		14,700
22.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000		0,190
22.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,0000		33,000
22.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,0000		5,500
22.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000		0,750
22.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000		0,600
23	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm.	m2				<b>600,589</b> 104,995
23.1	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	450,0000		456,750
23.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,0000		21,500
23.3	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	70,0000		14,000
23.4	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	98,0000		1,960
23.5	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,0000		0,076
23.6	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	55,0000		104,995
23.7	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	20,0000		0,912
23.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,0000		0,290
23.9	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	20,0000		0,106
24	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m				<b>144,249</b> 46,750
24.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	3,0000		6,000
24.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,0000		2,100
24.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,0000		0,000
24.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,0000		0,029
24.5	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	87,0000		88,740
24.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,8000		0,380
24.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	55,0000		41,250
24.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,0000		5,500
24.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000		0,250
	<b>1.4.</b>	<b>TOTAL Pardosea</b>					<b>20 196,920</b>
	<b>1.5.</b>	<b>Timplarie</b>					

25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2.8x1,7x2buc	m2			<b>1 896,500</b>
						44,550
25.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 800,0000	1 800,000
25.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,000
25.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	70,0000	35,000
25.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	70,0000	12,250
25.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,0000	1,200
25.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,0000	1,000
25.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,0000	40,150
25.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,0000	4,400
25.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
	<b>1.5.</b>	<b>TOTAL Timplarie</b>				<b>18 206,400</b>
	<b>1.6.</b>	<b>Retea electrica</b>				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			<b>12,100</b>
						12,100
26.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,0000	12,100
27	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m			<b>45,738</b>
						18,700
27.1	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	25,0000	25,750
27.2	2222222222992	Materiale marunte ( sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,0000	1,288
27.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	55,0000	18,700
28	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Lustrele beneficarului)	buc			<b>388,550</b>
						12,650
28.1	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,0000	340,000
28.2	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	18,0000	18,000
28.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	5,0000	0,0000	17,900
28.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	55,0000	12,650
29	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc			<b>388,550</b>
						12,650
29.1	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,0000	340,000
29.2	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	18,0000	18,000
29.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	5,0000	0,0000	17,900
29.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	55,0000	12,650
30	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc			<b>95,200</b>
						35,750
30.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	55,0000	55,000
30.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	1,5000	3,000
30.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,7000	1,400
30.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,0000	0,050
30.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	55,0000	35,750
	<b>1.6.</b>	<b>TOTAL Retea electrica</b>				<b>4 000,738</b>
	<b>2.1.</b>	<b>Hol lateral dreapta (bloc C). Demontari</b>				
31	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m			<b>37,812</b>
						17,050
31.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	48,0167	14,405
31.2	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	244,0000	5,368
31.3	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	5,0000	0,0000	0,989
31.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	55,0000	17,050
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			<b>23,100</b>
						23,100
32.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,0000	11,550
32.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,0000	11,550
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			<b>16,050</b>
						14,850
33.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
33.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,0000	6,600
33.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,0000	8,250
33.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,250

34	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare.	m2				<b>127,057</b>
							126,500
34.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,0000		0,057
34.2	7132010010900	Faianțar	h-om	1,1500	55,0000		63,250
34.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	55,0000		63,250
34.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,0000		0,500
	<b>2.1.</b>	<b>TOTAL Hol lateral dreapta (bloc C). Demontari</b>					<b>11 640,298</b>
	<b>2.2.</b>	<b>Tavane</b>					
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				<b>6,400</b>
							1,650
35.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000		4,500
35.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,250
35.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,0000		1,650
36	RpCJ13A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil.	m2				<b>115,775</b>
							71,500
36.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,0900	3,0000		15,270
36.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0042	4 200,0000		17,640
36.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0310	350,0000		10,850
36.4	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0180	0,0000		0,000
36.5	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,0000		0,000
36.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,0000		0,152
36.7	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9200	55,0000		50,600
36.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	55,0000		20,900
36.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,0000		0,300
36.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	25,0000		0,063
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2				<b>104,539</b>
							84,150
37.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000		17,850
37.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000		0,076
37.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,0000		84,150
37.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000		1,975
37.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,0000		0,488
38	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2				<b>30,506</b>
							11,000
38.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	15,0000		16,500
38.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,0000		3,000
38.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000		0,006
38.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,0000		11,000
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2				<b>37,520</b>
							30,250
39.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500		7,226
39.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000		0,019
39.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,0000		24,750
39.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,0000		5,500
39.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000		0,025
40	CN53A k=1.3	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (k=1,3 elemente decor)	m2				<b>8,320</b>
							2,145
40.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1950	30,0000		5,850
40.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0650	5,0000		0,325
40.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0390	55,0000		2,145
41	CN06A k=1.3	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,3 elemente decor)	m2				<b>64,594</b>
							39,325
41.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,5200	44,0000		22,880
41.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0780	5,0000		0,390
41.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6500	2,0000		1,300
41.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0650	10,0000		0,650
41.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0026	19,0000		0,049
41.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7150	55,0000		39,325
	<b>2.2.</b>	<b>TOTAL Tavane</b>					<b>55 883,281</b>
	<b>2.3.</b>	<b>Pereti</b>					
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.	m3				<b>3 459,460</b>
							297,000
42.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,0000		2 758,000
42.2	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 600,0000		384,000
42.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 200,0000		2,100
42.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4400	19,0000		8,360
42.5	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	55,0000		246,400

42.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	55,0000	50,600
42.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	25,0000	10,000
43	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime.	buc			<b>70,400</b> 70,400
43.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	55,0000	4,400
43.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	55,0000	66,000
44	CF03A k=2	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (pereti cu denivelari considerabile k=2)	m2			<b>440,942</b> 176,000
44.1	2664102101004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	0,0560	0,0000	0,000
44.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	6,0000	5,0000	30,000
44.3	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	12,0000	12,0000	144,000
44.4	2652102100737	Var hidratat	kg	13,0000	5,0000	65,000
44.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0700	350,0000	24,500
44.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0180	19,0000	0,342
44.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	55,0000	27,500
44.8	7122050013400	Zidar	h-om	2,7000	55,0000	148,500
44.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	50,0000	1,000
44.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,0000	0,100
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			<b>87,401</b> 67,100
45.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
45.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
45.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,0000	67,100
45.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,975
45.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,400
46	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			<b>30,506</b> 11,000
46.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	15,0000	16,500
46.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,0000	3,000
46.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006
46.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,0000	11,000
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			<b>37,520</b> 30,250
47.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
47.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
47.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,0000	24,750
47.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,0000	5,500
47.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2			<b>6,400</b> 1,650
48.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
48.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
48.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,0000	1,650
49	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos .	m2			<b>54,879</b> 35,750
49.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	44,0000	10,648
49.2	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	21,0000	2,121
49.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	30,0000	3,000
49.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	5,0000	0,250
49.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
49.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
49.7	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	23,0000	1,610
49.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	55,0000	35,750
50	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2			<b>201,660</b> 93,500
50.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	13,0000	1,950
50.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,2500	13,0000	3,250
50.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,0000	2,160
50.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 200,0000	8,400
50.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 200,0000	8,400
50.6	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0200	4 200,0000	84,000
50.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,0000	13,750
50.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	55,0000	79,750
51	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (sub pervazuri)	m3			<b>1 805,708</b> 297,000
51.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,0000	0,000
51.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	3,0000	852,000
51.3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	380,0000	288,800

51.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	350,0000	245,000
51.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3400	19,0000	6,460
51.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	41,768
51.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	55,0000	272,250
51.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,0000	24,750
51.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	40,0000	2,280
51.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,0000	5,400
51.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,0000	60,000
51.12	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	25,0000	7,000
52	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.(Glafuri)	m			<b>34,893</b> 27,500
52.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	0,7400	3,0000	2,220
52.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0008	4 200,0000	3,360
52.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,0000	0,000
52.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	350,0000	1,715
52.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0012	19,0000	0,023
52.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	55,0000	17,600
52.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	55,0000	9,900
52.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,0000	0,050
52.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
53	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.(Glafuri)	m2			<b>136,035</b> 81,730
53.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	50,0000	15,000
53.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,5000	36,525
53.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	19,0000	0,213
53.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	55,0000	81,730
53.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,975
53.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,0000	0,592
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2			<b>6,400</b> 1,650
54.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
54.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
54.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,0000	1,650
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.(Glafuri)	m2			<b>49,688</b> 30,250
55.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,0000	17,600
55.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
55.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
55.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
55.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
55.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,0000	30,250
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m			<b>258,200</b> 4,950
56.1	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	250,0000	250,000
56.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,000
56.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	55,0000	4,400
56.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,0000	0,550
56.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
57	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			<b>62,659</b> 41,250
57.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 200,0000	1,260
57.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0001	4 200,0000	0,420
57.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 200,0000	1,260
57.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	4 300,0000	0,430
57.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030	13,0000	0,039
57.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	55,0000	41,250
57.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	4,0000	18,000
	<b>2.3.</b>	<b>TOTAL Pereti</b>				<b>288 304,501</b>
	<b>2.4.</b>	<b>Pardosea</b>				
58	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (VR100x100x4)	kg			<b>27,693</b> 1,925
58.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,0000	25,250
58.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,0000	0,060
58.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
58.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,0000	0,300
58.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	55,0000	1,375
58.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,0000	0,550
58.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	25,0000	0,018
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			<b>93,740</b>

							38,500
59.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,000	0,000
59.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,0000	39,000	39,000
59.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,0000	14,700	14,700
59.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190	0,190
59.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,0000	33,000	33,000
59.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,0000	5,500	5,500
59.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,750	0,750
59.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000	0,600	0,600
60	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm (K=8)	m2				125,504 52,800
60.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0440	0,0000	0,000	0,000
60.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17,2000	3,0000	51,600	51,600
60.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0560	350,0000	19,600	19,600
60.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0160	19,0000	0,304	0,304
60.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8000	55,0000	44,000	44,000
60.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	55,0000	8,800	8,800
60.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0240	25,0000	0,600	0,600
60.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000	0,600	0,600
61	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm.	m2				600,589 104,995
61.1	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	450,0000	456,750	456,750
61.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,0000	21,500	21,500
61.3	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	70,0000	14,000	14,000
61.4	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	98,0000	1,960	1,960
61.5	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,0000	0,076	0,076
61.6	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	55,0000	104,995	104,995
61.7	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	20,0000	0,912	0,912
61.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,0000	0,290	0,290
61.9	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	20,0000	0,106	0,106
62	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m				144,249 46,750
62.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	3,0000	6,000	6,000
62.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,0000	2,100	2,100
62.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,0000	0,000	0,000
62.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,0000	0,029	0,029
62.5	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	87,0000	88,740	88,740
62.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,8000	0,380	0,380
62.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	55,0000	41,250	41,250
62.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,0000	5,500	5,500
62.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,250	0,250
	<b>2.4.</b>	<b>TOTAL Pardosea</b>					<b>17 637,225</b>
	<b>2.5.</b>	<b>Timplarie</b>					
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2.1x1x2buc	m2				1 896,500 44,550
63.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 800,0000	1 800,000	1 800,000
63.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,000	2,000
63.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,0000	35,000	35,000
63.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	70,0000	12,250	12,250
63.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,0000	1,200	1,200
63.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,0000	1,000	1,000
63.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,0000	40,150	40,150
63.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,0000	4,400	4,400
63.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500	0,500
	<b>2.5.</b>	<b>TOTAL Timplarie</b>					<b>7 965,300</b>
	<b>2.6.</b>	<b>Retea electrica</b>					
64	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc				12,100 12,100
64.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,0000	12,100	12,100
65	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc				125,750 14,850
65.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	60,0000	60,600	60,600
65.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	50,0000	50,000	50,000
65.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,0000	0,050	0,050

65.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	5,0000	0,250
65.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,0000	14,850
66	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC.	buc			<b>169,815</b> 41,800
66.1	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	14,0000	14,000
66.2	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000	57,0000	114,000
66.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0030	5,0000	0,015
66.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	55,0000	41,800
67	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m			<b>49,247</b> 36,850
67.1	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	10,5000	10,710
67.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,0200	28,0000	0,560
67.3	2222222222992	Materiale marunte ( carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,0000	1,127
67.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	55,0000	36,850
68	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m			<b>78,508</b> 18,700
68.1	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	1,0300	32,0000	32,960
68.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,5000	28,0000	14,000
68.3	05001000100103	Doze de ramificație	buc	0,2500	40,0000	10,000
68.4	2222222222992	Materiale marunte ( sirma, banda izolat, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,0000	2,848
68.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	55,0000	18,700
69	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Lustrele beneficarului)	buc			<b>388,550</b> 12,650
69.1	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,0000	340,000
69.2	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	18,0000	18,000
69.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	5,0000	0,0000	17,900
69.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	55,0000	12,650
70	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc			<b>95,200</b> 35,750
70.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	55,0000	55,000
70.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	1,5000	3,000
70.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,7000	1,400
70.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,0000	0,050
70.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	55,0000	35,750
	<b>2.6.</b>	<b>TOTAL Retea electrica</b>				<b>21 417,660</b>
	<b>3.</b>	<b>Evacuare/transportare gunoi</b>				
71	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m.	t			<b>64,900</b> 64,900
71.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1800	55,0000	64,900
72	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			<b>74,800</b> 74,800
72.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	55,0000	74,800
73	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			<b>182,000</b> 0,000
73.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	1 000,0000	182,000
	<b>3.</b>	<b>TOTAL Evacuare/transportare gunoi</b>				<b>12 224,600</b>

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Primaria Cojusna

Obiectul: Lucrări de reparație a holului central și bloc C, la Casa de Cultură din s. Cojușna r-nul Strășeni

Devizul: Lucrări de reparație a holului central și bloc C, la Casa de Cultură din s. Cojușna r-nul Strășeni

## Deviz local Nr. 19.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-29

Valoarea de deviz 746 521,653 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1.1.</b>	<b>Hol central (bloc B). Demontari</b>				
1	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m	8,0000	37,8117	302,493
					17,0500	136,400
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	9,6000	23,1000	221,760
					23,1000	221,760
3	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare.	m2	18,0000	127,0570	2 287,026
					126,5000	2 277,000
	<b>1.1.</b>	<b>TOTAL Hol central (bloc B). Demontari</b>				<b>2 811,279</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>2 635,160</b>
	<b>1.2.</b>	<b>Tavane</b>				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	114,0000	6,4000	729,600
					1,6500	188,100
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	114,0000	104,5385	11 917,389
					84,1500	9 593,100
6	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	114,0000	30,5057	3 477,650
					11,0000	1 254,000
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	114,0000	37,5201	4 277,287
					30,2500	3 448,500
8	CN53A k=1.3	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (k=1,3 elemente decor)	m2	114,0000	8,3200	948,480
					2,1450	244,530
9	CN06A k=1.3	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,3 elemente decor)	m2	114,0000	64,5944	7 363,762
					39,3250	4 483,050
	<b>1.2.</b>	<b>TOTAL Tavane</b>				<b>28 714,168</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>19 211,280</b>
	<b>1.3.</b>	<b>Pereti</b>				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	16,0000	6,4000	102,400
					1,6500	26,400
11	CF03A k=2	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (pereti cu denivelari considerabile k=2)	m2	19,6000	440,9420	8 642,463
					176,0000	3 449,600
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	19,6000	329,3666	6 455,585
					90,7500	1 778,700
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	8,0000	87,4010	699,208
					67,1000	536,800
14	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	8,0000	30,5057	244,046
					11,0000	88,000
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	8,0000	37,5201	300,161
					30,2500	242,000
16	CN53A k=1.5	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (k=1,5pereti placati)	m2	128,0000	9,6000	1 228,800
					2,4750	316,800
17	CN06A k=1.5	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	128,0000	74,5320	9 540,096

		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,5)			45,3750	5 808,000
18	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri)	m	38,0000	34,8928	1 325,926
					27,5000	1 045,000
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2	15,2000	136,0348	2 067,729
					81,7300	1 242,296
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,2000	6,4000	97,280
					1,6500	25,080
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2	15,2000	49,6880	755,258
					30,2500	459,800
	<b>1.3.</b>	<b>TOTAL Pereti</b>				<b>31 458,951</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>15 018,476</b>
	<b>1.4.</b>	<b>Pardosea</b>				
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,0000	93,7400	1 499,840
					38,5000	616,000
23	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm.	m2	16,0000	600,5890	9 609,424
					104,9950	1 679,920
24	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	63,0000	144,2485	9 087,656
					46,7500	2 945,250
	<b>1.4.</b>	<b>TOTAL Pardosea</b>				<b>20 196,920</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>5 241,170</b>
	<b>1.5.</b>	<b>Timplarie</b>				
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2.8x1,7x2buc	m2	9,6000	1 896,5000	18 206,400
					44,5500	427,680
	<b>1.5.</b>	<b>TOTAL Timplarie</b>				<b>18 206,400</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>427,680</b>
	<b>1.6.</b>	<b>Retea electrica</b>				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	7,0000	12,1000	84,700
					12,1000	84,700
27	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	5,0000	45,7375	228,688
					18,7000	93,500
28	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Lustrele beneficiarului)	buc	7,0000	388,5500	2 719,850
					12,6500	88,550
29	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	2,0000	388,5500	777,100
					12,6500	25,300
30	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc	2,0000	95,2000	190,400
					35,7500	71,500
	<b>1.6.</b>	<b>TOTAL Retea electrica</b>				<b>4 000,738</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>363,550</b>
	<b>2.1.</b>	<b>Hol lateral dreapta (bloc C). Demontari</b>				
31	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m	34,0000	37,8117	1 285,596
					17,0500	579,700
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	5,9000	23,1000	136,290
					23,1000	136,290
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	510,0000	16,0500	8 185,500
					14,8500	7 573,500
34	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare.	m2	16,0000	127,0570	2 032,912
					126,5000	2 024,000

	<b>2.1.</b>	<b>TOTAL Hol lateral dreapta (bloc C). Demontari</b>				<b>11 640,298</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>10 313,490</b>
	<b>2.2.</b>	<b>Tavane</b>				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	152,0000	6,4000	972,800
					1,6500	250,800
36	RpCJ13A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil.	m2	152,0000	115,7745	17 597,724
					71,5000	10 868,000
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	152,0000	104,5385	15 889,852
					84,1500	12 790,800
38	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	152,0000	30,5057	4 636,866
					11,0000	1 672,000
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	152,0000	37,5201	5 703,050
					30,2500	4 598,000
40	CN53A k=1.3	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (k=1,3 elemente decor)	m2	152,0000	8,3200	1 264,640
					2,1450	326,040
41	CN06A k=1.3	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,3 elemente decor)	m2	152,0000	64,5944	9 818,349
					39,3250	5 977,400
	<b>2.2.</b>	<b>TOTAL Tavane</b>				<b>55 883,281</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>36 483,040</b>
	<b>2.3.</b>	<b>Pereti</b>				
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.	m3	0,4000	3 459,4600	1 383,784
					297,0000	118,800
43	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime.	buc	8,0000	70,4000	563,200
					70,4000	563,200
44	CF03A k=2	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (pereti cu denivelari considerabile k=2)	m2	367,0000	440,9420	161 825,714
					176,0000	64 592,000
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	367,0000	87,4010	32 076,167
					67,1000	24 625,700
46	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	367,0000	30,5057	11 195,592
					11,0000	4 037,000
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	367,0000	37,5201	13 769,864
					30,2500	11 101,750
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	367,0000	6,4000	2 348,800
					1,6500	605,550
49	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos .	m2	367,0000	54,8790	20 140,593
					35,7500	13 120,250
50	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2	6,0000	201,6600	1 209,960
					93,5000	561,000
51	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv (sub pervazuri)	m3	0,4500	1 805,7078	812,569
					297,0000	133,650
52	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.(Glafuri)	m	118,0000	34,8928	4 117,350
					27,5000	3 245,000
53	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.(Glafuri)	m2	53,0000	136,0348	7 209,844
					81,7300	4 331,690
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	53,0000	6,4000	339,200
					1,6500	87,450
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .(Glafuri)	m2	53,0000	49,6880	2 633,464
					30,2500	1 603,250
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m	14,0000	258,2000	3 614,800
					4,9500	69,300
57	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la	m2	400,0000	62,6590	25 063,600

		inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).			41,2500	16 500,000
	<b>2.3.</b>	<b>TOTAL Pereti</b>				<b>288 304,501</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>145 295,590</b>
	<b>2.4.</b>	<b>Pardosea</b>				
58	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi (VR100x100x4)	kg	8,0000	27,6925	221,540
					1,9250	15,400
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	4,0000	93,7400	374,960
					38,5000	154,000
60	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm (K=8)	m2	4,0000	125,5040	502,016
					52,8000	211,200
61	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm.	m2	4,0000	600,5890	2 402,356
					104,9950	419,980
62	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	98,0000	144,2485	14 136,353
					46,7500	4 581,500
	<b>2.4.</b>	<b>TOTAL Pardosea</b>				<b>17 637,225</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>5 382,080</b>
	<b>2.5.</b>	<b>Timplarie</b>				
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2.1x1x2buc	m2	4,2000	1 896,5000	7 965,300
					44,5500	187,110
	<b>2.5.</b>	<b>TOTAL Timplarie</b>				<b>7 965,300</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>187,110</b>
	<b>2.6.</b>	<b>Retea electrica</b>				
64	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	7,0000	12,1000	84,700
					12,1000	84,700
65	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	6,0000	125,7500	754,500
					14,8500	89,100
66	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC.	buc	4,0000	169,8150	679,260
					41,8000	167,200
67	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	130,0000	49,2470	6 402,110
					36,8500	4 790,500
68	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	130,0000	78,5080	10 206,040
					18,7000	2 431,000
69	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Lustrele beneficiarului)	buc	7,0000	388,5500	2 719,850
					12,6500	88,550
70	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc	6,0000	95,2000	571,200
					35,7500	214,500
	<b>2.6.</b>	<b>TOTAL Retea electrica</b>				<b>21 417,660</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>7 865,550</b>
	<b>3.</b>	<b>Evacuare/transportare gunoi</b>				
71	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m.	t	38,0000	64,9000	2 466,200
					64,9000	2 466,200
72	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	38,0000	74,8000	2 842,400
					74,8000	2 842,400
73	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	38,0000	182,0000	6 916,000
					0,0000	0,000
	<b>3.</b>	<b>TOTAL Evacuare/transportare gunoi</b>				<b>12 224,600</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>5 308,600</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>4 613,3232</b>
-----------------------------	-------------------

<b>Total greutate materiale (tone)</b>		<b>0,0000</b>
Total		520 461,321
Asigurari sociale	24,0000%	60 895,866
Total		581 357,187
Cheltuieli de transport	7,0000%	17 505,816
Total		598 863,003
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	5 001,662
Total		603 864,665
Cheltuieli de regie	2,0000%	12 077,293
Total		615 941,958
Beneficiu de deviz	1,0000%	6 159,420
<b>Total General fara TVA</b>		<b>622 101,377</b>
<b>TVA (20%)</b>		<b>124 420,275</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>746 521,653</b>
<b>Inclusiv salariul</b>		<b>253 732,776</b>

Cursul de referință: 20.2877 Lei/Euro, din data de 2026-04-28

**Intocmit:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Verificat:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;