

Reconstructia digului de protectia in s.Sarpeni r-nul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4 Demolarea si restabilirea digului

Valoarea de deviz 5 513 522,53 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitol 1. Demontarea si restabilirea digului | | | | |
| 1 | TsC19A11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (с гребня и откоса Лпер=30м) | 100 m3 | 3,3500 | 486,500 0,000 | 1 629,775 0,000 |
| 2 | TsC22C11 K=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodarii apelor Коэффициент к машинам=2,0000 | 100 m3 | 3,3500 | 532,000 0,000 | 1 782,200 0,000 |
| 3 | TsC18B11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 in conditiile gospodarii apelor (в теле дамбы с перем.на 20м) | 100 m3 | 191,9900 | 1 102,500 0,000 | 211 668,975 0,000 |
| 4 | TsC22B11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TSC19, TSC20 si TSC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in | 100 m3 | 191,9900 | 647,500 0,000 | 124 313,525 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|--------|-------------|--------------------|---------------------------|
| | | plus, peste distanta prevazuta la articole respective TSC18 teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor | | | | |
| 5 | TsC18B11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 in conditiile gospodarii apelor (в теле дамбы для устр-ва площ.с перем.на 20м) | 100 m3 | 24,6140 | 1 102,500 0,000 | 27 136,935 0,000 |
| 6 | TsC22B11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TSC19, TSC20 si TSC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articole respective TSC18 teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 24,6140 | 647,500 0,000 | 15 937,565 0,000 |
| 7 | TsC06B11 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (для устр-ва противоф.экрана) | 100 m3 | 134,9000 | 906,500 0,000 | 122 286,850 0,000 |
| 8 | TsC06B21 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor (для устр-ва противоф.экрана) | 100 m3 | 111,6000 | 1 130,500 0,000 | 126 163,800 0,000 |
| 9 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 | 102,1000 | 474,230 474,230 | 48 418,883 48 418,883 |
| 10 | TsJ05A | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta Hate. pe taluze, contra ravinarilor - геотекстиль На те Bs с креплением скобами cu latimea de 1,3m | m2 | 11 430,0000 | 34,312 1,880 | 392 180,445 21 488,400 |
| 11 | TsC18B11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului | 100 m3 | 293,4000 | 1 102,500 0,000 | 323 473,500 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|--------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | pina la 10 m, in teren catg. 2 in conditiile gospodarii apelor (из отвалов для засыпки траншей) | | | | |
| 12 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 293,4000 | <u>1 029,376</u> 414,540 | <u>302 018,918</u> 121 626,036 |
| 13 | TsC06E1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 223,1000 | <u>910,000</u> 0,000 | <u>203 021,000</u> 0,000 |
| 14 | TsI50E | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3.4 km | TH | 39 888,0000 | <u>15,200</u> 0,000 | <u>606 297,600</u> 0,000 |
| 15 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 223,0400 | <u>51,904</u> 0,000 | <u>11 576,673</u> 0,000 |
| 16 | Iff11A | Grapatul araturilor in vederea consolidarii solului prin inierbari sau plantatii la lucrari de combaterea eroziunii solului, in terenuri orizontale sau in pante, executat cu tractiune mecanica (рыхление основ.) | ha | 3,4800 | <u>50,000</u> 0,000 | <u>174,000</u> 0,000 |
| 17 | TsD02A11 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 223,0400 | <u>437,500</u> 0,000 | <u>97 580,000</u> 0,000 |
| 18 | TsC19A11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (досыпка вала с Lпер=20м) | 100 m3 | 18,4800 | <u>486,500</u> 0,000 | <u>8 990,520</u> 0,000 |
| 19 | TsC22C11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in | 100 m3 | 18,4800 | <u>266,000</u> 0,000 | <u>4 915,680</u> 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|---------|------------|----------------------|---------------------------|
| | | plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodarii apelor | | | | |
| 20 | TsI50A | Transportarea incarcaturi cu autocisterne 5-8t la distanta 1 km | тн | 1 391,0000 | 7,404 0,000 | 10 298,964 0,000 |
| 21 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 1 391,0000 | 29,808 0,000 | 41 462,928 0,000 |
| 22 | TsD10B11 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 276,3000 | 2 010,340 136,300 | 555 456,942 37 659,690 |
| 23 | TsC19A11 | Săpatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (срезка бахромы) | 100 m3 | 28,3200 | 486,500 0,000 | 13 777,680 0,000 |
| 24 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 40,0000 | 29,808 0,000 | 1 192,320 0,000 |
| 25 | TsI50A | Transportarea incarcaturi cu autocisterne 5-8t la distanta 1 km | тн | 1 709,0000 | 7,404 0,000 | 12 653,436 0,000 |
| 26 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (гребня дамбы) | 100m2 | 30,2400 | 25,900 0,000 | 783,230 0,000 |
| 27 | 36-01-009-2 | Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu | 1000 m2 | 68,1050 | 1 900,501 0,000 | 129 433,605 0,000 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|--------|----------|--------------------|---|
| | | buldozere | | | | |
| 28 | TsC19A11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (во времен.кавалер с Лпер=20м) | 100 m3 | 175,1000 | 486,500 0,000 | 85 186,150 0,000 |
| 29 | TsC22C11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 175,1000 | 266,000 0,000 | 46 576,600 0,000 |
| 30 | TsC19A11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (на гребень и откосы дамбы с Лпер=20м)apelor (на гребень и откосы дамбы с Лпер=20м) | 100 m3 | 50,0000 | 486,500 0,000 | 24 325,000 0,000 |
| 31 | TsC22C11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 50,0000 | 266,000 0,000 | 13 300,000 0,000 |
| 32 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 355,1000 | 606,700 226,540 | 215 439,170 80 444,354 |
| 33 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 355,0000 | 29,808 0,000 | 10 581,840 0,000 |
| 34 | TsI50A | Transportarea incarcaturi cu autocisterne 5-8t la distanta 1 km | TH | 355,1000 | 7,404 0,000 | 2 629,160 0,000 |
| | | Total Capitol 1. Demontarea si restabilirea digului | | | | 3 792 663,86 9 309 637,363 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------------------------|---|---|---|---|
| | | Inclusiv salariu | | | | |

| | | | | |
|--|--|--------------------------------------|----------|---------------------|
| | | Прямые затраты | lei | 3 792 663,87 |
| | | Contributiile la asigurarile sociale | 22,50 % | 69 668,41 |
| | | Total | 100,00 + | 3 862 332,28 |
| | | Transportarea materialelor | 8,00 % | 42 649,97 |
| | | Total | 100,00 + | 3 904 982,25 |
| | | Cheltuieli de regie | 11,00 % | 429 548,06 |
| | | Total | 100,00 + | 4 334 530,31 |
| | | Beneficiu de deviz | 6,00 % | 260 071,81 |
| | | Total | 100,00 + | 4 594 602,12 |
| | | TVA | 20,00 % | 918 920,41 |
| | | Total deviz: | | 5 513 522,53 |
| | | Inclusiv salariu | | 309 637,36 |

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia digului de
protectia in s.Sarpeni r-nul
Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4
Demolarea si restabilirea digului**

Valoarea de deviz 5 513 522,53 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 4: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1. | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 114,3000 | 47,00 | 5 372,100 |
| 2. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 1 711,5820 | 47,00 | 80 444,354 |
| 3. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 342,9000 | 47,00 | 16 116,300 |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4 419,2470 | 47,00 | 207 704,609 |
| | | Total manopera | | | | 309 637,36 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|-----------------|--|----|-------------|--------|-------------------|
| 1. | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1 406,1960 | 96,00 | 134 994,816 |
| 2. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 2,6765 | 242,00 | 647,713 |
| 3. | 171121732983007 | .Геотекстиль На те Bs с креплением скобами | m2 | 13 144,5000 | 25,20 | 331 241,400 |
| 4. | 2875276311528 | Scoabe din otel latinea 1,3m | kg | 2 023,1100 | 19,50 | 39 450,645 |
| 5. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1 786,0000 | 15,00 | 26 790,000 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 533 124,57 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|----|---------------|---|------|------------|--------|-------------|
| 1. | 070101 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах до 59 (80) кВт (л.с.) | h-ut | 125,9943 | 350,00 | 44 098,005 |
| 2. | 070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.) | h-ut | 107,6059 | 350,00 | 37 662,065 |
| 3. | 070104 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 121 (165) кВт (л.с.) | h-ut | 74,2345 | 350,00 | 25 982,075 |
| 4. | 070105 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 132 (180) кВт (л.с.) | h-ut | 61,9756 | 350,00 | 21 691,460 |
| 5. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 1 067,6232 | 280,00 | 298 934,496 |
| 6. | 2952260003506 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5- | h-ut | 1 289,9190 | 350,00 | 451 471,650 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|-------|------------|--------|---------------------|
| | | 0,80 mc | | | | |
| 7. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2 286,0300 | 350,00 | 800 110,500 |
| 8. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 606,2737 | 350,00 | 212 195,795 |
| 9. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2 766,7620 | 65,20 | 180 392,882 |
| 10. | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 1 067,6232 | 205,00 | 218 862,756 |
| 11. | 3110320001000 | Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650 | h-ut | 0,6960 | 250,00 | 174,000 |
| 12. | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 3 031,4880 | 200,00 | 606 297,600 |
| 13. | 3410540000058 | Autocisterna 5-8t | h-ut | 17,7550 | 148,08 | 2 629,160 |
| 14. | 3410540000058 | Autocisterna 5-8t | h-ut. | 155,0000 | 148,08 | 22 952,400 |
| 15. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 178,6000 | 148,08 | 26 447,088 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 2 949 901,94 |

| | | |
|--------------------------------------|----------|--------------|
| Прямые затраты | lei | 3 792 663,87 |
| Contributiile la asigurarile sociale | 22,50 % | 69 668,41 |
| Total | 100,00 + | 3 862 332,28 |
| Transportarea materialelor | 8,00 % | 42 649,97 |
| Total | 100,00 + | 3 904 982,25 |
| Cheltuieli de regie | 11,00 % | 429 548,06 |
| Total | 100,00 + | 4 334 530,31 |
| Beneficiu de deviz | 6,00 % | 260 071,81 |
| Total | 100,00 + | 4 594 602,12 |
| TVA | 20,00 % | 918 920,41 |

Total deviz:

5 513 522,53

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstructia digului de protectia in
s.Sarpeni r-nul Anenii Noi

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitol 1. Demontarea si restabilirea digului | | | | |
| 1 | TsC19A11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (с гребня и откоса Lпер=30м) | 100 m3 | | | 486,500 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,3900 | 350,00 | 0,000 |
| 2 | TsC22C11 K=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodarii apelor Коэффициент к машинам=2,0000 | 100 m3 | | | 532,000 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7600 | 350,00 | 0,000 |
| 3 | TsC18B11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 in conditiile gospodarii apelor (в теле дамбы с перем.на 20м) | 100 m3 | | | 1 102,500 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 3,1500 | 350,00 | 0,000 |
| 4 | TsC22B11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TSC19, TSC20 si TSC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18 teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | | | 647,500 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,8500 | 350,00 | 0,000 |
| 5 | TsC18B11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 in conditiile gospodarii apelor (в теле дамбы для устр-ва площ.с перем.на 20м) | 100 m3 | | | 1 102,500 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 3,1500 | 350,00 | 0,000 |
| 6 | TsC22B11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TSC19, TSC20 si TSC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18 teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | | | 647,500 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,8500 | 350,00 | 0,000 |
| 7 | TsC06B11 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (для устр-ва противоф.экрана) | 100 m3 | | | 906,500 |
| | 2952260003506 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc | h-ut | 2,5900 | 350,00 | 0,000 |
| 8 | TsC06B21 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si | 100 m3 | | | 1 130,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|--------|---------|--------|-----------|
| | | comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (для устр-ва противоф.экрана) | | | | 0,000 |
| | 2952260003506 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc | h-ut | 3,2300 | 350,00 | 1 130,500 |
| 9 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 | | | 474,230 |
| | | | | | | 474,230 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,0900 | 47,00 | 474,230 |
| 10 | TsJ05A | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta Hate, pe taluze, contra ravinarilor - геотекстиль Ha te Bs с креплением скобами cu latimea de 1,3m | m2 | | | 34,312 |
| | | | | | | 1,880 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0300 | 47,00 | 1,410 |
| | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,0100 | 47,00 | 0,470 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel latimea 1,3m | kg | 0,1770 | 19,50 | 3,451 |
| | 171121732983007 | .Геотекстиль Ha te Bs с креплением скобами | m2 | 1,1500 | 25,20 | 28,980 |
| 11 | TsC18B11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 in conditiile gospodarii apelor (из отвалов для засыпки траншей) | 100 m3 | | | 1 102,500 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 3,1500 | 350,00 | 1 102,500 |
| 12 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | | | 1 029,376 |
| | | | | | | 414,540 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 47,00 | 414,540 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 65,20 | 614,836 |
| 13 | TsC06E1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | | | 910,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 2952260003506 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc | h-ut | 2,6000 | 350,00 | 910,000 |
| 14 | TsI50E | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3.4 km | TH | | | 15,200 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,0760 | 200,00 | 15,200 |
| 15 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | | | 51,904 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 242,00 | 2,904 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 350,00 | 49,000 |
| 16 | IfF11A | Grapatul araturilor in vederea consolidarii solului prin inierbari sau plantatii la lucrari de combaterea eroziunii solului, in terenuri orizontale sau in pante, executat cu tractiune mecanica (рыхление основ.) | ha | | | 50,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 3110320001000 | Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650 | h-ut | 0,2000 | 250,00 | 50,000 |
| 17 | TsD02A11 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | | | 437,500 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,2500 | 350,00 | 437,500 |
| 18 | TsC19A11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (досыпка вала с Lпер=20м) | 100 m3 | | | 486,500 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,3900 | 350,00 | 486,500 |
| 19 | TsC22C11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile | 100 m3 | | | 266,000 |
| | | | | | | 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|---------|--------|--------|-----------|
| | | gospodarii apelor | | | | |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7600 | 350,00 | 266,000 |
| 20 | TsI50A | Transportarea incarcaturi cu autocisterne 5-8t la distanta 1 km | TH | | | 7,404 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 3410540000058 | Autocisterna 5-8t | h-ut. | 0,0500 | 148,08 | 7,404 |
| 21 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | | | 29,808 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 15,00 | 15,000 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 | 148,08 | 14,808 |
| 22 | TsD10B11 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | | | 2 010,340 |
| | | | | | | 136,300 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,9000 | 47,00 | 136,300 |
| | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 3,8640 | 205,00 | 792,120 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,8640 | 280,00 | 1 081,920 |
| 23 | TsC19A11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (срезка бахромы) | 100 m3 | | | 486,500 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,3900 | 350,00 | 486,500 |
| 24 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | | | 29,808 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 15,00 | 15,000 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 | 148,08 | 14,808 |
| 25 | TsI50A | Transportarea incarcaturi cu autocisterne 5-8t la distanta 1 km | TH | | | 7,404 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 3410540000058 | Autocisterna 5-8t | h-ut. | 0,0500 | 148,08 | 7,404 |
| 26 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (гребня дамбы) | 100m2 | | | 25,900 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 | 350,00 | 25,900 |
| 27 | 36-01-009-2 | Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu buldozere | 1000 m2 | | | 1 900,501 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 070101 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах до 59 (80) кВт (л.с.) | h-ut | 1,8500 | 350,00 | 647,500 |
| | 070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.) | h-ut | 1,5800 | 350,00 | 553,000 |
| | 070104 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 121 (165) кВт (л.с.) | h-ut | 1,0900 | 350,00 | 381,500 |
| | 070105 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 132 (180) кВт (л.с.) | h-ut | 0,9100 | 350,00 | 318,500 |
| 28 | TsC19A11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (во времен.кавальер с Lпер=20м) | 100 m3 | | | 486,500 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,3900 | 350,00 | 486,500 |
| 29 | TsC22C11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in | 100 m3 | | | 266,000 |

