

**Lucrari de reparatie a
acoperisului la I.P. Gimnaziul
Marinesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 406 087,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	932,40	33,75 33,39	31 471,85 31 136,19
2	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite 30%	m2	279,72	103,18 17,62	28 862,74 4 929,90
3	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	932,40	181,13 53,34	168 885,15 49 731,42
4	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	278,00	24,34 9,74	6 765,53 2 707,66
5	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	218,00	151,21 13,91	32 964,32 3 033,25
6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	32,00	148,08 16,23	4 738,66 519,46

	Total	lei	273 688,25
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	20 713,02
	Cheltuieli de transport	4 %	7 208,70
	Total		301 609,97

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	10 %			30 161,00
		Total				331 770,97
		Beneficiu	2 %			6 635,42
		Total				338 406,40
		TVA	20 %			67 681,28
						406 087,68
		Total deviz: Inclusiv salariu				92 057,88

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)