

Reparatia laboratorului CSP Cahul „Covid 19,,

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 12-2-12

Valoarea de deviz 130 730,08 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Biroul 1				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,400	12,86 11,76	558,12 510,38
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	9,300	50,95 50,16	473,84 466,49
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,320	158,78 155,72	50,81 49,83
4	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	43,400	101,93 81,22	4 423,94 3 525,16
5	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	14,000	33,61 30,58	470,48 428,12

1	2	3	4	5	6	7
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,400	4,91 1,51	213,31 65,75
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,400	84,45 61,61	3 665,18 2 673,87
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,400	18,21 10,10	790,13 438,34
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,400	4,91 1,51	213,31 65,75
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,400	30,78 26,53	1 335,78 1 151,19
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,400	4,91 1,51	213,31 65,75
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,400	43,24 27,77	1 876,74 1 205,43
13	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	13,74 3,54	6,87 1,77
14	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,800	1 211,62 46,35	969,30 37,08
15	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,200	17,57 4,42	21,09 5,31
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,200	1 287,05 39,90	2 831,52 87,79
17	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,600	14,82	216,44

1	2	3	4	5	6	7
					13,27	193,81
18	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	14,600	117,60 51,77	1 716,89 755,91
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,600	63,84 34,10	932,01 497,86
20	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	18,300	393,41 146,22	7 199,36 2 675,83
21	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,600	249,15 109,22	3 637,59 1 594,68
22	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	m	30,000	34,73 23,23	1 041,82 696,90
23	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m	30,000	24,16 12,62	724,95 378,75
24	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	51,16 13,63	102,32 27,27
25	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau	buc	6,000	55,84 20,20	335,04 121,20

1	2	3	4	5	6	7
		aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
26	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	6,000	412,05 55,05	2 472,27 330,27
27	RpSA14C	Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	30,000	62,80 39,39	1 884,15 1 181,70
28	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	83,45 8,08	166,91 16,16
29	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	2,000	1 541,18 32,83	3 082,37 65,65
		Total Biroul 1 Inclusiv salariu				41 625,85 19 314,00
		2. Biroul 2				
30	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	18,300	19,61 11,61	358,95 212,55
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,240	30,78 26,52	715,28 616,44
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,240	4,91 1,51	114,21 35,20
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,240	43,24 27,77	1 004,95 645,49
34	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,200	13,75 3,55	2,75 0,71
35	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	5,980	393,40 146,22	2 352,51 874,39

1	2	3	4	5	6	7
		Total Biroul 2 Inclusiv salariu				4 548,65 2 384,78
		3. Biroul 3				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,880	4,91 1,51	254,97 78,58
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,880	43,24 27,78	2 243,46 1 440,97
38	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	0,600	13,73 3,53	8,24 2,12
39	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	12,900	393,41 146,22	5 074,99 1 886,24
40	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	5,400	1 064,30 34,72	5 747,21 187,51
41	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	7,800	37,72 26,26	294,20 204,83
		Total Biroul 3 Inclusiv salariu				13 623,07 3 800,25
		4. Biroul 4				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,400	4,92 1,52	188,74 58,18
43	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	38,400	48,23 29,29	1 851,96 1 124,74
		Total Biroul 4 Inclusiv salariu				2 040,70 1 182,92
		5. Biroul 5:6				
44	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	40,500	21,59 20,36	874,20 824,38
45	CG36A	Pardoseli din placi laminat	m2	40,500	198,30	8 031,25

1	2	3	4	5	6	7
		montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp			63,78	2 582,89
		Total Biroul 5:6 Inclusiv salariu				8 905,45 3 407,27
		6. Biroul nr.7				
46	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	10,100	10,61 9,74	107,12 98,33
47	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	10,100	117,59 51,78	1 187,61 522,93
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,100	63,83 34,10	644,73 344,41
49	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	10,100	198,30 63,78	2 002,84 644,13
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,320	4,92 1,52	222,77 68,68
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,320	43,24 27,77	1 959,78 1 258,76
52	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	0,500	13,74 3,54	6,87 1,77
		Total Biroul nr.7 Inclusiv salariu				6 131,72 2 939,01
		7. Baie laborator				
53	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,520	71,08 70,80	1 671,86 1 665,22
54	CI05B	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate,	m2	17,350	544,16 318,50	9 441,17 5 525,98

1	2	3	4	5	6	7
		glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura				
55	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,590	36,22 34,51	202,45 192,93
56	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	5,590	90,34 11,82	505,00 66,05
57	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,590	291,68 123,13	1 630,49 688,28
58	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	2 503,70 237,35	2 503,70 237,35
59	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu	buc	1,000	1 797,66 242,40	1 797,66 242,40
60	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	2 168,88 93,43	2 168,88 93,43
61	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	54,68 41,91	54,68 41,91
		Total Baie laborator Inclisiv salariu				19 975,89 8 753,55

		Total	lei	96 851,33
		CNAM	22,50 %	9 400,90
		Cheltuieli de transport	1,00 %	542,92
		Cheltuieli de regie	1,00 %	1 067,95
		Beneficiu de deviz	1,00 %	1 078,63
		Total	100,00 +	108 941,73
		TVA	20,00 %	21 788,35
		Total deviz: Inclisiv salariu		130 730,08 41 781,78

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

