


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел : Coridor				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2			9,851
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		57,66	9,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,62
2	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			168,972
	9310060019930	Muncitor	h-om		57,66	110,13
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	27,00	28,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m		7,50	6,93
	2710703520285	Profil de suport	m		7,30	16,14
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m		0,50	1,18
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m		1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg		3,00	0,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg		5,00	0,44
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc		0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc		0,20	3,25
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2			3,875
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	89562332213	Amorsa-grund	kg		14,30	2,14
4	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2			53,237
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			19,760
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	3,90
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2			3,875
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	89562332213	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,30	2,15
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior -(glafuri pe interior) (Грунтовка внутренних поверхностей внутренних откосов .)	m2			3,875
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73

1	2	3	4	5	6	7
8	89562332213 CF50B	Amorsa-grund Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- (glafuri pe interior) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	kg m2	0,1500	14,30	2,15 0,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	
9	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоземлюсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			61,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg		31,00	21,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,03
10	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltimi peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m2			1 351,087
	7129200011200	Finisor MP	h-om		57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2		1 280,00	1 292,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2580	71,00	18,50
11	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre (Замена подоконников или планок из пластмассы на дверях и окнах) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m			132,159
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	121,00	122,21
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,50	3,03
12	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2			13,060
	7132040012700	Parchetar	h-om		57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	4100126202818	Apa	m3		12,50	0,38
13	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75). толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)	m2			57,505
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300	1,76	17,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	260,00	10,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160	12,50	0,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367	310,00	11,38



1	2	3	4	5	6	7
14	RpCK24C2	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu piscoturi, pentru asezarea placilor in diferite forme si culori (Ремонт полов из керамической плитки битой, на слой цементного раствора марки 100-T толщиной 3 см, включая расшивку цементным молоком, в помещениях площадью более 16 м2, выполненный из кусочков, при укладке плит разных форм и цветов)	m2			367,585
	7132030012600	Mozaicar	h-om		57,66	159,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2670112202151	Placi sau piscoturi de gresie ceramica	m2	1,0300	145,00	149,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,76	23,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,12
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	18,00	0,90
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,8000	1,76	3,17
		2. Раздел : Electricitatea				
15	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм. Скрытый монтаж) Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m			24,245
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m		7,50	8,03
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc		2,80	0,59
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc		5,00	0,79
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc		10,00	1,57
16	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYUM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp (Прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, МYУМ, из двух или трех медных проводов, по стенам или оштукатуренным потолкам, включая коробки, соединения в коробках и устройство штраб в штукатурке, площадью сечения 2x1,5 мм2) Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0350	m			22,044
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	57,66	13,26
	11110001000331	Провод 2*1,5mm	m	1,0500	7,00	7,61
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc		3,80	0,79
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc		1,50	0,39
17	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			208,545
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	140,00	145,60
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc		45,00	46,80
18	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Монтаж однополярных или биполярных пакетных выключателей 10-63 А, с каркасом из аминопласта,	buc			55,001




1	2	3	4	5	6	7
		бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	57,66	21,91
	1111000100024	Interrupator manual	buc	1,0100	29,00	29,29
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,80
19	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			49,215
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	27,00	27,54
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,80
		3. Раздел : Biroul sefului gradinitei(se reface in bloc sanitar)				
20	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2			9,851
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	57,66	9,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,62
21	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			168,972
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2		27,00	28,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,50	6,93
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,30	16,14
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,50	1,18
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,00	0,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	5,00	0,44
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
22	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см)	buc			73,805
	7122050013400	Zidar	h-om		57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	69,19
23	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3" (Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 3")	buc			51,124
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om		57,66	29,98
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,3000	55,00	16,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0330	110,00	3,63
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0180	29,00	0,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	21,00	0,19
	2430116100798	Grund, ulci anticoroziv	kg	0,0120	25,00	0,30
24	SA34H	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 5" (Изготовление,	buc			77,315

1	2	3	4	5	6	7
		установка и заделка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 5")				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	57,66	34,60
	895465621323	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,4000	78,00	31,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0870	110,00	9,57
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	29,00	1,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	21,00	0,19
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0240	25,00	0,60
25	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			46,449
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	31,00	31,93
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	26,00	0,10
26	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			68,281
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	5656421231213	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	48,00	49,44
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	26,00	0,39
27	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc			41,945
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	29,00	29,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	26,00	0,26
28	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)	buc			49,055
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25231567210	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc		32,00	32,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	26,00	0,91
29	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком, установленным на унитаз, на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа P) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc			1 711,138
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om		57,66	299,83
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	720,00	749,02
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	280,00	288,40

1	2	3	4	5	6	7
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	26,00	26,78
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	18,00	18,54
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	250,00	257,50
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	45,00	46,35
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	48,00	24,72
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков.)	m2			3,875
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	89562332213	Amorsa-grund	kg		14,30	2,15
31	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2			53,237
	7122050013442	Tencuitor	h-om		57,66	37,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg		2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,05
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			19,760
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om		57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	2,88
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg		3,70	3,90
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков.)	m2			3,875
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	89562332213	Amorsa-grund	kg		14,30	2,15
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior -(glafuri pe interior) (Грунтовка внутренних поверхностей внутренних откосов .)	m2			3,875
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	89562332213	Amorsa-grund	kg		14,30	2,15
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-(glafuri pe interior) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			86,103
	7122050013442	Tencuitor	h-om		57,66	70,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg		2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,05
36	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоземulsionными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			61,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	39,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,6900	31,00	21,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,03
37	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre (Замена подоконников или планок из пластмассы на дверях и окнах) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m			132,159
	7422010060100	Timplar	h-om		57,66	5,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		57,66	1,15
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m		121,00	122,21
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc		0,50	3,03
38	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din	m2			13,060

1	2	3	4	5	6	7
		scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	6,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,50	0,38
39	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)	m2			57,503
	7132030012600	Mozaicar	h-om		57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	14,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg		1,76	17,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3		260,00	10,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3		310,00	11,38
40	RpCK24C2	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu piscoturi, pentru asezarea placilor in diferite forme si culori (Ремонт полов из керамической плитки битой, на слой цементного раствора марки 100-T толщиной 3 см, включая расшивку цементным молоком, в помещениях площадью более 16 м2, выполненный из кусочков, при укладке плит разных форм и цветов)	m2			367,589
	7132030012600	Mozaicar	h-om		57,66	159,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	20,18
	2670112202151	Placi sau piscoturi de gresie ceramica	m2		145,00	149,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg		1,76	23,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3		260,00	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,12
	2010407343982	Rumegus	kg		18,00	0,90
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg		1,76	3,17
		4. Раздел : Electricitatea				
41	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм. Скрытый монтаж) Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m			24,245
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	7,50	8,03
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	2,80	0,59
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	5,00	0,79
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	10,00	1,57
42	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmр (Прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, МYYM, из двух или трех медных проводов, по стенам или оштукатуренным потолкам, включая коробки, соединения в коробках и устройство штраб в штукатурке, площадью сечения 2x1,5 мм2) Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din	m			22,044




1	2	3	4	5	6	7
		valoarea materialelor explicitate=1,0350				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	57,66	13,26
	11110001000331	Провод 2*1.5mm	m		7,00	7,61
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	3,80	0,79
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	1,50	0,39
43	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			208,545
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	140,00	145,60
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc		45,00	46,80
44	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Монтаж однополярных или биполярных пакетных выключателей 10-63 А, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях)	buc			55,001
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	21,91
	1111000100024	Intreupator manual	buc		29,00	29,29
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc		3,80	3,80
		5. Раздел : Biroul fefului gradinitei				
45	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой)	m2			13,262
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,26
46	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			63,426
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om		57,66	63,43
47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			168,972
	9310060019930	Muncitor	h-om		57,66	110,13
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	27,00	28,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m		7,50	6,93
	2710703520285	Profil de suport	m		7,30	16,14
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m		0,50	1,18
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m		1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg		3,00	0,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg		5,00	0,44
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc		0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc		0,20	3,25
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков.)	m2			3,875
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	89562332213	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,30	2,14
49	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2			53,237
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05

1	2	3	4	5	6	7
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			19,760
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	3,90
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков.)	m2			3,875
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	89562332213	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,30	2,14
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior -(glafuri pe interior) (Грунтовка внутренних поверхностей внутренних откосов .)	m2			3,875
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	89562332213	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,30	2,15
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- (Glafuri pe interior). (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			86,103
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
54	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоземлюсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			61,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg		31,00	21,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,02
55	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre (Замена подоконников или планок из пластмассы на дверях и окнах) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m			132,159
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	121,00	122,21
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,50	3,03
56	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)	m2			57,507
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300	1,76	17,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	260,00	10,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160	12,50	0,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367	310,00	11,38
57	RpCK28B	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din rasinoase (Замена деревянных плинтусов стен шириной 15 см и толщиной 2 см,	m			52,196



1	2	3	4	5	6	7
		выполненных из хвойных пород) Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,0400				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2940420007680	Abriht	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2030112947737	Plinte din lemn de rasinoase	m		13,00	13,79
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,50	2,08
58	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плнтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			262,816
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	155,00	164,38
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	11,00	11,67
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	13,00	11,82
		6. Раздел : Electricitatea				
59	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм. Скрытый монтаж) Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m			24,245
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	13,26
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m		7,50	8,03
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc		2,80	0,59
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc		5,00	0,79
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc		10,00	1,57
60	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp (Прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, МYYM, из двух или трех медных проводов, по стенам или оштукатуренным потолкам, включая коробки, соединения в коробках и устройство штраб в штукатурке, площадью сечения 2x1,5 мм2) Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0350	m			22,044
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	13,26
	11110001000331	Провод 2*1.5mm	m	1,0500	7,00	7,61
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc		3,80	0,79
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc		1,50	0,39
61	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			208,545
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	16,14
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc		140,00	145,60
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	45,00	46,80
62	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Монтаж однополярных или биполярных пакетных выключателей	buc			55,001



1	2	3	4	5	6	7
		10-63 A, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	21,91
	1111000100024	Intrerupator manual	buc		29,00	29,29
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc		3,80	3,80
63	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			49,215
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	17,88
	2746167335100	Priza	buc		27,00	27,54
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc		3,80	3,80

INTOCMIT :

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Директор предприятия

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

