

Specificații tehnice Lot 2

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1702908408228](#) din 18.12.2023

Obiectul achiziției: Servicii de verificare și profilaxie periodică a ascensoarelor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Deservire ascensor AP-630-1,0	<p>Lotul 2 Ascensor AP, 630 kg, 5 stații, Atlas MRL. Instalat în clădirea Parlamentului RM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105</p>			<p>Servicii incluse în DT-1. 1. Activitățile desfășurate în timpul verificării dispozitivului de frânare: <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea și reglarea cuplajul de frână; • Lubrifierea balamalelor; • Verificarea și strângerea pieselor de fixare și conexiunilor terminale de cabluri; • Verificarea și rularea testului de frânare a ascensorului. 2. Activitățile desfășurate în timpul verificării iluminării și de semnalizare: <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea soneriei de semnalizare; • Verificarea și înlocuirea becurilor arse în puțul ascensorului și a dispozitivelor de semnalizare. 3. Panoul de control: <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea și strângerea cablajul terminal și corpului aparatelor; • Eliminarea blocării părților în mișcare; • Verificarea funcționării schemei electrice și a aparatelor în toate regimurile de funcționare a ascensorului; • Verificarea disponibilității împământării corespunzătoare a schemei electrice a ascensorului. Servicii incluse în DT-2. 1. Întrerupătoarele de limită: <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea și curățarea suprafețelor de contact, componentelor de montare și strângerea conexiunilor terminale ale firelor; • Verificarea funcționării întrerupătoarelor </p>	<p>Servicii incluse în DT-1. 1. Activitățile desfășurate în timpul verificării dispozitivului de frânare: <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea și reglarea cuplajul de frână; • Lubrifierea balamalelor; • Verificarea și strângerea pieselor de fixare și conexiunilor terminale de cabluri; • Verificarea și rularea testului de frânare a ascensorului. 2. Activitățile desfășurate în timpul verificării iluminării și de semnalizare: <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea soneriei de semnalizare; • Verificarea și înlocuirea becurilor arse în puțul ascensorului și a dispozitivelor de semnalizare. 3. Panoul de control: <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea și strângerea cablajul terminal și corpului aparatelor; • Eliminarea blocării părților în mișcare; • Verificarea funcționării schemei electrice și a aparatelor în toate regimurile de funcționare a ascensorului; • Verificarea disponibilității împământării corespunzătoare a schemei electrice a ascensorului. Servicii incluse în DT-2. 1. Întrerupătoarele de limită: <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea și curățarea suprafețelor de contact, componentelor de montare și strângerea conexiunilor terminale ale firelor; • Verificarea funcționării întrerupătoarelor </p>	

de limita.

2. Cablurile de oțel:

- Curățarea cablurilor de oțel de grăsimea excesivă;
- Asigurați-vă că nu sunt ruperi pe suprafață cablurilor de oțel și uzură este în limitele admisibile.

3. Glisierele cabinei:

- Inspectarea și verificarea știhmasurilor în direcțiile longitudinală și transversală, precum și a verticalității acestora;
- Asigurarea că nu sunt proeminente în locurile de conexiune a glisierelor;
- Verificarea și strângerea șinelor de montaj, consolelor și elementelor de fixare;
- Efectuarea curățirii și ungerea glisierelor.

4. Saboții cabinei:

- Verificarea și reglarea distanței dintre glisiere și suprafețele de lucru a saboților;
- Fixarea poziției piuliței de reglare.

5. Butoanele de comandă:

- Asigurarea funcționalității corespunzătoare a butoanelor de comandă;
- Verificarea și strângerea conexiunilor cablurilor terminale de fixare și componentele lor.

Servicii incluse în DT-3.

1. Dispozitivul de intrare:

- Verificarea și strângerea cablului de împământare, asigurarea funcționalității circuitului de împământare;
- Verificarea și strângerea cablajului terminalului.

2. Paracăzătoarele:

- Verificarea distanței dintre paracăzătoare și glisiere;
- Asigurarea deplasării cu ușurință a mecanismului paracăzătoarelor.

3. Tamponale:

- Verificarea corectitudinii instalării tamponalelor;
- Verificarea distanței dintre tamponalele cabinei și contragreutate.

4. Împământarea echipamentelor electrice și verificarea stării izolației cablajului

de limita.

2. Cablurile de oțel:

- Curățarea cablurilor de oțel de grăsimea excesivă;
- Asigurați-vă că nu sunt ruperi pe suprafață cablurilor de oțel și uzură este în limitele admisibile.

3. Glisierele cabinei:

- Inspectarea și verificarea știhmasurilor în direcțiile longitudinală și transversală, precum și a verticalității acestora;
- Asigurarea că nu sunt proeminente în locurile de conexiune a glisierelor;
- Verificarea și strângerea șinelor de montaj, consolelor și elementelor de fixare;
- Efectuarea curățirii și ungerea glisierelor.

4. Saboții cabinei:

- Verificarea și reglarea distanței dintre glisiere și suprafețele de lucru a saboților;
- Fixarea poziției piuliței de reglare.

5. Butoanele de comandă:

- Asigurarea funcționalității corespunzătoare a butoanelor de comandă;
- Verificarea și strângerea conexiunilor cablurilor terminale de fixare și componentele lor.

Servicii incluse în DT-3.

1. Dispozitivul de intrare:

- Verificarea și strângerea cablului de împământare, asigurarea funcționalității circuitului de împământare;
- Verificarea și strângerea cablajului terminalului.

2. Paracăzătoarele:

- Verificarea distanței dintre paracăzătoare și glisiere;
- Asigurarea deplasării cu ușurință a mecanismului paracăzătoarelor.

3. Tamponale:

- Verificarea corectitudinii instalării tamponalelor;
- Verificarea distanței dintre tamponalele cabinei și contragreutate.

4. Împământarea echipamentelor electrice și verificarea stării izolației cablajului

			<p>electric al ascensorului:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea stării conexiunii cablurilor de împământare și izolația firelor electrice; • Asigurarea funcționării ascensoarelor la parametri nominali în conformitate cu performanțele definite de producător și cu prescripțiile tehnice în vigoare; • Asigurarea unui dispecerat permanent în sediul Prestatorului, accesibil pentru Beneficiar. <p>5. Cerințe generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Să respecte regulile de protecție a muncii și de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor • Să asigure calitatea serviciilor prestate și funcționarea neîntreruptă a ascensoarelor în perioada valabilității Contractului. • Să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensoarelor, în timp de 1 (una) oră după primirea chemării de la Beneficiar și să lichideze defecțiunile de funcționare ale ascensoarelor în regim de urgență. <p>Să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la ascensoare sau funcționării lor cu devieri de la normă, prin perfectarea unui Act de defectare cu indicarea recomandărilor de înlăturare a acestora, a materialelor ce urmează a fi utilizate și a lucrărilor ce necesită a fi executate</p>	<p>electric al ascensorului:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea stării conexiunii cablurilor de împământare și izolația firelor electrice; • Asigurarea funcționării ascensoarelor la parametri nominali în conformitate cu performanțele definite de producător și cu prescripțiile tehnice în vigoare; • Asigurarea unui dispecerat permanent în sediul Prestatorului, accesibil pentru Beneficiar. <p>5. Cerințe generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Să respecte regulile de protecție a muncii și de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor • Să asigure calitatea serviciilor prestate și funcționarea neîntreruptă a ascensoarelor în perioada valabilității Contractului. • Să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensoarelor, în timp de 1 (una) oră după primirea chemării de la Beneficiar și să lichideze defecțiunile de funcționare ale ascensoarelor în regim de urgență. <p>Să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la ascensoare sau funcționării lor cu devieri de la normă, prin perfectarea unui Act de defectare cu indicarea recomandărilor de înlăturare a acestora, a materialelor ce urmează a fi utilizate și a lucrărilor ce necesită a fi executate</p>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/