

## 2.3.2. Formularul de deviz nr.3 – lista cu cantitățile de lucrări.

Anexa Nr.3

Aprobat:

Directorul Dispensarului Republican de Narcologie  
 \_\_\_\_\_  
 "20" mai 2020

**Obiectul: Secția nr.3 (Et.2 Internări)**

**Autoritatea contractantă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie din str. Costiujeni 3A**

### Lucrări de reparație

№ crt.	Simbol norme/ Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrări de reparație</b>		
		<b>1.1. Salon de observație</b>		
		<b>1.1.1. Tavan</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	19,00
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	19,00
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,00
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,00
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,00
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	19,00
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,00
		<b>1.1.2. Pereți</b>		
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	52,80
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	21,00
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,00
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,00
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	21,00
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	21,00
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,00
15	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	14,50
16	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	6,00
17	CK18A	Montarea lambriuri din lemn de 20 mm	m	36,00
		<b>1.1.3. Pardosele</b>		
18	CN23A	Vopsitoria plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	18,00
		<b>1.2. Birou Asistente medicale</b>		
		<b>1.2.1. Tavan</b>		
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	9,00

1	2	3	4	5
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	9,00
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,00
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,00
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,00
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	9,00
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,00
		<b>1.2.2. Pereți</b>		
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	31,40
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	31,40
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,10
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,10
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	31,40
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	31,40
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,40
33	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	3,00
		<b>1.3. Asistente medicale</b>		
		<b>1.3.1. Tavan</b>		
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	8,80
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	8,80
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,80
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,80
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,80
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	8,80
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,80
		<b>1.3.2. Pereți</b>		
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	32,00
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	32,00
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,00
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,00
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	32,00
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	32,00

1	2	3	4	5
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,00
48	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	3,50
49	CK18A	Montarea lambriuri din lemn de 20 mm	m	4,00
		<b>1.3.3. Pardosele</b>		
50	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport.	m2	8,80
51	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte.	m	8,00
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	8,80
53	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,80
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund Extra	m2	8,80
55	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	8,80
56	CK18C	Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu	m	1,00
		<b>1.4. Salon de proceduri</b>		
		<b>1.4.1. Tavan</b>		
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	16,40
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	16,40
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,40
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,40
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,40
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	16,40
63	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	16,40
		<b>1.4.2. Pereti</b>		
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti.	m2	25,50
65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	25,50
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,50
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,50
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	25,50
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Extra	m2	25,50
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,50
71	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	6,00
72	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn. (usa)	m2	10,00
73	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	1,00
74	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti (pervaz la fereastră)	m2	3,00
		<b>1.5. Hol</b>		
		<b>1.5.1. Tavan</b>		

1	2	3	4	5
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	14,00
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	14,00
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,00
78	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,00
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,00
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	14,00
81	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	14,00
		<b>1.5.2. Pereți</b>		
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	34,80
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	34,80
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,80
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,80
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	34,80
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	34,80
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,80
89	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	1,00
		<b>1.5.3. Pardosele</b>		
90	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport.	m2	14,00
91	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte.	m	13,00
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	14,00
93	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,00
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund Extra	m2	14,00
95	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	14,00
96	CK18C	Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu	m	14,00
		<b>1.6. Salon nr.3</b>		
		<b>1.6.1. Tavan</b>		
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	28,30
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	28,30
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,30
100	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,30
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	28,30
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	28,30
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,30
		<b>1.6.2. Pereți</b>		
104	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	51,00

1	2	3	4	5
105	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	51,00
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,00
107	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,00
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	51,00
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	51,00
110	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	51,00
111	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	8,00
112	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	5,00
113	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastră)	m2	7,20
		<b>1.7. Salon nr.4</b>		
		<b>1.7.1. Tavan</b>		
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	9,20
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	9,20
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,20
117	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,20
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,20
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	9,20
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,20
		<b>1.7.2. Pereți</b>		
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	35,00
122	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila.	m2	35,00
123	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.).	m2	1,80
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	35,00
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,00
126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,00
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	35,00
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	35,00
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,00
130	CK18A	Montarea lambriuri din lemn de 20 mm	m	7,00
131	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	1,00
132	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastră)	m2	2,00
133	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si	m2	1,80

1	2	3	4	5
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura.		
134	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	5,00
		<b>1.7.3. Pardosele</b>		
135	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport.	m2	12,80
136	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte.	m	12,80
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	12,80
138	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,80
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund Extra	m2	12,80
140	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	12,80
141	CK18C	Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu	m	1,00
		<b>1.7.4. Instalatii sanitare</b>		
142	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
143	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
144	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
		<b>1.8. Camara</b>		
		<b>1.8.1. Tavan</b>		
145	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	7,40
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	7,40
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,40
148	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,40
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	7,40
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	7,40
151	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	7,40
		<b>1.8.2. Pereți</b>		
152	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	15,25
153	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.).	m2	2,30
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereți	m2	15,25
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,25
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,25
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	15,25
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	15,25
159	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	15,25
160	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	1,32
161	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura.	m2	2,30
		<b>1.9. Coridor</b>		
		<b>1.9.1. Tavan</b>		

1	2	3	4	5
162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	5,30
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	5,30
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,30
165	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,30
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5,30
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	5,30
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,30
		<b>1.9.2. Pereți</b>		
169	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	21,00
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereți	m2	21,00
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,00
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,00
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	21,00
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	21,00
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,00
176	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei.	m	4,00
		<b>1.9.3. Pardosele</b>		
177	CN23A	Vopsitoria plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	14,00
		<b>1.10. Salon nr. 5</b>		
		<b>1.10.1. Tavan</b>		
178	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	21,40
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	21,40
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,40
181	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,40
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	21,40
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	21,40
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,40
		<b>1.10.2. Pereți</b>		
185	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	47,00
186	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila.	m2	47,00
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereț	m2	47,00
188	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,00
189	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,00
190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0	m2	47,00

1	2	3	4	5
		mm pe suprafetele pereților		
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	47,00
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,00
193	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	5,00
194	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	6,27
195	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	1,00
196	CK18A	Montarea lambriuri din lemn de 20 mm	m	6,00
197	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastra)	m2	6,00
		<b>1.10.3. Pardosele</b>		
198	CN23A	Vopsitoria plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	21,00
199	RpCR17A	Vopsirea dusumelilor cu email, executata pe dusumelile vechi, care au mai fost vopsite	m2	21,40
		<b>1.11. Salon nr. 7</b>		
		<b>1.11.1. Tavan</b>		
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	21,80
201	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	21,80
202	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,80
203	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,80
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor	m2	21,80
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor cu grund Extra	m2	21,80
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,80
		<b>1.11.2. Pereți</b>		
207	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	54,00
208	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila.	m2	54,00
209	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	54,00
210	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,00
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,00
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	54,00
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	54,00
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,00
215	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	15,00
216	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	6,00
217	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastra)	m2	8,00
		<b>1.11.3. Pardosele</b>		
218	CN23A	Vopsitoria plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	27,00



1	2	3	4	5
219	RpCR17A	Vopsirea dusumelilor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	27,40
		<b>1.12. Birou Psiholog</b> <b>1.12.1. Tavan</b>		
220	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	17,10
221	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	17,10
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,10
223	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,10
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,10
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	17,10
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,10
		<b>1.12.2. Pereți</b>		
227	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	47,70
228	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	47,70
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,70
230	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,70
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	47,70
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	47,70
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,70
234	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	5,50
235	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	3,50
236	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	2,00
		<b>1.12.3. Pardosele</b>		
237	CN23A	Vopsitoria plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	17,24
238	RpCR17A	Vopsirea dusumelilor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	17,10
		<b>1.13. Coridor psiholog</b> <b>1.13.1. Tavan</b>		
239	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	19,50
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	19,50
241	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,50
242	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,50
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,50
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	19,50
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,50

1	2	3	4	5
		<b>1.13.2. Pereți</b>		
246	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	27,20
247	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila.	m2	27,20
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereți	m2	27,20
249	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,20
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,20
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	27,20
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	27,20
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,20
254	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,31
255	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	3,00
256	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	13,50
257	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(plintelor)	m2	18,00
		<b>1.13.3. Pardosele</b>		
258	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport.	m2	20,50
259	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte.	m	19,00
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	20,50
261	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,50
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund Extra	m2	20,50
263	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	20,50
264	CK18C	Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu	m	1,00
		<b>1.14. Salon nr.9</b>		
		<b>1.14.1. Tavan</b>		
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	14,40
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	14,40
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,40
268	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,40
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,40
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	14,40
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,40
		<b>1.14.2. Pereți</b>		
272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	40,00
273	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereți	m2	40,00
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,00
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec	m2	40,00

1	2	3	4	5
		uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.		
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	40,00
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	40,00
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,00
279	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	5,00
280	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	6,00
281	CK18A	Montarea lambriuri din lemn de 20 mm	m	6,00
282	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastra)	m2	2,40
		<b>1.14.3. Pardosele</b>		
283	CN23A	Vopsitoria plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	14,00
		<b>1.15. Salon nr. 10</b>		
		<b>1.15.1. Tavan</b>		
284	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	14,40
285	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	14,40
286	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,40
287	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,40
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor	m2	14,40
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor cu grund Extra	m2	14,40
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,40
		<b>1.15.2. Pereți</b>		
291	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	40,00
292	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	40,00
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,00
294	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,00
295	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	40,00
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	40,00
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,00
298	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	5,00
299	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	6,00
300	CK18A	Montarea lambriuri din lemn	m	6,00
301	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastra)	m2	2,40
		<b>1.15.3. Pardosele</b>		
302	CN23A	Vopsitoria plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	14,00
		<b>1.16. Salon 11</b>		

1	2	3	4	5
		<b>1.16.1. Tavan</b>		
303	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	14,40
304	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	14,40
305	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,40
306	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,40
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,40
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	14,40
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,40
		<b>1.16.2. Pereti</b>		
310	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti.	m2	40,00
311	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	40,00
312	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,00
313	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,00
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,00
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Extra	m2	40,00
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,00
317	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	5,00
318	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	6,00
319	CK18A	Montarea lambriuri din lemn de 20 mm	m	6,00
320	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti (pervaz la fereastră)	m2	2,40
		<b>1.16.3. Pardosele</b>		
321	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport.	m2	14,40
322	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte.	m	14,00
323	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	14,40
324	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,40
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund Extra	m2	14,40
326	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	14,40
327	CK18C	Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu	m	1,00
		<b>1.17. Baie</b>		
		<b>1.17.1. Tavan</b>		
328	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	12,00
329	CK17A	Lambriuri la tavan, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din PVC.	m2	12,00
		<b>1.17.2. Pereti</b>		
330	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.).	m2	3,00
331	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura.	m2	3,00
332	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la	m2	7,63

1	2	3	4	5
		constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura		
		<b>1.17.3. Pardosele</b>		
333	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport.	m2	12,00
334	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte.	m	11,00
335	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,00
336	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,00
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund Extra	m2	12,00
338	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	12,00
339	CK18C	Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu	m	1,00
		<b>1.17.4. Instalatii sanitare</b>		
340	RpSB03B	Demontarea pentru canalizare avind diametru de 110 mm	m	5,00
341	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,00
342	SB09E	Canal de aerisire pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
		<b>1.18. Coridor</b>		
		<b>1.18.1. Tavan</b>		
343	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	16,00
344	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	16,00
345	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,00
346	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,00
347	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,00
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	16,00
349	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,00
		<b>1.18.2. Pereți</b>		
350	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	64,10
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	64,10
352	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,10
353	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,10
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	64,10
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	64,10
356	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,10
357	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	6,50
358	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	1,00
		<b>1.18.3. Pardosele</b>		
359	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport.	m2	18,00
360	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte.	m	17,00
361	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat,	m2	18,00

1	2	3	4	5
		la tavane		
362	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,00
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund Extra	m2	18,00
364	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	18,00
365	CK18C	Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu	m	6,00
		<b>1.19. Et.2 Grup Sanitar</b>		
		<b>1.19.1. Pereți</b>		
366	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	65,00
367	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.).	m2	6,80
368	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	65,00
369	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,00
370	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,80
371	CF15A	Tencuieli interioare, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,80
372	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	65,00
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	65,00
374	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,00
375	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	2,00
376	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura.	m2	6,80
377	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereți despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,018
		<b>1.19.2. Pardosele</b>		
378	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport.	m2	30,00
379	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte.	m	30,00
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	30,00
381	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	30,00
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund Extra	m2	30,00
383	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	30,00
384	CK18C	Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu	m	1,00
		<b>1.19.3. Instalatii sanitare</b>		
385	RpSB03B	Demontarea tevii pentru canalizare avind diametru de 110 mm	m	5,00
386	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,00
387	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,00
388	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,00
389	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,00
390	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,00

1	2	3	4	5
391	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00
392	SB09E	Canal de aerisire pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
		<b>1.20. Scăra la intrare Nr.1</b>		
		<b>1.20.1. Tavan</b>		
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	23,40
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	23,40
395	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,40
396	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,40
397	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	23,40
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	23,40
399	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,40
		<b>1.20.2. Pereți</b>		
400	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	52,00
401	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	52,00
402	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,00
403	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,00
404	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	52,00
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	52,00
406	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,00
407	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	14,00
408	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	23,00
		<b>1.20.3. Trepte/Contratrepte</b>		
409	RpCR11A	Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton, cu vopsea pe baza de copolimeri acrilico-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,00
		<b>1.21. Scara la intrare Nr.2</b>		
		<b>1.21.1. Tavan</b>		
410	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	23,40
411	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	23,40
412	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,40
413	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,40
414	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	23,40
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	23,40
416	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	23,40

1	2	3	4	5
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		<b>1.21.2. Pereți</b>		
417	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	67,00
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	67,00
419	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,00
420	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,00
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	67,00
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	67,00
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,00
424	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	18,00
425	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	23,00
		<b>1.21.3. Trepte/Contratrepte</b>		
426	RpCR11A	Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton, cu vopsea pe baza de copolimeri acrilico-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,00
		<b>2. Instalatii electrice</b>		
427	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru inlocuire)	buc	31,00
428	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	32,00
429	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu.	buc	19,00
430	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla	buc	12,00
431	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 1x18 de tip LED complet echipate.	buc	1,00
432	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 2x18 de tip LED complet echipate.	buc	11,00
433	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x18 de tip LED complet echipate.	buc	18,00
434	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat de tip plafon complet echipate. (rezistent la umiditate)	buc	2,00