

2.3.2. Formularul de deviz nr.3 – lista cu cantitățile de lucrări.

Anexa Nr.3

Aprobat:

Directorul Dispensarului Republican de Narcologie
 _____ "27" mai 2020

Obiectul: Secția nr.3 (Et.2 Internări)

Autoritatea contractantă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie din str. Costiujeni 3A

Lucrări de reparație

№ crt.	Simbol norme/ Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de reparație		
		1.1. Salon de observație		
		1.1.1. Tavan		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	19,00
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	19,00
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,00
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,00
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,00
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	19,00
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,00
		1.1.2. Pereți		
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	52,80
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereți	m2	21,00
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,00
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,00
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	21,00
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	21,00
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,00
15	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	14,50
16	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	6,00
17	CK18A	Montarea lambriuri din lemn de 20 mm	m	36,00
		1.1.3. Pardosele		
18	CN23A	Vopsitoria plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	18,00
		1.2. Birou Asistente medicale		
		1.2.1. Tavan		
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	9,00

1	2	3	4	5
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	9,00
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,00
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,00
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,00
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	9,00
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,00
		1.2.2. Pereți		
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	31,40
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	31,40
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,10
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,10
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	31,40
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	31,40
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,40
33	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	3,00
		1.3. Asistente medicale		
		1.3.1. Tavan		
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	8,80
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	8,80
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,80
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,80
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,80
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	8,80
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,80
		1.3.2. Pereți		
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	32,00
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	32,00
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,00
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,00
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	32,00
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	32,00

1	2	3	4	5
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,00
48	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	3,50
49	CK18A	Montarea lambriuri din lemn de 20 mm	m	4,00
		1.3.3. Pardosele		
50	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport.	m2	8,80
51	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte.	m	8,00
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	8,80
53	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,80
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund Extra	m2	8,80
55	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	8,80
56	CK18C	Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu	m	1,00
		1.4. Salon de proceduri		
		1.4.1. Tavan		
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	16,40
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	16,40
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,40
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,40
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,40
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	16,40
63	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	16,40
		1.4.2. Pereți		
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	25,50
65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	25,50
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,50
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,50
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	25,50
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	25,50
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,50
71	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	6,00
72	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	1,00
73	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastră)	m2	3,00
		1.5. Hol		
		1.5.1. Tavan		
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	14,00
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat,	m2	14,00

1	2	3	4	5
		la tavane		
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,00
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,00
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,00
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	14,00
80	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	14,00
		1.5.2. Pereți		
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	34,80
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	34,80
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,80
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,80
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	34,80
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	34,80
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,80
88	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	1,00
		1.5.3. Pardosele		
89	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport.	m2	14,00
90	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte.	m	13,00
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	14,00
92	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,00
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund Extra	m2	14,00
94	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	14,00
95	CK18C	Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu	m	14,00
		1.6. Salon nr.3		
		1.6.1. Tavan		
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	28,30
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	28,30
98	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,30
99	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,30
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	28,30
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	28,30
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,30
		1.6.2. Pereți		
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	51,00
104	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	51,00

1	2	3	4	5
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,00
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,00
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	51,00
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	51,00
109	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	51,00
110	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	8,00
111	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastră)	m2	7,20
		1.7. Salon nr.4		
		1.7.1. Tavan		
112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	9,20
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	9,20
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,20
115	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,20
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,20
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	9,20
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,20
		1.7.2. Pereți		
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	35,00
120	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila.	m2	35,00
121	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	35,00
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,00
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,00
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	35,00
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	35,00
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,00
127	CK18A	Montarea lambriuri din lemn de 20 mm	m	7,00
128	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	1,00
129	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastră)	m2	2,00
130	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	5,00
		1.7.3. Pardosele		
131	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport.	m2	12,80
132	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte.	m	12,80
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,80

1	2	3	4	5
134	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,80
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund Extra	m2	12,80
136	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	12,80
137	CK18C	Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu	m	1,00
		1.7.4. Instalații sanitare		
138	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
139	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
140	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
		1.8. Camara		
		1.8.1. Tavan		
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	7,40
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	7,40
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,40
144	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,40
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	7,40
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	7,40
147	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	7,40
		1.8.2. Pereți		
148	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	15,25
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	15,25
150	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,25
151	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,25
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	15,25
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	15,25
154	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	15,25
155	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	1,32
		1.9. Coridor		
		1.9.1. Tavan		
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	5,30
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	5,30
158	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,30
159	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,30
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5,30

1	2	3	4	5
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	5,30
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,30
		1.9.2. Pereți		
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	21,00
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	21,00
165	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,00
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,00
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	21,00
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	21,00
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,00
170	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei.	m	4,00
		1.9.3. Pardosele		
171	CN23A	Vopsirea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	14,00
		1.10. Salon nr. 5		
		1.10.1. Tavan		
172	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	21,40
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	21,40
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,40
175	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,40
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	21,40
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	21,40
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,40
		1.10.2. Pereți		
179	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	47,00
180	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila.	m2	47,00
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	47,00
182	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,00
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,00
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	47,00
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	47,00
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,00
187	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	6,27
188	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	1,00
189	CK18A	Montarea lambriuri din lemn de 20 mm	m	6,00

1	2	3	4	5
190	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastră)	m2	6,00
		1.10.3. Pardosele		
191	CN23A	Vopsitoria plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	21,00
192	RpCR17A	Vopsirea dusumelilor cu email, executata pe dusumelile vechi, care au mai fost vopsite	m2	21,40
		1.11. Salon nr. 7		
		1.11.1. Tavan		
193	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	21,80
194	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	21,80
195	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,80
196	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,80
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	21,80
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	21,80
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,80
		1.11.2. Pereți		
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	54,00
201	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila.	m2	54,00
202	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	54,00
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,00
204	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,00
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	54,00
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	54,00
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,00
208	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	6,00
209	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastră)	m2	8,00
		1.11.3. Pardosele		
210	CN23A	Vopsitoria plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	27,00
211	RpCR17A	Vopsirea dusumelilor cu email, executata pe dusumelile vechi, care au mai fost vopsite	m2	27,40
		1.12. Birou Psiholog		
		1.12.1. Tavan		
212	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	17,10
213	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	17,10
214	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,10
215	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,10
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,10

1	2	3	4	5
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	17,10
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,10
		1.12.2. Pereți		
219	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	47,70
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	47,70
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,70
222	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,70
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	47,70
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	47,70
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,70
226	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	3,50
227	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	2,00
		1.12.3. Pardosele		
228	CN23A	Vopsitoria plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	17,24
229	RpCR17A	Vopsirea dusumelilor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	17,10
		1.13. Coridor psiholog		
		1.13.1. Tavan		
230	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	19,50
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	19,50
232	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,50
233	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,50
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,50
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	19,50
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,50
		1.13.2. Pereți		
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	27,20
238	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila.	m2	27,20
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	27,20
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,20
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,20
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	27,20
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	27,20
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,20

1	2	3	4	5
245	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,31
246	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	3,00
247	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	13,50
248	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(plintelor)	m2	18,00
1.13.3. Pardosele				
249	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport.	m2	20,50
250	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte.	m	19,00
251	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	20,50
252	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,50
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund Extra	m2	20,50
254	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	20,50
255	CK18C	Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu	m	1,00
1.14. Salon nr.9				
1.14.1. Tavan				
256	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	14,40
257	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	14,40
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,40
259	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,40
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,40
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	14,40
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,40
1.14.2. Pereți				
263	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	40,00
264	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	40,00
265	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,00
266	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,00
267	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	40,00
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	40,00
268	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,00
269	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	5,00
270	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	6,00
271	CK18A	Montarea lambriuri din lemn de 20 mm	m	6,00
272	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastră)	m2	2,40
1.14.3. Pardosele				

1	2	3	4	5
273	CN23A	Vopsitoria plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	14,00
		1.15. Salon nr. 10 1.15.1. Tavan		
274	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	14,40
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	14,40
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,40
277	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,40
278	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,40
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	14,40
280	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,40
		1.15.2. Pereți		
281	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	40,00
282	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	40,00
283	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,00
284	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,00
285	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	40,00
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	40,00
287	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,00
288	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	6,00
289	CK18A	Montarea lambriuri din lemn	m	6,00
290	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastra)	m2	2,40
		1.15.3. Pardosele		
291	CN23A	Vopsitoria plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	14,00
		1.16. Salon 11 1.16.1. Tavan		
292	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	14,40
293	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	14,40
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,40
295	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,40
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,40
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	14,40
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,40
		1.16.2. Pereți		
299	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	40,00
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	40,00

1	2	3	4	5
301	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,00
302	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,00
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	40,00
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	40,00
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,00
306	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	6,00
307	CK18A	Montarea lambriuri din lemn de 20 mm	m	6,00
308	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervarez la fereastră)	m2	2,40
		1.16.3. Pardosele		
309	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport.	m2	14,40
310	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte.	m	14,00
311	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	14,40
312	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,40
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund Extra	m2	14,40
314	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	14,40
315	CK18C	Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu	m	1,00
		1.17. Baie		
		1.17.1. Tavan		
316	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	12,00
317	CK17A	Lambriuri la tavan, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din PVC.	m2	12,00
		1.17.2. Pereți		
318	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	7,63
		1.17.3. Pardosele		
319	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport.	m2	12,00
320	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte.	m	11,00
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,00
322	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,00
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund Extra	m2	12,00
324	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	12,00
325	CK18C	Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu	m	1,00
		1.17.4. Instalatii sanitare		
326	RpSB03B	Demontarea pentru canalizare avind diametru de 110 mm	m	5,00
327	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,00
328	SB09E	Canal de aerisire pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
		1.18. Coridor		
		1.18.1. Tavan		
329	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	16,00

1	2	3	4	5
330	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	16,00
331	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,00
332	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,00
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,00
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	16,00
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,00
		1.18.2. Pereți		
336	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	64,10
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	64,10
338	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,10
339	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,10
340	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	64,10
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	64,10
342	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,10
343	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	1,00
		1.18.3. Pardosele		
344	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport.	m2	18,00
345	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte.	m	17,00
346	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	18,00
347	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,00
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund Extra	m2	18,00
349	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	18,00
350	CK18C	Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu	m	6,00
		1.19. Et.2 Grup Sanitar		
		1.19.1. Pereți		
351	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	65,00
352	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.).	m2	6,80
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	65,00
354	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,00
355	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,80
356	CF15A	Tencuieli interioare, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,80
357	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	65,00
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	65,00

1	2	3	4	5
358	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,00
359	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	2,00
360	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereți despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,018
		1.19.2. Pardosele		
361	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport.	m2	30,00
362	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte.	m	30,00
363	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	30,00
364	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	30,00
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund Extra	m2	30,00
366	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	30,00
367	CK18C	Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu	m	1,00
		1.19.3. Instalatii sanitare		
368	RpSB03B	Demontarea tevii pentru canalizare avind diametru de 110 mm	m	5,00
369	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,00
370	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,00
371	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,00
372	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,00
373	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,00
374	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00
375	SB09E	Canal de aerisire pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
		1.20. Scăra la intrare Nr.1		
		1.20.1. Tavan		
376	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	23,40
377	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	23,40
378	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,40
379	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,40
380	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	23,40
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	23,40
382	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,40
		1.20.2. Pereți		
383	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	52,00
384	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	52,00
385	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,00

1	2	3	4	5
386	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,00
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	52,00
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	52,00
389	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,00
390	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	14,00
391	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	23,00
		1.20.3. Trepte/Contratrepte		
392	RpCR11A	Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton, cu vopsea pe baza de copolimeri acrilico-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,00
		1.21. Scara la intrare Nr.2		
		1.21.1. Tavan		
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	23,40
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	23,40
395	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,40
396	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,40
397	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	23,40
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	23,40
399	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,40
		1.21.2. Pereți		
400	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	67,00
401	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	67,00
402	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,00
403	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,00
404	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	67,00
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	67,00
406	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,00
407	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	18,00
408	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	23,00
		1.21.3. Trepte/Contratrepte		
409	RpCR11A	Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton, cu vopsea pe baza de copolimeri acrilico-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,00
		1.22. Timplarii		
410	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (uși)	m2	43,02
411	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la uși	m	111,90

1	2	3	4	5
		și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime		
412	CK21A	Uși confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	43,02
		2. Instalatii electrice		
413	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru inlocuire)	buc	31,00
414	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	32,00
415	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu.	buc	19,00
416	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla	buc	12,00
417	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 1x18 de tip LED complet echipate.	buc	1,00
418	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 2x18 de tip LED complet echipate.	buc	11,00
419	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x18 de tip LED complet echipate.	buc	18,00
420	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat de tip plafon complet echipate. (rezistent la umiditate)	buc	2,00