

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Serviciu Medical al MAI**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Serviciu Medical al MAI**
3. Obiectul achizițiilor **Replanificaria încăperilor cu nr.cadastral 0100213.497.01 str.Gh.Asachi, 25b Secția diagnostică consultativă Serviciului Medical al MAI**

Echipament electric de forta si iluminare . (Marca EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---|---|
| | | | | | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructii | | | | |
| 1 | RpEJ08A (k=0.36) | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (30x30mm) | m | 30,000 | | |
| 2 | RpEJ09D k=0.36 | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (30x30mm) | m | 30,000 | | |
| 3 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 29,000 | | |
| 4 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 3,000 | | |
| 5 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 32,000 | | |
| 6 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint | m3 | 7,500 | | |
| 7 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 7,500 | | |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| 8 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa | buc | 1,000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|---------|-------|---|---|
| | | panoului, kg, pina la 6 | | | | |
| 9 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 3,000 | | |
| 10 | 08-03-521-15 | -Declansator independent | buc | 1,000 | | |
| 11 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 | buc | 1,000 | | |
| 12 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 1,000 | | |
| 13 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,050 | | |
| 14 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,190 | | |
| 15 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,060 | | |
| 16 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,150 | | |
| 17 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,140 | | |
| 18 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,360 | | |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,360 | | |
| 20 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4, BBΓHT-FRLS 3x1.5mm ² si BBΓHT-FRLS 2x1.5mm ² | buc | 8,000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|--------|---------|---|---|
| 21 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7, BBΓHT-FRLS 5x2.5mm ² | buc | 4,000 | | |
| 22 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m | 10 buc | 0,300 | | |
| 23 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,250 | | |
| 24 | 08-03-602-1 | Dispozitive de incalzire: prosob electric | buc | 1,000 | | |
| 25 | 334101028-1 | Corp de iluminat pentru montaj aparent cu surse LED, XEDGE EG01 NW, 4000K, 1036lm, IP65, 12W prod. "ARELUX" | buc | 5,000 | | |
| 26 | 334101027-1 | Corp de iluminat pentru montaj incastat cu surse LED XWIDE WDR 3060 4000K, 2240lm, IP40, 30W prod. "ARELUX" | buc | 19,000 | | |
| 27 | 3332146-14 | Cablu BBΓHT-FRLS 5x2.5mm ² | m | 113,000 | | |
| 28 | 3332146-05 | Cablu BBΓHT-FRLS 3x1.5mm ² | m | 209,000 | | |
| 29 | 3332146-02 | Cablu BBΓHT-FRLS 2x1.5mm ² | m | 14,000 | | |
| 30 | 441000-1600 | Teava gofrata cu intindere ΠBX d=16mm CTG20-16-K41 | m | 14,000 | | |
| 31 | 441000-1601 | Teava gofrata cu intindere ΠBX d=20mm CTG20-20-K41 | m | 322,000 | | |
| 32 | 33600073-16 | Intrerupator cu 1 clapa, 220V, 10A, IP20 | buc | 15,000 | | |
| 33 | 336009-118 | Priza de fisa la instalatie inchisa PCIII 10-3-KB | buc | 14,000 | | |
| 34 | 3370005 | Cutii pentru intreruptoare si prize | buc | 29,000 | | |
| 35 | 337001-30 | Cutii de ramificare | buc | 18,000 | | |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 36 | 5550087-15 | Dulap de distributie ЦПВ-183-3 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (3.5kg)(ЦО1) | buc | 1,000 | | |
| 37 | 5550236-7 | -Intrerupator automat 1p 6A, BA47-29/1/6B | buc | 1,000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|-----|-------|---|---|
| 38 | 5550244-1 2 | -Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C | buc | 1,000 | | |
| 39 | 55500255- 041 | -Intreruptor automat ABDT 32 C20 30mA | buc | 1,000 | | |
| 40 | 555000260 | -Declansator independent PH-47 | buc | 1,000 | | |
| 41 | 5550087-1 5 | Dulap de distributie ЩРВ-183-3 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (3.5kg) (ЩАО-1) | buc | 1,000 | | |
| 42 | 5550236-7 | -Intrerupator automat 1p 6A, BA47-29/1/6B | buc | 1,000 | | |
| 43 | 33410132- 1 | Corp de iluminat cu LED 32W, IP54, 3200Lm, 4000K, OWP/R ECO LED 595 | buc | 6,000 | | |
| 44 | 55800015 | Prosop electric 2kW , 9A, 150m3/h, f-ma VORTICE AHD 19205 (Сушилка для рук) | buc | 1,000 | | |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)