

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Stadionul sportiv in incinta IP Liceul Teoretic „Ion Luca Caragiale”

Autoritatea contractantă IP Liceul Teoretic „Ion Luca Caragiale”, R. Orhei, mun. Orhei, str. Vasile Lupu 60/1

(denumirea, adresa)

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
		Capitolul 1.1. Teren de fotbal		
1	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	10,00
2	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 50 inaltimea parului 50 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat (Gazon artificial, banda de imbinare si adeziv - donatie, fara presurarea granule de cauciuc, modificare consum nisip cuartos - 23.63 kg/m2)	m2	990,00
3	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 50 inaltimea parului 50 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat (fara presurarea granule de cauciuc, modificare consum nisip cuartos - 23.63 kg/m2)	m2	160,00
4	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	188,00
5	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm	m	22,60
6	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc	3,00
		Capitolul 1.2. Perete de alpinism. Dimensiuni de gabarit 21.250x2.500(h) mm		
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,60
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,22
9	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	20,34
10	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	45,36
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	3,60

		zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25		
12	CL18A	Confectii metalice din teava 60x40mm, b-2,8 mm, pentru sustineri, inglobate partial in beton	kg	233,46
13	CL10C	Elemente de sustinere a plasei din teava dreptunghiulara 40x40 mm, b-2.0 mm, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (element B, B*, B**, B***, C)	t	0,17
14	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	17,00
15	CE30C	Asterala din Placaj Laminat Lemn Stratificat de 15 mm grosime	m2	53,125
16	CE30C	Asterala din Placaj Laminat Lemn Stratificat de 12 mm grosime	m2	12,50
17	CK33C aplicativ	Miner elementelor de alpinism pentru perete cu utilizarea buloanelor M10 cu piulita si saiba	buc	170,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
18	TsH80A	Aranjarea portilor de fotbal	buc	2,00
19	TsH80A	Aranjarea panourilor de baschet	buc	4,00
Total				

Data „20” 07. 2022



[Handwritten signature]

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).