

Lucrari de reparatie capitala (lucrari de reparatie capitala interioare)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 1 058 899,62 lei

Intocmit in prețuri curente 12.11.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Cam1				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,200	13,02 13,02	67,72 67,72
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	54,300	11,46 9,94	622,17 539,82
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,620	10,29 9,54	809,20 750,19
4	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	54,300	18,98 16,77	1 030,52 910,68
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,990	49,98 49,69	1 448,81 1 440,56
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,670	10,91 9,31	50,93 43,48
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 029,35 3 752,45
		1.1.2. Tavan				
7	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei	m2	19,330	113,66 59,32	2 197,02 1 146,74

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,660	4,18 0,93	161,67 36,03
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,330	52,23 37,89	1 009,64 732,39
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,330	21,13 17,08	408,41 330,17
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,330	4,18 0,93	80,84 18,01
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,330	31,16 17,08	602,34 330,17
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 459,92 2 593,51
		1.1.3. Pereti				
13	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	54,300	113,65 59,32	6 171,46 3 221,23
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,600	4,18 0,93	454,15 101,26
15	CK18C	Montarea cornier	m	35,000	21,64 8,08	757,23 282,65
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,300	52,23 37,90	2 836,31 2 057,72
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,300	21,12 17,08	1 147,02 927,46

1	2	3	4	5	6	7
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,300	4,18 0,93	226,97 50,63
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,300	31,17 17,09	1 692,41 927,76
20	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	24,320	270,65 104,05	6 582,31 2 530,46
21	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (2100*900)	m2	3,360	1 368,06 57,47	4 596,69 193,09
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,620	1 278,93 39,08	2 071,86 63,31
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 536,41 10 355,57
		1.1.4. Podea				
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,330	16,23 7,04	313,78 136,12
24	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,330	116,42 9,52	2 250,48 184,05
25	CI08A	Placaj din gresie portelanata	m2	4,670	270,95	1 265,34

1	2	3	4	5	6	7
		smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)			104,02	485,78
26	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	6,200	50,04 33,65	310,27 208,61
27	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum K=2, in 2 straturi)	m2	4,670	102,39 6,54	478,17 30,54
28	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14,500	191,66 40,36	2 779,01 585,17
		Total Podea Inclusiv salariu				7 397,05 1 630,27
		Total Cam1 Inclusiv salariu				42 422,73 18 331,80
		1.2. Cantina				
29	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	54,000	29,20 29,20	1 576,60 1 576,60
30	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea	m2	54,000	191,67 40,38	10 350,13 2 180,42

1	2	3	4	5	6	7
		stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	282,000	4,18 0,93	1 179,13 262,77
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	282,000	52,23 37,89	14 729,25 10 685,88
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	282,000	4,18 0,93	1 179,13 262,77
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	282,000	31,16 17,08	8 788,49 4 817,41
		Total Cantina Inclusiv salariu				37 802,73 19 785,85
		1.3. Cam2				
		1.3.1. Demolari				
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,200	13,02 13,02	67,72 67,72
36	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	54,300	11,46 9,94	622,17 539,82
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,620	10,29 9,54	809,20 750,19
38	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000	8,96 8,96	26,88 26,88
39	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	2,44 2,44	9,77 9,77
40	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	54,300	18,98 16,77	1 030,52 910,68
41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	28,990	49,98	1 448,81

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, ceramica			49,69	1 440,56
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,670	10,91 9,31	50,93 43,48
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 066,00 3 789,10
		1.3.2. Tavan				
43	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	19,330	113,66 59,32	2 197,02 1 146,74
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,660	4,18 0,93	161,67 36,03
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,330	52,23 37,89	1 009,64 732,39
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,330	21,13 17,08	408,41 330,17
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,330	4,18 0,93	80,84 18,01
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,330	31,16 17,08	602,34 330,17
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 459,92 2 593,51
		1.3.3. Pereti				
49	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	54,300	113,65 59,32	6 171,46 3 221,23
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,600	4,18 0,93	454,15 101,26
51	CK18C	Montarea cornier	m	35,000	21,64 8,08	757,23 282,65

1	2	3	4	5	6	7
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,300	52,23 37,90	2 836,31 2 057,72
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,300	21,12 17,08	1 147,02 927,46
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,300	4,18 0,93	226,97 50,63
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,300	31,17 17,09	1 692,41 927,76
56	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	24,320	270,65 104,05	6 582,31 2 530,46
57	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2100*900)	m2	3,360	1 368,06 57,47	4 596,69 193,09
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,620	1 278,93 39,08	2 071,86 63,31
		Total Pereti				26 536,41

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 355,57
		1.3.4. Podea				
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,330	16,23 7,04	313,78 136,12
60	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,330	116,42 9,52	2 250,48 184,05
61	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	4,670	270,95 104,02	1 265,34 485,78
62	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,400	49,91 33,65	618,92 417,21
63	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum K=2, in 2 straturi)	m2	4,670	102,39 6,54	478,17 30,54
64	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14,500	191,66 40,36	2 779,01 585,17
		Total Podea Inclusiv salariu				7 705,70 1 838,87

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cam2 Inclusiv salariu				42 768,03 18 577,05
		1.4. Bir114				
		1.4.1. Demolari				
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,200	13,01 13,01	41,62 41,62
66	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	63,420	11,45 9,94	726,36 630,21
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	63,420	10,29 9,54	652,75 605,26
68	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	54,300	18,98 16,77	1 030,52 910,68
69	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,650	49,98 49,70	282,38 280,78
70	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,650	10,95 9,35	61,85 52,80
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 795,48 2 521,35
		1.4.2. Tavan				
71	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	21,230	197,79 68,32	4 199,00 1 450,50
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 199,00 1 450,50
		1.4.3. Pereti				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,420	4,18 0,93	265,02 59,01
73	CK18C	Montarea cornier	m	32,000	21,60 8,08	691,20 258,42
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,420	52,23 37,89	3 312,38 2 403,11
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,420	21,13 17,08	1 339,87 1 083,37

1	2	3	4	5	6	7
76	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	63,420	71,07 20,19	4 507,14 1 280,29
77	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	9,160	270,97 104,06	2 482,13 953,23
78	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (2100*900)	m2	3,360	1 368,06 57,47	4 596,69 193,09
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 194,43 6 230,52
		1.4.4. Podea				
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,650	16,20 7,02	91,51 39,68
80	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	5,650	116,43 9,51	657,84 53,75
81	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	7,650	271,89 104,06	2 079,93 796,07

1	2	3	4	5	6	7
82	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,500	49,92 33,66	623,98 420,78
		Total Podea Inclusiv salariu				3 453,26 1 310,28
		Total Bir114 Inclusiv salariu				27 642,17 11 512,65
		1.5. Cam3				
		1.5.1. Demolari				
83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,200	13,02 13,02	67,72 67,72
84	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	54,300	11,46 9,94	622,17 539,82
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,620	10,29 9,54	809,20 750,19
86	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	54,300	18,98 16,77	1 030,52 910,68
87	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,990	49,98 49,69	1 448,81 1 440,56
88	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,670	10,91 9,31	50,93 43,48
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 029,35 3 752,45
		1.5.2. Tavan				
89	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m; pereti fara izolatie	m2	19,330	113,66 59,32	2 197,02 1 146,74
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,660	4,18 0,93	161,67 36,03
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	19,330	52,23 37,89	1 009,64 732,39

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,330	21,13 17,08	408,41 330,17
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,330	4,18 0,93	80,84 18,01
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,330	31,16 17,08	602,34 330,17
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 459,92 2 593,51
		1.5.3. Pereti				
95	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	54,300	113,65 59,32	6 171,46 3 221,23
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,600	4,18 0,93	454,15 101,26
97	CK18C	Montarea cornier	m	35,000	21,64 8,08	757,23 282,65
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,300	52,23 37,90	2 836,31 2 057,72
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,300	21,12 17,08	1 147,02 927,46
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,300	4,18 0,93	226,97 50,63
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,300	31,17 17,09	1 692,41 927,76
102	CI08A	Placaj din gresie portelanata	m2	24,320	270,65	6 582,31

1	2	3	4	5	6	7
		smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)			104,05	2 530,46
103	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2100*900)	m2	3,360	1 368,06 57,47	4 596,69 193,09
104	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,620	1 278,93 39,08	2 071,86 63,31
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 536,41 10 355,57
		1.5.4. Podea				
105	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,330	16,23 7,04	313,78 136,12
106	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,330	116,42 9,52	2 250,48 184,05
107	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu	m2	4,670	270,95 104,02	1 265,34 485,78

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)				
108	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum K=2, in 2 straturi)	m2	4,670	102,39 6,54	478,17 30,54
109	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,300	49,99 33,66	914,82 615,93
110	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14,500	191,66 40,36	2 779,01 585,17
		Total Podea Inclusiv salariu				8 001,60 2 037,59
		Total Cam3 Inclusiv salariu				43 027,28 18 739,12
		1.6. Cam4				
		1.6.1. Demolari				
111	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,200	13,02 13,02	67,72 67,72
112	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	54,300	11,46 9,94	622,17 539,82
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,620	10,29 9,54	809,20 750,19
114	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	54,300	18,98 16,77	1 030,52 910,68
115	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	28,990	49,98	1 448,81

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, ceramica			49,69	1 440,56
116	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,670	10,91 9,31	50,93 43,48
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 029,35 3 752,45
		1.6.2. Tavan				
117	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	19,330	113,66 59,32	2 197,02 1 146,74
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,660	4,18 0,93	161,67 36,03
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,330	52,23 37,89	1 009,64 732,39
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,330	21,13 17,08	408,41 330,17
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,330	4,18 0,93	80,84 18,01
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,330	31,16 17,08	602,34 330,17
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 459,92 2 593,51
		1.6.3. Pereti				
123	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	54,300	113,65 59,32	6 171,46 3 221,23
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,600	4,18 0,93	454,15 101,26
125	CK18C	Montarea cornier	m	35,000	21,64 8,08	757,23 282,65

1	2	3	4	5	6	7
126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,300	52,23 37,90	2 836,31 2 057,72
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,300	21,12 17,08	1 147,02 927,46
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,300	4,18 0,93	226,97 50,63
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,300	31,17 17,09	1 692,41 927,76
130	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	24,320	270,65 104,05	6 582,31 2 530,46
131	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2100*900)	m2	3,360	1 368,06 57,47	4 596,69 193,09
132	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,620	1 278,93 39,08	2 071,86 63,31
		Total Pereti				26 536,41

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 355,57
		1.6.4. Podea				
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,330	16,23 7,04	313,78 136,12
134	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,330	116,42 9,52	2 250,48 184,05
135	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	4,670	270,95 104,02	1 265,34 485,78
136	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum K=2, in 2 straturi)	m2	4,670	102,39 6,54	478,17 30,54
137	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,300	49,99 33,66	914,82 615,93
138	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14,500	191,66 40,36	2 779,01 585,17
		Total Podea Inclusiv salariu				8 001,60 2 037,59

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cam4 Inclusiv salariu				43 027,28 18 739,12
		1.7. Cam5				
		1.7.1. Demolari				
139	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,400	13,01 13,01	83,24 83,24
140	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	116,400	11,46 9,94	1 333,69 1 156,98
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,000	10,30 9,55	1 420,76 1 317,26
142	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	31,000	18,98 16,77	588,52 519,94
143	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,840	49,97 49,69	1 241,27 1 234,32
144	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,240	10,98 9,40	35,59 30,44
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 703,07 4 342,18
		1.7.2. Tavan				
145	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	34,240	113,66 59,33	3 891,66 2 031,32
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,240	4,19 0,93	143,34 31,99
147	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,240	52,23 37,89	1 788,26 1 297,38
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,240	21,12 17,08	723,26 584,86
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,240	4,19 0,93	143,34 31,99
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	34,240	31,17	1 067,16

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			17,08	584,86
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 757,02 4 562,40
		1.7.3. Pereti				
151	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	138,000	113,65 59,32	15 683,95 8 186,79
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,000	4,18 0,93	577,02 128,59
153	CK18C	Montarea cornier	m	42,000	21,60 8,08	907,31 339,18
154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,000	52,23 37,89	7 207,85 5 229,26
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,400	21,13 17,08	2 459,62 1 988,46
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,400	4,18 0,93	486,64 108,40
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,400	31,16 17,08	3 627,56 1 988,46
158	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport	m2	24,840	270,54 104,05	6 720,09 2 584,50

1	2	3	4	5	6	7
		de mortar)				
159	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2100*900)	m2	4,800	1 368,02 57,43	6 566,50 275,64
160	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,620	1 278,93 39,08	2 071,86 63,31
		Total Pereti Inclusiv salariu				46 308,40 20 892,59
		1.7.4. Podea				
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,240	16,22 7,03	555,37 240,60
162	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	34,240	116,43 9,53	3 986,48 326,17
163	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	3,240	273,26 104,01	885,37 337,00
164	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe	m2	3,240	102,38 6,53	331,71 21,17

1	2	3	4	5	6	7
		toata suprafata cu mastic de bitum K=2, in 2 straturi)				
165	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,400	49,91 33,65	618,92 417,21
166	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	31,000	191,68 40,38	5 942,06 1 251,72
		Total Podea Inclusiv salariu				12 319,91 2 593,87
		Total Cam5 Inclusiv salariu				71 088,40 32 391,04
		1.8. Cam6				
		1.8.1. Demolari				
167	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43,680	11,46 9,94	500,71 434,22
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,680	10,29 9,54	449,57 416,81
169	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	14,400	18,99 16,78	273,40 241,64
170	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,400	10,92 9,32	157,28 134,18
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 380,96 1 226,85
		1.8.2. Tavan				
171	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,400	197,81 68,33	2 848,42 983,98
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 848,42 983,98
		1.8.3. Pereti				
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	43,680	4,18	182,58

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			0,93	40,69
173	CK18C	Montarea cornier	m	15,600	21,67 8,08	337,99 126,10
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,680	52,23 37,89	2 281,41 1 655,19
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,680	21,13 17,09	922,99 746,37
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,680	4,18 0,93	182,58 40,69
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,680	31,16 17,08	1 361,11 746,06
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 268,66 3 355,10
		1.8.4. Podea				
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,400	16,24 7,05	233,92 101,46
179	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,400	116,44 9,53	1 676,71 137,23
180	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	14,400	270,61 104,05	3 896,79 1 498,33
181	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar	m	12,200	49,93 33,65	609,11 410,48

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
		Total Podea Inclusiv salariu				6 416,53 2 147,50
		Total Cam6 Inclusiv salariu				15 914,57 7 713,43
		1.9. Cam7				
		1.9.1. Demolari				
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,400	13,01 13,01	83,24 83,24
183	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	116,400	11,46 9,94	1 333,69 1 156,98
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,000	10,30 9,55	1 420,76 1 317,26
185	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	31,000	18,98 16,77	588,52 519,94
186	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,840	49,97 49,69	1 241,27 1 234,32
187	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,240	10,98 9,40	35,59 30,44
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 703,07 4 342,18
		1.9.2. Tavan				
188	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	34,240	113,66 59,33	3 891,66 2 031,32
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,240	4,19 0,93	143,34 31,99
190	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,240	52,23 37,89	1 788,26 1 297,38
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	34,240	21,12	723,26

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			17,08	584,86
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,240	4,19 0,93	134,98 30,13
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,240	31,17 17,08	1 067,16 584,86
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 748,66 4 560,54
		1.9.3. Pereti				
194	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	138,000	113,65 59,32	15 683,95 8 186,79
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,000	4,18 0,93	577,02 128,59
196	CK18C	Montarea cornier	m	42,000	21,60 8,08	907,31 339,18
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,000	52,23 37,89	7 207,85 5 229,26
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,400	21,13 17,08	2 459,62 1 988,46
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,400	4,18 0,93	486,64 108,40
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,400	31,16 17,08	3 627,56 1 988,46
201	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori,	m2	24,840	270,54 104,05	6 720,09 2 584,50

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)				
202	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (2100*900)	m2	4,800	1 368,02 57,43	6 566,50 275,64
203	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,620	1 278,93 39,08	2 071,86 63,31
		Total Pereti Inclusiv salariu				46 308,40 20 892,59
		1.9.4. Podea				
204	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,240	16,22 7,03	555,37 240,60
205	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	34,240	116,43 9,53	3 986,48 326,17
206	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	3,240	273,26 104,01	885,37 337,00

1	2	3	4	5	6	7
207	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum K=2, in 2 straturi)	m2	3,240	102,38 6,53	331,71 21,17
208	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,400	49,91 33,65	618,92 417,21
209	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	31,000	191,68 40,38	5 942,06 1 251,72
		Total Podea Inclusiv salariu				12 319,91 2 593,87
		Total Cam7 Inclusiv salariu				71 080,04 32 389,18
		1.10. Coridor etaj				
210	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane	m2	114,600	29,20 29,20	3 345,78 3 345,78
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	268,730	4,18 0,93	1 123,60 250,34
212	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	87,000	52,23 37,89	4 544,08 3 296,71
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	87,000	31,16 17,08	2 711,31 1 486,22
214	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29,000	197,80 68,33	5 736,17 1 981,63

1	2	3	4	5	6	7
215	CK18C	Montarea cornier	m	47,000	21,62 8,08	1 016,21 379,55
		Total Coridor etaj Inclusiv salariu				18 477,15 10 740,23
		1.11. Cam8				
		1.11.1. Demolari				
216	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,400	13,01 13,01	83,24 83,24
217	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	116,400	11,46 9,94	1 333,69 1 156,98
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,000	10,30 9,55	1 420,76 1 317,26
219	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	31,000	18,98 16,77	588,52 519,94
220	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,840	49,97 49,69	1 241,27 1 234,32
221	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,240	10,98 9,40	35,59 30,44
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 703,07 4 342,18
		1.11.2. Tavan				
222	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	34,240	113,66 59,33	3 891,66 2 031,32
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,240	4,19 0,93	143,34 31,99
224	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,240	52,23 37,89	1 788,26 1 297,38
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,240	21,12 17,08	723,26 584,86

1	2	3	4	5	6	7
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,240	4,19 0,93	143,34 31,99
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,240	31,17 17,08	1 067,16 584,86
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 757,02 4 562,40
		1.11.3. Pereti				
228	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	138,000	113,65 59,32	15 683,95 8 186,79
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,000	4,18 0,93	577,02 128,59
230	CK18C	Montarea cornier	m	42,000	21,60 8,08	907,31 339,18
231	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,000	52,23 37,89	7 207,85 5 229,26
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,400	21,13 17,08	2 459,62 1 988,46
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,400	31,16 17,08	3 627,56 1 988,46
234	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de	m2	24,840	270,54 104,05	6 720,09 2 584,50

1	2	3	4	5	6	7
		cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)				
235	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2100*900)	m2	4,800	1 368,02 57,43	6 566,50 275,64
236	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,620	1 278,93 39,08	2 071,86 63,31
		Total Pereti Inclusiv salariu				45 821,76 20 784,19
		1.11.4. Podea				
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,240	16,22 7,03	555,37 240,60
238	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	34,240	116,43 9,53	3 986,48 326,17
239	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	3,240	273,26 104,01	885,37 337,00
240	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau	m2	3,240	102,38 6,53	331,71 21,17

1	2	3	4	5	6	7
		curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum K=2, in 2 straturi)				
241	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,400	49,91 33,65	618,92 417,21
242	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	31,000	191,68 40,38	5 942,06 1 251,72
		Total Podea Inclusiv salariu				12 319,91 2 593,87
		Total Cam8 Inclusiv salariu				70 601,76 32 282,64
		1.12. Intrare interior				
		1.12.1. Tavan				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	162,000	4,18 0,93	677,37 150,95
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	162,000	31,16 17,08	5 048,69 2 767,45
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 726,06 2 918,40
		1.12.2. Pereti				
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	324,000	4,18 0,93	1 354,74 301,90
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	324,000	31,17 17,08	10 097,48 5 534,89
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 452,22 5 836,79

1	2	3	4	5	6	7
		1.12.3. Podea				
247	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	162,000	25,98 24,23	4 208,24 3 924,74
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	162,000	16,23 7,03	2 628,45 1 139,22
249	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	162,000	116,43 9,53	18 861,94 1 543,70
250	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	162,000	270,58 104,05	43 834,28 16 856,26
251	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	74,000	49,97 33,65	3 697,54 2 489,80
		Total Podea Inclusiv salariu				73 230,45 25 953,72
		Total Intrare interior Inclusiv salariu				90 408,73 34 708,91
		1.13. Bir cam9				
		1.13.1. Demolari				
252	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,400	13,01 13,01	83,24 83,24
253	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	116,400	11,46 9,94	1 333,69 1 156,98
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	138,000	10,30 9,55	1 420,76 1 317,26

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane				
255	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	31,000	18,98 16,77	588,52 519,94
256	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,840	49,97 49,69	1 241,27 1 234,32
257	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,240	10,98 9,40	35,59 30,44
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 703,07 4 342,18
		1.13.2. Tavan				
258	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	34,240	113,66 59,33	3 891,66 2 031,32
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,240	4,19 0,93	143,34 31,99
260	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,240	52,23 37,89	1 788,26 1 297,38
261	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,240	21,12 17,08	723,26 584,86
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,240	4,19 0,93	143,34 31,99
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,240	31,17 17,08	1 067,16 584,86
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 757,02 4 562,40
		1.13.3. Pereti				
264	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	138,000	113,65 59,32	15 683,95 8 186,79

1	2	3	4	5	6	7
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,000	4,18 0,93	577,02 128,59
266	CK18C	Montarea cornier	m	42,000	21,60 8,08	907,31 339,18
267	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,000	52,23 37,89	7 207,85 5 229,26
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,400	21,13 17,08	2 459,62 1 988,46
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,400	4,18 0,93	486,64 108,40
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,400	31,16 17,08	3 627,56 1 988,46
271	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	24,840	270,54 104,05	6 720,09 2 584,50
272	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (2100*900)	m2	4,800	1 368,02 57,43	6 566,50 275,64
273	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	1,620	1 278,93 39,08	2 071,86 63,31

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		Total Pereti Inclusiv salariu				46 308,40 20 892,59
		1.13.4. Podea				
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,240	16,22 7,03	555,37 240,60
275	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	34,240	116,43 9,53	3 986,48 326,17
276	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	3,240	273,26 104,01	885,37 337,00
277	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum K=2, in 2 straturi)	m2	3,240	102,38 6,53	331,71 21,17
278	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,400	49,91 33,65	618,92 417,21
279	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn	m2	31,000	191,68 40,38	5 942,06 1 251,72

1	2	3	4	5	6	7
		si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
		Total Podea Inclusiv salariu				12 319,91 2 593,87
		Total Bir cam9 Inclusiv salariu				71 088,40 32 391,04
		1.14. Diverse				
280	TsH92B	Incarcarea in auto	t	35,000	55,76 55,76	1 951,44 1 951,44
281	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	35,000	38,70 0,00	1 354,50 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				3 305,94 1 951,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			648 655,21
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			65 307,04
		<i>Transportarea materialilor</i>	1,00 %			3 533,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			717 495,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			7 174,96
		<i>Total</i>	100,00 +			724 670,27
		<i>Benificiul de diviz</i>	1,00 %			7 246,70
		<i>Total</i>	100,00 +			731 916,97
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				731 916,97 362 707,31
		2. Lucrari de electricitate				
282	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	39,000	8,96 8,96	349,38 349,38
283	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	60,000	2,44 2,44	146,59 146,59
284	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	36,000	323,40 11,40	11 642,46 410,46
285	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi	buc	36,000	25,01 6,11	900,29 219,89

1	2	3	4	5	6	7
		fluorescente				
286	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,650	1 042,94 1 000,14	677,91 650,09
287	Pret de piata	Intrerupator	buc	65,000	32,00 0,00	2 080,00 0,00
288	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV	100 m	9,450	943,87 385,14	8 919,54 3 639,61
289	Pret de piata	Cablu BBГ нг-LS 3x1.5 mm2	m	945,000	8,10 0,00	7 654,50 0,00
290	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	58,000	566,33 165,32	32 847,33 9 588,75
291	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	58,000	52,00 12,62	3 015,84 732,15
292	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (pentru tavane de tip "Armstrong")	buc	9,000	323,40 11,40	2 910,61 102,61
293	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	36,000	25,01 6,11	900,29 219,89
		Cheltuieli directe	lei			72 044,74
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			3 613,37
		Transportarea materialilor	1,00 %			513,58
		Cheltuieli directe	100,00 +			72 558,32
		Cheltuieli de regie	22,00 %			3 533,07
		Total	100,00 +			76 091,39
		Beneficiul de diviz	1,00 %			760,91
		Total	100,00 +			76 852,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				80 465,67 23 401,78
		3. Lucrari sanitare				
294	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	8,000	52,94 52,94	423,49 423,49
295	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	8,000	75,33 75,33	602,66 602,66
296	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	9,000	35,83 35,83	322,50 322,50
297	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR Rehau	m	12,000	34,27 10,18	411,19 122,16
298	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR Rehau	m	8,000	87,94 13,03	703,52 104,24
299	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран шаровой ф 20)	buc	58,000	81,06 7,33	4 701,46 425,12
300	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из сшитого п/этил Rehau -ХА- DIN ф 20x2,8	m	64,000	107,45 25,65	6 877,00 1 641,83
301	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз керамический с косым выпуском и бачком)	buc	8,000	1 619,58 171,02	12 956,67 1 368,19
302	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,	buc	9,000	731,72 75,33	6 585,47 677,99

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Умывалник керам,со сметелем и бутылочным сифоном)				
303	SB24A	Sifon pentru dus	buc	9,000	132,21 33,80	1 189,89 304,18
304	SB24A	Sifon pentru spalator	buc	9,000	122,76 33,80	1 104,84 304,18
305	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	9,000	3 401,20 75,33	30 610,82 677,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66 489,51
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			1 569,27
		<i>Transportarea materialilor</i>	1,00 %			594,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			68 653,77
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			686,54
		<i>Total</i>	100,00 +			69 340,31
		<i>Beneficiul de diviz</i>	1,00 %			693,40
		<i>Total</i>	100,00 +			70 033,71
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				70 033,71 8 715,53

		Cheltuieli directe	lei	882 416,35
		Total	100,00 +	882 416,35
		TVA	20,00 %	176 483,27
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 058 899,62 394 824,62

Intocmit

"Reniur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Centrul de Reabilitare a Persoanelor
Virstnice si Persoanelor cu Dizabilitati
(adulte) Speranta

(funcția, semnătura, numele, prenumele)