

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primăria s. Pelinia, r-nul Drochia**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria s. Pelinia, r-nul Drochia**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparație a drumurilor locale, s. Pelinia, r-nul Drochia. Strada 31 August.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Strada 31 August 1989. Sector I. L=75 m.l., B=6 m.l. Intersecție -28.4 m2.		
		1.1. Demolarea imbracamintei rutiere		
1	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: Hmed - 6 cm Коэффициент к трудозатратам=0,80 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,80	m2	450,000
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	62,100
3	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,270
		1.2. Amenajarea sistemului rutier, inclusiv intersectia		
4	DI141A	Curatirea partii carosabile prin suflare cu compresor manual	m2	478,400
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	0,288
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021)	t	56,450
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	0,144
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm	m2	478,400
		1.3. Consolidarea acostamentului cu piatra sparta de calcar		

1	2	3	4	5
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	150,000
		2. Strada 31 August 1989. Sector II. L=134 m.l., B=6 m.l.		
		2.1. Demolarea imbracamintei rutiere		
10	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: Hmed - 4 cm Коэффициент к трудозатратам=0,80 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,80	m2	804,000
11	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	74,000
12	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,330
		2.2. Amenajarea sistemului rutier.		
13	DI141A	Curatirea partii carosabile prin suflare cu compresor manual	m2	804,000
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	0,482
15	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021)	t	94,870
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	0,241
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm	m2	804,000
		2.3. Consolidarea acostamentului cu piatra sparta de calcar		
18	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	268,000
		3. Strada 31 August 1989. Sector III. L=653 m.l., B=4 m.l. Varianta alba. Adaos H=10 cm.		

1	2	3	4	5
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	26,120
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,120
21	DI134A1 K=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	100m2	-26,120

Parcare pe strada 31 August 1989, s. Pelinia,

r-nul Drochia

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Strada Centrala		
		1.1. Demolarea imbracamintei rutiere		
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,27
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	44,00
3	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,27
4	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,05
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu	100 m3	0,21

1	2	3	4	5
		pamint necoeziv grad. compact. 92-94%		
		1.2. Strat de fundatie		
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63, LA/30; conform SM EN 13242-A1) H-15 cm,	m3	15,75
		1.3. Amenajarea sistemului rutier		
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton vibropresat dimensiuni in sectiune 7x20 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	23,00
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosime 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	301,00
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton vibropresat, dimensiuni sectiune 18x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	52,00
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	0,063
11	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021)	t	14,76
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	0,031
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm	m2	105,00
		1.4. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere		
14	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.40)	buc	1,00

1	2	3	4	5
15	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700	buc	1,00
16	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	7,50

Valoarea estimată fără TVA

1081,98 mii lei

Președintele Grupului de lucru

Liuba Pripa