

L 306 - Drum de acces spre s.

Leuseni. L=2.5 km

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1

WinCmeta




## Lista cu cantitațiile de lucrări №

No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. L 306 - Drum de acces spre s. Leuseni. L=2.5 km</b>		
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (selectiv)	m2	80,000
2	RpDB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica	m2	2 620,000
3	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (de 3 ori, la instiintarea beneficiarului	m2	20 000,000
4	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruii din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.	m2	100,000
5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (selectiv)	100 m	11,000
6	RpDA03A	Desfundarea manuala a podetelor	m3	5,000
7	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	1,200
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	192,000
9	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, la pod	buc	4,000

1	2	3	4	5
10	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizare.(de cosit de 3 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2	120,000
11	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 5 ori)	1 km	25,000
12	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 5 ori, la instiintarea beneficiarului)	1 km	25,000
13	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 5 ori)	1000 m2	75,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





## Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. L 300 - Drum de acces spre s. Banestii Noi. L=3.1 km</b>		
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m <sup>2</sup>	3,410
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (l=3.5 m; h=0.12 m) (selectiv)	m <sup>3</sup>	93,000
3	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Nota: 1 km de drum =7000 m <sup>2</sup> (selectiv de 3 ori, la instiintarea beneficiarului)	m <sup>2</sup>	5 400,000
4	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cõsit de 2 ori la instiintarea beneficiarului)	100m <sup>2</sup>	80,000
5	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m <sup>2</sup>	30,000
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (selectiv)	100 m <sup>3</sup>	1,200
7	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (5 treceri)	1 km	34,000
8	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (5 treceri, la instiintarea beneficiarului)	1 km	34,000
9	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (5 treceri)	1000 m <sup>2</sup>	93,000
10	RpDA03A	Desfundarea manuala a podetelor	m <sup>3</sup>	19,000
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	99,200
12	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m <sup>3</sup>	0,620

1	2	3	4	5
13	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (selectiv)	100 m	12,000
14	RpDA25A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm cu evacuarea resurselor la gunoistile autorizate si transportarea materialului lemnos in gramezi inafara sectorului de lucru.	buc	27,000
15	TsI51A3	Transportarea crengilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	2,600
		<b>Capitolul 2. Lucrari la rigola</b>		
16	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II cu descarcare in depozit	100 m3	1,365
17	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri, incarcarea pamintului	100 m3	0,784
18	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	400,000
19	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	218,360
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	200,000
21	TsC35B32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3	0,480
22	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	200,000
23	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la canale de scurgere, executata direct pe un pat dinainte pregatit	m2	500,000
24	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	8,000
25	AcD14A	Montarea tuburilor circulare din beton armat, cu mufa, ingropate la o adincime de pina la 2 m, etansate cu inel de cauciuc, pentru scurgere libera, avind L=2.5 m si d= 600 mm	m	23,500

Proiectant



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L 308 - Drum de acces spre s.  
Ghermanesti. L=5.9 km**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1  
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări №**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. L 308 - Drum de acces spre s. Ghermanesti. L=5.9 km</b>  <b>Capitolul 1.1. Lucrari la drum</b>		
1	RpDC10A	Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	m2	2 000,000
2	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (selectiv)	m2	130,000
3	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice (selectiv)	100m2	15,000
4	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la pod	buc	20,000
5	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	49,170
6	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv)	m3	500,000
7	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (la instiintarea beneficiarului)	m2	30 000,000
8	DII140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizare.(de cosit de 3 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2	540,000
9	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	60,000
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,000
11	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (selectiv)	100 m	20,000
12	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 5 ori)	1 km	59,000

1	2	3	4	5
13	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 5 ori, la instiintarea beneficiarului	1 km	59,000
14	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului (de 5 ori)	1000 m2	177,000
15	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	1,000
16	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi. La necesitate, conform cererii beneficiarului.	1000 m2	5,000
17	RpDB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica	m2	3 407,000
		<b>Capitolul 1.2. Lucrari la pavilionul din s. Ghermanesti</b>		
18	CG01A	Strat egalizator executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,000
19	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 %	m2	27,000
20	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	86,500
21	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	4,000
22	RpDB20B	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere manuala	m2	16,000

Proiectant

(functie, semnatura, data, prenumele)

