

Rezistența.Lcouința de serviciu

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 05-05-09**Valoarea de deviz 197 760,60 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,180	22,50 0,00	4,05 0,00
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,150	20,50 0,00	23,57 0,00
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	12,430	68,62 68,62	852,91 852,91
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,280	118,79 118,79	270,83 270,83
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3	0,630	32,71 0,00	20,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	52,000	17,87 17,87	929,48 929,48
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,150	612,46 508,57	704,33 584,85
8	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	30,600	7,68 0,00	234,96 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,180	36,11 20,83	6,50 3,75
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				3 047,24 2 641,82
		2. Fundatiile				
10	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	3,200	306,29 51,89	980,14 166,06
11	CA03G	Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice	m3	9,400	1 252,04 253,70	11 769,15 2 384,82
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg	74,000	17,46 3,86	1 291,91 285,88
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii	kg	251,350	16,65 3,06	4 185,26 768,15
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	43,800	90,56 69,19	3 966,41 3 030,61

1	2	3	4	5	6	7
		Total Fundatiile Inclusiv salariu				22 192,87 6 635,52
		3. Pereti				
15	CA04F	Beton M-200 turnat in cadru preparat cu centrala de betoane in stilpi Sb1, Sb2	m3	3,150	1 315,99 305,58	4 145,38 962,57
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi	kg	73,200	19,44 5,71	1 422,89 417,86
17	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi	kg	256,000	17,77 4,04	4 548,14 1 033,26
18	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	41,580	94,80 74,96	3 941,87 3 116,75
19	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	11,000	872,67 221,99	9 599,40 2 441,90
20	CA04F	Beton M-200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane in buiandrugi	m3	0,750	1 316,13 305,60	987,10 229,20
21	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	10,800	19,44 5,71	209,92 61,64
22	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	61,000	17,77 4,04	1 083,73 246,21
23	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in buiandrugi	m2	8,750	85,11 69,19	744,75 605,43
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 683,18 9 114,82
		4. Planseu				
24	CA04F	Beton M-200 turnat in placi,	m3	6,500	1 315,84	8 552,97

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane			305,60	1 986,39
25	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci	kg	941,600	17,02 3,29	16 022,84 3 094,67
26	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci	m2	52,080	84,92 69,19	4 422,73 3 603,52
27	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	104,000	33,60 25,95	3 494,09 2 698,49
		Total Planșeu Inclusiv salariu				32 492,63 11 383,07
		5. Acoperis				
28	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,400	5 540,43 1 389,03	13 297,04 3 333,68
29	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,400	154,11 49,01	369,86 117,63
30	CA04F	Beton M- 200 turnat în plăci, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane în grinzi Gm 1, Gm 2, Gm 3	m3	5,550	1 315,82 305,60	7 302,81 1 696,06
31	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi .	kg	100,650	19,44 5,71	1 956,51 574,58
32	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi	kg	481,300	17,77 4,04	8 550,92 1 942,68
33	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerea la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	48,180	84,91 69,19	4 090,86 3 333,67

1	2	3	4	5	6	7
34	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	96,000	33,60 25,95	3 225,31 2 490,91
		Total Acoperis Inclusiv salariu				38 793,31 13 489,21
		6. Scara acces Sc 1				
35	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,700	306,30 51,90	214,41 36,33
36	CA03G	Beton M -200 armat turnat cu mijloace clasice	m3	1,500	1 252,27 253,71	1 878,40 380,56
37	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii	kg	81,000	16,65 3,06	1 348,73 247,53
38	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la scari	kg	6,000	22,42 1,73	134,51 10,38
39	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, scari	m2	3,000	74,50 54,78	223,51 164,34
		Total Scara acces Sc 1 Inclusiv salariu				3 799,56 839,14

		Total	lei	127 008,79
		CNAM	22,50 %	9 923,31
		Cheltuieli de transport	7,00 %	5 752,31
		Cheltuieli de regie	10,00 %	14 268,44
		Beneficiu de deviz	5,00 %	7 847,65
		Total	100,00 +	164 800,50
		TVA	20,00 %	32 960,10
				197 760,60
		Total deviz: Inclusiv salariu		44 103,58

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

