

1	2	3	4	5	6	7
	32012	1(0,51 m3)				
	266112643 32010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
	287527420 0001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,00	890,00	890,00
	281123630 5661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,00	9,00	0,00
10	AcE12A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KЦД-20-9	buc			5 733,00
	266112643 30911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	1,00	88,00	88,00
	266112643 32022	Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-9a (0,45 m3)	buc	1,00	1 100,00	1 100,00
	266112643 30913	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,00	155,00	155,00
	266112643 32021	Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,00	1 100,00	1 100,00
	266112643 32012	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,00	900,00	900,00
	266112643 32010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
	287527420 0001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,00	890,00	890,00
	281123630 5661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,00	9,00	0,00
11	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			971,48
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,70	57,66	40,36
	287527420 0000	Capac cu rama	buc	1,00	890,00	916,70
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,47	1,65	11,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,025	130,00	3,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	9,00	0,06
12	RpAcH1 9A	Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 50-200 mm	buc			100,81
	712205001	Zidar	h-om	0,95	57,66	54,78