

Reparatie a acoperisului I.P.Nisporeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 7
WinCneta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 490 321 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Blocul principal						
1	RpC142F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	391,500	31,795 31,075	12 447,586 12 165,706
2	RpCK42A	Desfacerea sapei din mortar de ciment	m2	378,000	15,394 13,914	5 818,932 5 259,492
3	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granuli, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% /Termoizolarea acoperisului cu polistiroliciment Y250kg/m3 in grosime de 200mm cu inclinatie spre scurgere /	m3	36,120	1 033,516 74,672	37 330,596 2 697,136
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata discutita fin	m2	378,000	61,236 32,466	23 147,027 12 272,148
5	RpC110A	Reparatii de tencuiei interioare, de 3 cm grosime, executate la pereti, cu mortar de ciment-var marca 100 /parapet /	m2	32,400	160,736 128,009	5 207,840 4 147,485
6	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat la reparatii de terase orizontale sau inclinate /Chidroizol /	m2	433,000	31,313 3,247	13 558,538 1 405,778
7	CE13A	Amorsatori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu fiacara in	m2	433,000	46,644 22,262	20 196,811 9 639,619



1	2	3	4	5	6	7
		sistem monostat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu / 1 strat HPP				
8	CE13A	Invetitori la acoperisuri cu membrane bituminose modificate lipite cu flacara in sistem monostat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu / 2 strat XPS TN /	m2	433,000	60,446 22,262	26 172,952 9 639,619
9	CE23D1	Glatfuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	81,800	124,856 57,975	10 213,183 4 742,355
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	29,000	115,903 13,914	3 361,179 403,506
11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	28,000	135,682 16,233	3 799,085 454,524
		Total Blocul principal Inclusiv salariu				161 253,729 62 827,368
		2. Galere				
12	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis - invetitori din foi asbociment	m2	134,500	33,634 33,394	4 523,720 4 491,440
13	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente	m2	134,500	18,928 18,088	2 545,843 2 432,863
14	RpC142F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminose in unul sau doua straturi	m2	134,500	31,795 31,075	4 276,374 4 179,534
15	RpCK42A	Desfacerea sapei din mortar de ciment	m2	134,500	15,394 13,914	2 070,492 1 871,432
16	IZF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granolit, pe suprafețe orizontale sau inclinate pina la 7% / Termoizolarea acoperisului cu polistirolociment Y250kg/m3 in grosime de 200mm cu inclinatie	m3	10,400	1 033,511 74,672	10 748,515 776,587




1	2	3	4	5	6	7
		spre scurgere /				
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	134,500	61,236 32,466	8 236,177 4 366,677
18	RpCJ10A	Reparatii de tencuiei interioare, de 3 cm grosime, executate la pereti, cu mortar de ciment-var marca 100 /parapet /	m2	11,200	160,770 128,009	1 800,623 1 433,698
19	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat la reparatii de terase orizontale sau inclinate /Ghidroizol /	m2	134,500	31,313 3,247	4 211,586 436,667
20	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminose modificate lipite cu flacara in sistem monostat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu /1strat HPP	m2	134,500	46,644 22,262	6 273,608 2 994,293
21	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminose modificate lipite cu flacara in sistem monostat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu /2 strat XPS TN /	m2	134,500	60,446 22,262	8 129,943 2 994,293
22	CE23D1	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	43,200	124,857 57,975	5 393,816 2 504,520
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	14,400	115,900 13,914	1 668,959 200,362
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,600	135,683 16,233	1 709,606 204,536
Total Galeree Inclusiv salariu						61 589,262 28 886,902
3. Bloc nr.2						
Demontarea elementelor de acoperis invelitori din foi			m2	122,800	33,634	4 130,206



[Handwritten signature]
 Director
 RnCI42B

1	2	3	4	5	6	7
		asbociment			33,394	4 100,734
26	RpCH32B	Defacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu defacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	122,800	18,928 18,088	2 324,383 2 221,231
27	RpCH32C	Defacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor	m2	122,800	8,708 8,348	1 069,392 1 025,184
28	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	122,800	31,795 31,075	3 904,377 3 815,961
29	RpCK42A	Defacerea sapei din mortar de ciment	m2	122,800	15,394 13,914	1 890,384 1 708,640
30	IZF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% /Termoizolarea acoperisului cu polistirolociment Y250kg/m3 in grosime de 200mm cu inclinatie spre scurgere /	m3	13,300	1 033,511 74,672	13 745,696 993,135
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	122,800	61,236 32,466	7 519,818 3 986,824
32	RpCJ10A	Reparatii de tencuiei interioare, de 3 cm grosime, executate la pereti, cu mortar de ciment-var marca 100 /parapet /	m2	12,400	160,724 128,009	1 992,981 1 587,309
33	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrifuge, executata cu suspensie de bitum flerizat la reparatii de terase orizontale sau inclinate /Ghidroizol /	m2	173,500	31,313 3,247	5 432,775 563,285
34		Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu fiacara in sistem monostat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu /strat HPP	m2	173,500	46,644 22,262	8 092,721 3 862,526
35	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu	m2	173,500	60,446	10 487,317



1	2	3	4	5	6	7
		membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu /2 strat XPS TN /			22,262	3 862,526
36	CE23D1	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	30,800	124,847 57,975	3 845,285 1 785,630
37	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	16,000	115,902 13,914	1 854,433 222,624
38	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	25,600	135,682 16,233	3 473,468 415,565
Total Bloc nr.2 Inklusiv salariu						69 763,236 30 151,174

	Cheltuieli directe	lei	292 607
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	27 421
	Transportarea materialelor	10,00 %	16 630
	Cheltuieli de regie	14,50 %	48 815
	Beneficiu de deviz	6,00 %	23 128
	PVA	20,00 %	81 720
	Total deviza Inklusiv salariu		490 321 121 869



P. Velazquez

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatie a acoperisului I.P.Nisporeni

(denumirea obiectivului)

W/inCmerna

Formular Nr.3

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 490 321 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2		4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013440	Zidar	h-om	77,900	46,38	3 613,002
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	134,400	46,38	6 233,472
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	83,096	46,38	3 833,993
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	381,180	46,38	17 679,128
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	95,295	46,38	4 419,782
6.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	570,550	46,38	26 462,109
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	524,244	46,38	24 314,438
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	760,878	46,38	35 289,520
Total manopera						121 869

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	31,364	201,56	6 321,726
2.	2320216201058	Gaz butan (buteii)	kg	466,830	8,55	3 991,396
3.	2413217300010	Cleme	buc	33,762	18,94	639,452
4.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif/Gidroizol	kg	534,260	38,82	20 739,973
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 538,111	1,48	14 116,404
6.	2652102100713	Var pasta	m3	0,545	846,00	461,070
7.	2666122800555	Element de inchidere	buc	12,236	19,08	233,463
8.	2682132604701	Membrane bituminoase HPP	m2	894,757	16,57	14 826,124
9.	2682132604702	Membrane bituminoase XPS TN	m2	894,757	28,00	25 053,196
10.	2682132601626	Carton bitumat	m2	162,032	12,30	1 992,994
11.	2710403641996	Tabla zincata 0,4 x 800 x 1600 mm	kg	421,283	15,38	6 479,333
12.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	32,406	12,57	407,343
13.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	70,901	46,50	3 296,896
14.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	64,242	39,75	2 553,620
15.	2873122005400	Polistirolociment Y=250kg/m3	m3	62,213	918,73	57 156,949
16.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	16,881	50,48	852,152
17.	2874115837745	Suruburi	buc	611,820	0,12	73,418
18.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	22,999	19,67	452,391
19.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	12,236	48,24	590,265
20.	2875274000502	Cot burlan	buc	33,762	48,24	1 628,678
21.	2875274000503	Cot de capat	buc	16,881	48,24	814,340
22.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	16,881	19,67	332,050




P. Vasilescu

23.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab - burlan	buc	12,236	51,23	626,850
24.	2875276311231	Cirlije din otel zn pentru jgheaburi	buc	85,655	21,55	1 845,866
25.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,199	20,00	183,980
26.	4100126202818	Apa	m3	31,765	20,00	635,300
Total materiale de constructii						166 305

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	148,200	12,00	1 778,400
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	24,086	12,00	289,032
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	86,236	12,00	1 034,832
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	83,636	12,00	1 003,632
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,849	42,00	329,658
Total utilaje de constructii						4 433

Cheltuieli directe		lei	292 607
Asigurari sociale si medicale		22,50 %	27 421
Transportarea materialelor		10,00 %	16 630
Cheltuieli de regie		14,50 %	48 815
Beneficiu de deviz		6,00 %	23 128
TVA		20,00 %	81 720
Total deviz:			490 321



P. V. Vasilescu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoarea, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Blocul principal						
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			31,795
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	46,38	21,799
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	12,00	0,720
2	RpCK42A	Desfacerea sapei din mortar de ciment	m2			15,394
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	46,38	6,957
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,957
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,480
3	12E11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granuli, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% /Termoizolarea acoperisului cu polistiroliciment Y250kg/m3 in grosime de 200mm cu inclinare spre scurgere /	m3			1 033,516
	7134030012200	Isolator hidroflug	h-om	1,6100	46,38	74,672
	2873122005400	Polistiroliciment Y=250kg/m3	m3	1,0400	918,73	955,484
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,360
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata dritscuita fin	m2			61,236
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,828
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,48	19,240
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	201,56	8,466
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,360
	29522700003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	42,00	0,504
5	RpCJ10A	Reparatii de tencuilei interioare, de 3 cm grosime, executate la pereti, cu mortar de ciment-var marca 100 /parapet /	m2			160,736
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4000	46,38	111,312
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	46,38	16,697
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800	1,48	16,250
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0080	846,00	6,763
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	201,56	9,269
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	20,00	0,240
	29522700003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	42,00	0,169
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,00	0,036
6	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei hidrofluge, executata cu suspensie de bitum filerizat la reparatii de terase orizontale sau inclinate /Ghidrozol /	m2			31,313
	7134030012200	Isolator hidroflug	h-om	0,0400	46,38	1,855
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,391
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif/Ghidrozol	kg	0,7000	38,82	27,989
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,041
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,00	0,036
7	SGB13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat Pe suprafata orizontale/montate pe suport continuu /1strat HPP	m2			46,644
	7134030012200	Isolator hidroflug	h-om	0,3000	46,38	13,914

22,262

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	46,38	8,348
	26821326004701	Membrane bituminoase HPP	m2	1,1500	16,57	20,008
	2320216201058	Gez butan (butelii)	kg	0,3000	8,55	2,693
	2921140007681	Azrator cu flacara	h-ut	0,1000	12,00	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,00	0,480
8	CE13A	Intelictori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu /2 strat XPS TN /	m2			60,446 22,262
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,3000	46,38	13,914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	46,38	8,348
	26821326004702	Membrane bituminoase XPS TN	m2	1,1500	28,00	33,810
	2320216201058	Gez butan (butelii)	kg	0,3000	8,55	2,693
	2921140007681	Azrator cu flacara	h-ut	0,1000	12,00	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,00	0,480
9	CE23D1	Glatfuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			124,856 57,975
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	46,38	25,509
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	46,38	23,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2710403641996	Tabla zincata 0,4 x 800 x 1600 mm	kg	2,6000	15,38	41,587
	2710403702180	Banda de otel laminata la rece de 20 x 2 mm (agratate)	kg	0,2000	12,57	2,614
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	12,30	12,792
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI 500	kg	4,1000	1,48	6,311
	14211022200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	201,56	2,725
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	846,00	0,527
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,083
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,240
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			115,903 13,914
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	46,38	13,914
	2710406311800	Jgheaburi semicirunde prefabricate tip brass	m	1,0500	39,75	42,990
	2875276311231	Critige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	21,55	31,075
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	19,08	3,930
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	19,67	2,026
	2875274110101	Pesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	51,23	10,553
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	48,24	9,937
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,12	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,240
11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			135,682 16,233
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	46,38	16,233
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	46,50	49,801
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	48,24	24,602
	2875274110001	Pesa de legatura	buc	0,2500	19,67	5,016
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	18,94	9,659
	2874115833000	Plinii de curatire	buc	0,2500	50,48	12,872
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	48,24	12,301
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	19,67	5,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,180
		2. Galere				
12	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - involtori din foi asboociment	m2			33,634 33,394
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	46,38	16,697
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	46,38	16,697
	2922140006703	Maeara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,240
13	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpana acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente	m2			18,928 18,088
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	46,38	12,986
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	46,38	5,102
	2922140006702	Maeara de fereasta	h-ut	0,0700	12,00	0,840
14	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			31,795 31,075



1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigu	h-om	0,4700	46,38	21,799
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	12,00	0,720
15	RpCK42A	Defacerea sapei din mortar de ciment	m2			15,394
						13,914
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	46,38	6,957
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,957
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,480
16	1ZF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granuli, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% /Termoizolarea acoperisului cu polistiroliciment Y250kg/m3 in grosime de 200mm cu inclinatie spre scurgere /	m3			1 033,511
						74,672
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1,6100	46,38	74,672
	2873122005400	Polistiroliciment Y=250kg/m3	m3	1,0400	918,73	955,479
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,360
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			61,236
						32,466
	7132030012600	Mozaietar	h-om	0,6000	46,38	27,828
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,48	19,240
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	201,56	8,466
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,360
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	42,00	0,504
18	RpCJ10A	Reparatii de tencuilei interioare, de 3 cm grosime, executate la pereti, cu mortar de ciment-var marca 100 /parapet /	m2			160,770
						128,009
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4000	46,38	111,312
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	46,38	16,697
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800	1,48	16,250
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0080	846,00	6,798
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	201,56	9,268
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	20,00	0,239
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	42,00	0,169
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	12,00	0,036
19	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei hidrofluge, executata cu suspensie de bitum filerizat la reparatii de terase orizontale sau inclinate /Ghidroizol /	m2			31,313
						3,247
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0400	46,38	1,855
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,391
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subtif/Ghidroizol	kg	0,7000	38,82	27,989
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,041
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	12,00	0,036
20	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu /1strat HPP	m2			46,644
						22,262
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,3000	46,38	13,914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	46,38	8,348
	26821326004701	Membrane bituminoase HPP	m2	1,1500	16,57	20,008
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	8,55	2,693
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	12,00	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,00	0,480
21	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu /2 strat XPS TN /	m2			60,446
						22,262
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,3000	46,38	13,914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	46,38	8,348
	26821326004702	Membrane bituminoase XPS TN	m2	1,1500	28,00	33,810
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	8,55	2,693
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	12,00	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,00	0,480
22	CE13BD	Glafur si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de	m			124,857
						57,975



1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfășurata între 51 - 100 cm				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	46,38	25,509
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	46,38	23,190
	9310060019920	Muncoitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2710403702180	Tabla zincata 0,4 x 800 x 1600 mm	kg	2,6000	15,38	41,588
	2710403702180	Banda de oțel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrațe)	kg	0,2000	12,57	2,615
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	12,30	12,792
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,48	6,311
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	201,56	2,725
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	846,00	0,529
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,083
	2952160007200	Utiliaj de ridicat pentru lucrari de finisaj protejata anticoroziv	h-ut	0,0200	12,00	0,240
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			115,900
						13,914
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	46,38	13,914
	2710406311800	Jgheaburi semitrotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	39,75	42,991
	2875276311231	Critige din oțel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	21,55	31,075
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	19,08	3,930
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	19,67	2,026
	2875274110101	Presa de racordare jgheab -burian	buc	0,2000	51,23	10,552
	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	48,24	9,936
	28741115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,12	1,236
	2952160007200	Utiliaj de ridicat pentru lucrari de finisaj anticoroziv	h-ut	0,0200	12,00	0,240
24	CE22A	Sisteme de burilare tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			135,683
						16,233
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	46,38	16,233
	2710406311726	Burian rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	46,50	49,803
	2875274000502	Cot burian	buc	0,5000	48,24	24,602
	2875274110001	Presa de legatura	buc	0,2500	19,67	5,016
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	18,94	9,659
	2874115830000	Plinii de curatire	buc	0,2500	50,48	12,872
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	48,24	12,301
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	19,67	5,016
	2952160007200	Utiliaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,180
25	RpC142B	3. Bloc nr.2 Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi asboociment	m2			33,634
						33,394
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	46,38	16,697
	9310060019920	Muncoitor deservire CM	h-om	0,3600	46,38	16,697
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,240
26	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanța acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			18,928
						18,088
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	46,38	12,986
	9310060019920	Muncoitor deservire CM	h-om	0,1100	46,38	5,102
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	12,00	0,840
27	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - asterela invelitorilor	m2			8,708
						8,348
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	46,38	4,174
	9310060019920	Muncoitor deservire CM	h-om	0,0900	46,38	4,174
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,360
28	RpC142F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			31,795
						31,075
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	46,38	21,799
	9310060019920	Muncoitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	12,00	0,720
29	RpCK42A	Desfacerea sapei din mortar de ciment	m2			15,394
						13,914
	7132060012700	Parchețar	h-om	0,1500	46,38	6,957
	9310060019920	Muncoitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,957
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,480
30	LP111B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si	m3			1 033,511

1	2	3	4	5	6	7
		plansee, executat cu granulit, pe suprafețe orizontale sau inclinate pînă la 7% /Termoizolarea acoperisului cu polistirolicment Y250kg/m3 in grosime de 200mm cu inclinate spre scurgere /				74,672
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1,6100	46,38	74,672
	2873122005400	Polistirolicment Y=250kg/m3	m3	1,0400	918,73	955,479
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,360
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu făta driscuita fin	m2			61,236
	7132030012600	Mozaiicar	h-om	0,6000	46,38	27,828
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,48	19,240
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	201,56	8,466
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utiliaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,360
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	42,00	0,504
32	RpC110A	Reparatii de tencuiei interioare, de 3 cm grosime, executate la pereti, cu mortar de ciment-var marca 100 /parapet /	m2			160,724
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4000	46,38	111,312
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	46,38	16,697
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800	1,48	16,250
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0080	846,00	6,754
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	201,56	9,265
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	20,00	0,240
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	42,00	0,169
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,00	0,036
33	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei hidroflug, executata cu suspensie de bitum filerizat la reparatii de terase orizontale sau inclinate /Ghidroizol /	m2			31,313
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0400	46,38	1,855
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,391
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif/Gidroizol	kg	0,7000	38,82	27,989
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,041
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,00	0,036
34	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu /1strat HPP	m2			46,644
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,3000	46,38	13,914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	46,38	8,348
	26821326004701	Membrane bituminoase HPP	m2	1,1500	16,57	20,008
	2320216201058	Gas butan (butelii)	kg	0,3000	8,55	2,693
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	12,00	1,200
	2952160007200	Utiliaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,00	0,480
35	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu /2 strat XPS TN /	m2			60,446
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,3000	46,38	13,914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	46,38	8,348
	26821326004702	Membrane bituminoase XPS TN	m2	1,1500	28,00	33,810
	2320216201058	Gas butan (butelii)	kg	0,3000	8,55	2,693
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	12,00	1,200
	2952160007200	Utiliaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,00	0,480
36	CE23D1	Glafulri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			124,847
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	46,38	25,509
	7132050013490	Zidar	h-om	0,5000	46,38	23,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2710403641986	Tabla zincata 0,4 x 800 x 1600 mm	kg	2,6000	15,38	41,587
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (gegrafe)	kg	0,2000	12,57	2,614
	12682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	12,30	12,792
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,48	6,311
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	201,56	2,722



1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	846,00	0,522
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,083
	2952160007200	Urtaia de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,240
37	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			115,902
						13,914
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3000	46,38	13,914
	2710406311800	Jgheaburi semimotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	39,75	42,990
	2875276311231	Crige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	21,55	31,075
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	19,08	3,930
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	19,67	2,026
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	51,23	10,553
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	48,24	9,937
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,12	1,236
	2952160007200	Urtaia de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,240
38	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			135,682
						16,233
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3500	46,38	16,233
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	46,50	49,802
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	48,24	24,602
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	19,67	5,016
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	18,94	9,659
	2874115830000	Pihii de curatire	buc	0,2500	50,48	12,872
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	48,24	12,301
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	19,67	5,016
	2952160007200	Urtaia de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,180

APPROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

P. Velteanu

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

