

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie a cabinetului metodic din com. Gratiesti(schimbarea pardoselilor)**

Valoarea de deviz 279 691,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia si reparatia anexei coridorului 1.1. Lucrari de extindere a anexei				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	18,40	33,49 33,39	616,28 614,44
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	18,30	9,06 8,91	165,72 162,97
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	18,30	20,17 19,82	369,14 362,73
4	RpCP33B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,01	m2	1,74	1 758,85 42,21	3 060,40 73,44
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,97	186,00 183,20	552,42 544,11
6	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaie pina la 150 kg/mc	m3	2,80	449,99 448,84	1 259,97 1 256,75
7	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii	m3	3,86	104,36	402,81

1	2	3	4	5	6	7
		limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare			104,36	402,81
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,10	644,82 409,07	64,48 40,91
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,40	401,42 45,92	963,40 110,20
10	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	18,80	20,30 2,26	381,65 42,50
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	16,80	144,40 62,16	2 425,95 1 044,21
12	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	7,72	1 671,17 275,84	12 901,43 2 129,45
13	RCsG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	6,87	1 648,96 451,11	11 328,39 3 099,10
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,21	10 055,64 1 251,49	12 167,33 1 514,31
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,80	9 181,87 1 168,90	7 345,49 935,12
16	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi osb 10 mm	m2	18,40	27,24 24,09	501,20 443,24
17	CE12A2	Invelitori din un strat de carton bitumat	m2	18,40	24,10	443,51

1	2	3	4	5	6	7
		batut in cuie montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mici sau egale cu 50 mp			10,20	187,75
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,03	m2	36,80	26,15 11,60	962,22 426,70
19	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc	m2	18,40	95,26 7,88	1 752,78 145,08
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,05	m2	20,40	244,79 53,34	4 993,76 1 088,07
21	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,30	1 373,30 105,60	3 158,58 242,87
Total Lucrari de extindere a anexei						65 816,91
Incluziv salariu						14 866,75
		1.2. Lucrari de reparatie interioare				
22	CG01A k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,30	65,64 32,47	807,32 399,33
23	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	18,00	43,60 43,60	784,75 784,75
24	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	27,80	6,01 3,25	167,19 90,26
25	CF15A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	21,20	104,63 78,85	2 218,07 1 671,54
26	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura	m	8,80	39,41 20,87	346,82 183,66

1	2	3	4	5	6	7
		corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm				
27	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	12,70	34,77 16,23	441,62 206,16
28	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	2,00	23,04 9,74	46,08 19,48
29	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,00	27,72 13,91	110,86 55,66
30	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	8,00	19,92 6,96	159,37 55,66
31	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	92,84 8,35	371,36 33,39
32	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente	buc	2,00	2 632,14 115,95	5 264,28 231,90
33	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	23,70	245,98 88,59	5 829,69 2 099,48
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,36	14,01 6,49	593,28 275,05
35	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,56	108,98 68,92	170,02 107,52
36	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,60	144,80 18,55	810,89 103,89

1	2	3	4	5	6	7
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,42	81,27 64,14	2 634,85 2 079,27
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,36	25,80 9,28	1 660,62 597,00
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,36	4,19 1,39	269,76 89,55
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,36	31,70 28,29	2 039,90 1 821,03
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,36	4,19 1,39	269,76 89,55
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,38	36,39 25,51	2 342,98 1 642,27
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	14,66	369,20 115,95	5 412,55 1 699,83
44	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	3,00	399,87 12,99	1 199,60 38,96
Total Lucrari de reparatie interioare						33 951,63
Incluziv salariu						14 375,19
Total Constructia si reparatia anexei coridorului						99 768,54
Incluziv salariu						29 241,94
		2. Reparatia cabinetului metodic				
		2.1. Tavan				
45	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	47,84	43,60	2 085,69

1	2	3	4	5	6	7
					43,60	2 085,69
46	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	47,84	236,51 102,04	11 314,69 4 881,40
Total Tavan						13 400,38
Incluziv salariu						6 967,09
		2.2. Pereti				
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	77,52	13,57 12,52	1 052,15 970,75
48	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,80	186,00 183,20	334,80 329,76
49	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	3,80	1 719,71 51,44	6 534,90 195,45
50	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	16,20	245,98 88,59	3 984,85 1 435,09
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	77,52	14,01 6,49	1 085,72 503,35
52	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,86	108,98 68,92	420,68 266,04
53	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	21,80	144,80 18,55	3 156,68 404,43
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77,52	81,27 64,14	6 300,24 4 971,78
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,38	25,80 9,28	2 099,77 754,88

1	2	3	4	5	6	7
56	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	77,52	16,05 12,62	1 244,26 978,05
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,38	4,19 1,39	341,10 113,23
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,38	31,70 28,29	2 579,35 2 302,61
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,38	4,19 1,39	341,10 113,23
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	81,38	36,39 25,51	2 961,66 2 075,92
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,00	19,48 19,48	38,96 38,96
62	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,00	1 845,24 44,06	3 690,47 88,12
63	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,00	111,02 4,17	222,05 8,35
Total Pereti						36 388,73
Incluziv salariu						15 550,01
		2.3. Sistema de incalzire				
64	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,05	m	5,10	22,48 16,70	114,66 85,15

1	2	3	4	5	6	7
65	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	8,20	39,41 20,87	323,17 171,14
66	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	14,30	34,77 16,23	497,25 232,13
67	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,00	23,04 9,74	92,17 38,96
68	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	8,00	27,72 13,91	221,73 111,31
69	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	16,00	19,92 6,96	318,74 111,31
70	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	8,00	92,84 8,35	742,72 66,79
71	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente	buc	4,00	2 632,14 115,95	10 528,56 463,80
Total Sistema de incalzire						12 839,00
Incluziv salariu						1 280,60
		2.4. Electricitatea				
72	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00	10,20 10,20	61,22 61,22
73	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip Armstrong 600x600, 4000-6000k Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	8,00	399,87 12,99	3 198,93 103,89

1	2	3	4	5	6	7
74	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	87,60	6,01 3,25	526,84 284,40
75	RpEE01A	Montarea interuptoarelor	buc	1,00	35,88 12,52	35,88 12,52
76	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	2,00	86,55 14,38	173,10 28,76
Total Electricitatea						3 995,98
Incluziv salariu						490,79
		2.5. Pardoseli				
77	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm	m2	47,84	367,67 62,77	17 589,32 3 003,05
78	RpCK10A	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul	m2	47,84	31,72 29,22	1 517,46 1 397,86
79	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	26,80	46,15 32,47	1 236,71 870,09
80	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	47,84	68,91 46,38	3 296,65 2 218,82
Total Pardoseli						23 640,14
Incluziv salariu						7 489,81
Total Reparatia cabinetului metodic						90 264,23

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						31 778,31
	Cheltuieli directe	lei				190 032,77
	Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %	24,00 %				14 644,86
	Cheltuieli Transport (II3) * 4 %	4,00 %				5 112,03
	Beneficiu Regie (II3+Asigur+Cheltu) * 10 %	10,00 %				20 978,97
	Beneficiu Deviz (II3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 1 %	1,00 %				2 307,69
	Total II3+Asigur+Cheltu+Benefi+Benefi	100,00 +				233 076,30
	TVA (II3+Asigur+Cheltu+Benefi+Benefi) * 20 %	20,00 %				46 615,26

Total deviz: **279 691,56**
Incluziv salariu **61 020,25**

Intocmit _____ (SRL Kedacons)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)