

**Lucrari de reparatie interioare
in blocul B Liceul Teoretic
„Petre Stefanuca,,**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie interioare in blocul B**

Valoarea de deviz 1 935 855,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cabinet 23				
		1.1. Timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	22,20 22,20	42,18 42,18
2	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,900	2 694,08 50,22	5 118,76 95,41
3	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	2,000	350,17 119,99	700,33 239,98
4	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	6,000	21,58 13,74	129,48 82,46
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	3,81 1,58	7,62 3,17
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	2,000	85,44 64,49	170,88 128,98

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	18,30 10,57	36,59 21,14
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	36,70 29,07	73,39 58,14
9	CK26D	Pervazuri montate la usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea)	m	0,900	82,89 5,29	74,60 4,76
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 353,83 676,22
		Total Cabinet 23 Inclusiv salariu				6 353,83 676,22
		2. Cabinet 24				
		2.1. Timplarie				
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	22,20 22,20	42,18 42,18
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,900	2 694,08 50,22	5 118,76 95,41
12	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	2,000	350,17 119,99	700,33 239,98
13	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	3,000	21,58 13,74	64,74 41,23
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	3,81 1,58	7,62 3,17

1	2	3	4	5	6	7
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	85,44 64,49	170,88 128,98
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	18,30 10,57	36,59 21,14
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	36,70 29,07	73,39 58,14
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 214,49 630,23
		2.2. Tavan				
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	57,320	295,04 116,29	16 911,81 6 665,86
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 911,81 6 665,86
		2.3. Retele electrice				
19	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	11,63 11,63	93,03 93,03
20	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,17 3,17	19,03 19,03
21	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	10,000	2,11 2,11	21,14 21,14
22	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	32,77 32,77	65,55 65,55
23	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,61 7,93	19,22 15,86

1	2	3	4	5	6	7
24	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000	<u>47,57</u> 47,57	<u>475,74</u> 475,74
25	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,000	<u>19,65</u> 12,69	<u>196,46</u> 126,86
26	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	<u>21,50</u> 0,00	<u>21,50</u> 0,00
27	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	20,000	<u>30,42</u> 11,63	<u>608,48</u> 232,58
28	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10	m	10,000	<u>46,67</u> 35,42	<u>466,69</u> 354,16
29	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	10,000	<u>41,93</u> 13,21	<u>419,33</u> 132,15
30	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02	buc	8,000	<u>575,05</u> 80,35	<u>4 600,38</u> 642,78
31	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,000	<u>69,51</u> 16,39	<u>139,02</u> 32,77

1	2	3	4	5	6	7
32	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,000	75,12 14,27	75,12 14,27
33	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	20,000	19,13 7,40	382,61 148,01
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				7 603,30 2 373,93
		2.4. Semnalizare antiincendiu				
34	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,000	5,82 5,82	11,63 11,63
35	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud)	buc	2,000	15,86 15,86	31,72 31,72
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				43,35 43,35
		Total Cabinet 24 Inclusiv salariu				30 772,95 9 713,37
		3. Cabinet 25				
		3.1. Tavan				
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	54,120	295,04 116,29	15 967,68 6 293,73
		Total Tavan Inclusiv salariu				15 967,68 6 293,73
		3.2. Corob din PGC				

1	2	3	4	5	6	7
37	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	10,910	350,18 119,99	3 820,43 1 309,13
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,910	3,81 1,58	41,57 17,29
39	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	10,910	71,44 34,36	779,38 374,83
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,910	18,30 10,57	199,61 115,34
41	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	18,120	18,47 13,74	334,64 249,02
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,910	36,70 29,08	400,42 317,21
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,910	3,81 1,58	41,57 17,29
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,910	44,77 29,08	488,42 317,21
		Total Corob din PGC Inclusiv salariu				6 106,04 2 717,32
		3.3. Retele electrice				
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	11,63 11,63	69,78 69,78
46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare	buc	6,000	3,17 3,17	19,03 19,03

1	2	3	4	5	6	7
		de la distanta)				
47	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	10,000	2,11 2,11	21,14 21,14
48	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	32,77 32,77	65,55 65,55
49	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,61 7,93	19,22 15,86
50	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000	47,57 47,57	475,74 475,74
51	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,000	19,65 12,69	196,46 126,86
52	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	21,50 0,00	21,50 0,00
53	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	20,000	30,42 11,63	608,48 232,58
54	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10	m	10,000	46,67 35,42	466,69 354,16
55	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	10,000	41,93 13,21	419,33 132,15

1	2	3	4	5	6	7
56	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02	buc	8,000	575,05 80,35	4 600,38 642,78
57	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,000	69,51 16,39	139,02 32,77
58	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,000	75,12 14,27	75,12 14,27
59	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	20,000	19,13 7,40	382,61 148,01
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				7 580,05 2 350,68
		3.4. Semnalizare antiincendiu				
60	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,000	5,82 5,82	11,63 11,63
61	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	2,000	15,86 15,86	31,72 31,72

1	2	3	4	5	6	7
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				43,35 43,35
		Total Cabinet 25 Inclusiv salariu				29 697,12 11 405,08
		4. Cabinet 28				
		4.1. Timplarie				
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	22,20 22,20	42,18 42,18
63	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,900	2 694,08 50,22	5 118,76 95,41
64	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	6,000	21,58 13,74	129,48 82,46
65	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	3,900	350,18 119,99	1 365,70 467,97
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,900	3,81 1,58	14,86 6,18
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,900	85,43 64,49	333,19 251,51
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,900	18,29 10,57	71,35 41,23
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,900	36,70 29,07	143,14 113,39
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 218,66 1 100,33

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet 28 Inclusiv salariu				7 218,66 1 100,33
		5. Cabinet 29				
		5.1. Timplarie				
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	22,20 22,20	42,18 42,18
71	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,900	2 694,08 50,22	5 118,76 95,41
72	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	3,000	350,16 119,99	1 050,49 359,98
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	3,81 1,59	11,44 4,76
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	85,43 64,49	256,30 193,47
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	18,30 10,57	54,89 31,72
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	36,70 29,07	110,11 87,22
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 644,17 814,74
		5.2. Tavan				
77	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	56,000	295,04 116,29	16 522,35 6 512,35

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 522,35 6 512,35
		5.3. Corob din PGC				
78	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	4,300	235,58 100,96	1 012,98 434,14
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,300	3,81 1,59	16,39 6,82
80	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	4,300	71,44 34,36	307,20 147,74
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,300	18,30 10,57	78,67 45,46
82	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	12,100	18,47 13,74	223,47 166,30
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,300	36,70 29,07	157,80 125,01
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,300	3,81 1,59	16,39 6,82
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,300	44,77 29,07	192,50 125,01
		Total Corob din PGC Inclusiv salariu				2 005,40 1 057,30
		5.4. Pardosea				
86	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	56,000	27,02 24,32	1 512,88 1 361,68

1	2	3	4	5	6	7
87	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,500	13,66 13,22	416,77 403,06
88	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	56,000	138,27 12,37	7 742,95 692,68
89	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Material marunt (cuie, ticing,capace)=1,01	m2	56,000	303,14 58,15	16 976,07 3 256,18
90	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (h=9cm)	m	30,500	65,03 31,72	1 983,40 967,34
		Total Pardosea Inclusiv salariu				28 632,07 6 680,94
		5.5. Retele electrice				
91	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000	11,63 11,63	93,03 93,03
92	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,17 3,17	19,03 19,03
93	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	10,000	2,11 2,11	21,14 21,14
94	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	32,77 32,77	65,55 65,55
95	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,61 7,93	19,22 15,86
96	pretul	Cutie de distributie	buc	1,000	21,50	21,50

1	2	3	4	5	6	7
	firmei				0,00	0,00
97	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	20,000	30,42 11,63	608,48 232,58
98	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10	m	10,000	46,67 35,42	466,69 354,16
99	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	10,000	41,93 13,21	419,33 132,15
100	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m	4,000	28,03 19,03	112,12 76,12
101	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02	buc	8,000	575,05 80,35	4 600,38 642,78
102	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,000	69,51 16,39	139,02 32,77
103	RpEE01A	Montarea interupatoarelor	buc	1,000	75,12	75,12

1	2	3	4	5	6	7
		unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)			14,27	14,27
104	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	20,000	19,13 7,40	382,61 148,01
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				7 043,22 1 847,45
		5.6. Semnalizare antiincendiu				
105	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,000	5,82 5,82	11,63 11,63
106	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	2,000	15,86 15,86	31,72 31,72
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				43,35 43,35
		Total Cabinet 29 Inclusiv salariu				60 890,56 16 956,13
		6. Cabinet 30				
		6.1. Timplarie				
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	22,20 22,20	42,18 42,18
108	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	1,900	2 694,08 50,22	5 118,76 95,41

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)				
109	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	6,000	21,58 13,74	129,48 82,46
110	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	2,000	350,17 119,99	700,33 239,98
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	3,81 1,58	7,62 3,17
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	85,44 64,49	170,88 128,98
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	18,30 10,57	36,59 21,14
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	36,70 29,07	73,39 58,14
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 279,23 671,46
		6.2. Tavan				
115	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	56,000	295,04 116,29	16 522,35 6 512,35
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 522,35 6 512,35
		6.3. Corob din PGC				
116	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	11,200	235,58 100,96	2 638,49 1 130,78
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	11,200	3,81	42,68

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,59	17,76
118	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	11,200	71,44 34,36	800,13 384,82
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,200	18,30 10,57	204,91 118,41
120	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	18,600	18,47 13,74	343,52 255,63
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,200	36,70 29,07	411,03 325,61
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,200	3,81 1,59	42,68 17,76
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,200	44,77 29,07	501,38 325,62
		Total Corob din PGC Inclusiv salariu				4 984,82 2 576,39
		6.4. Retele electrice				
124	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	11,63 11,63	93,03 93,03
125	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,17 3,17	19,03 19,03
126	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	10,000	2,11 2,11	21,14 21,14
127	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din	buc	2,000	32,77 32,77	65,55 65,55

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime				
128	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,61 7,93	19,22 15,86
129	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000	47,57 47,57	475,74 475,74
130	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,000	19,65 12,69	196,46 126,86
131	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	21,50 0,00	21,50 0,00
132	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	20,000	30,42 11,63	608,48 232,58
133	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10	m	10,000	46,67 35,42	466,69 354,16
134	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	10,000	41,93 13,21	419,33 132,15
135	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02	buc	8,000	575,05 80,35	4 600,38 642,78
136	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare	buc	2,000	69,51	139,02

1	2	3	4	5	6	7
		constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)			16,39	32,77
137	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,000	75,12 14,27	75,12 14,27
138	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	20,000	19,13 7,40	382,61 148,01
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				7 603,30 2 373,93
		6.5. Semnalizare antiincendiu				
139	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,000	5,82 5,82	11,63 11,63
140	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	2,000	15,86 15,86	31,72 31,72
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				43,35 43,35
		Total Cabinet 30 Inclusiv salariu				35 433,05 12 177,48
		7. Cabinet 31 7.1. Timplarie				
141	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	1,900	22,20	42,18

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)			22,20	42,18
142	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,900	2 694,08 50,22	5 118,76 95,41
143	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	2,000	350,17 119,99	700,33 239,98
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	3,81 1,58	7,62 3,17
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	85,44 64,49	170,88 128,98
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	18,30 10,57	36,59 21,14
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	36,70 29,07	73,39 58,14
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 149,75 589,00
		7.2. Tavan				
148	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	55,000	295,04 116,29	16 227,32 6 396,07
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 227,32 6 396,07
		7.3. Pardosea				
149	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	54,800	27,02 24,32	1 480,46 1 332,50

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc				
150	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	30,000	13,66 13,21	409,95 396,45
151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00	m2	54,800	138,27 12,37	7 577,03 677,82
152	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01	m2	54,800	303,14 58,15	16 612,19 3 186,40
153	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (h=9cm)	m	30,000	65,03 31,72	1 950,94 951,48
		Total Pardosea Inclusiv salariu				28 030,57 6 544,65
		7.4. Corob din PGC				
154	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	7,600	235,58 100,96	1 790,40 767,32
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,600	3,81 1,59	28,96 12,05
156	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	7,600	71,44 34,36	542,94 261,13
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,600	18,29 10,57	139,04 80,35

1	2	3	4	5	6	7
158	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	18,600	18,47 13,74	343,52 255,63
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,600	36,70 29,07	278,93 220,95
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,600	3,81 1,59	28,96 12,05
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,600	44,77 29,07	340,23 220,95
		Total Corob din PGC Inclusiv salariu				3 492,98 1 830,43
		7.5. Retele electrice				
162	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	11,63 11,63	69,78 69,78
163	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,17 3,17	19,03 19,03
164	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	10,000	2,11 2,11	21,14 21,14
165	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	32,77 32,77	65,55 65,55
166	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,61 7,93	19,22 15,86
167	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000	47,57 47,57	475,74 475,74
168	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,000	19,65 12,69	196,46 126,86

1	2	3	4	5	6	7
169	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	21,50 0,00	21,50 0,00
170	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	20,000	30,42 11,63	608,48 232,58
171	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10	m	10,000	46,67 35,42	466,69 354,16
172	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	10,000	41,93 13,21	419,33 132,15
173	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02	buc	8,000	575,05 80,35	4 600,38 642,78
174	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,000	69,51 16,39	139,02 32,77
175	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate	buc	1,000	75,12 14,27	75,12 14,27

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)				
176	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	20,000	19,13 7,40	382,61 148,01
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				7 580,05 2 350,68
		7.6. Semnalizare antiincendiu				
177	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,000	5,82 5,82	11,63 11,63
178	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	2,000	15,86 15,86	31,72 31,72
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				43,35 43,35
		Total Cabinet 31 Inclusiv salariu				61 524,02 17 754,18
		8. Cabinet 32				
		8.1. Timplarie				
179	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	22,20 22,20	42,18 42,18
180	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,900	2 694,08 50,22	5 118,76 95,41
181	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,200	21,57 13,74	112,15 71,47

1	2	3	4	5	6	7
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	3,81 1,58	7,62 3,17
183	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	92,19 63,43	184,37 126,86
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	85,44 64,49	170,88 128,98
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	18,30 10,57	36,59 21,14
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	36,70 29,07	73,39 58,14
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 745,94 547,35
		8.2. Tavan				
187	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	51,000	295,04 116,29	15 047,14 5 930,89
		Total Tavan Inclusiv salariu				15 047,14 5 930,89
		8.3. Retele electrice				
188	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	11,63 11,63	69,78 69,78
189	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,17 3,17	19,03 19,03

1	2	3	4	5	6	7
190	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	10,000	2,11 2,11	21,14 21,14
191	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	32,77 32,77	65,55 65,55
192	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,61 7,93	19,22 15,86
193	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000	47,57 47,57	475,74 475,74
194	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,000	19,65 12,69	196,46 126,86
195	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	21,50 0,00	21,50 0,00
196	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	20,000	30,42 11,63	608,48 232,58
197	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10	m	10,000	46,67 35,42	466,69 354,16
198	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	10,000	41,93 13,21	419,33 132,15
199	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi	buc	8,000	575,05 80,35	4 600,38 642,78

1	2	3	4	5	6	7
		fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02				
200	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,000	69,51 16,39	139,02 32,77
201	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,000	75,12 14,27	75,12 14,27
202	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	20,000	19,13 7,40	382,61 148,01
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				7 580,05 2 350,68
		8.4. Semnalizare antiincendiu				
203	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,000	5,82 5,82	11,63 11,63
204	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud)	buc	2,000	15,86 15,86	31,72 31,72
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				43,35 43,35

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet 32 Inclusiv salariu				28 416,48 8 872,27
		9. Cabinet 33 9.1. Timplarie				
205	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	22,20 22,20	42,18 42,18
206	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,900	2 694,08 50,22	5 118,76 95,41
207	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,200	21,57 13,74	112,15 71,47
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	3,81 1,58	7,62 3,17
209	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	92,19 63,43	184,37 126,86
210	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	85,44 64,49	170,88 128,98
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	18,30 10,57	36,59 21,14
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	36,70 29,07	73,39 58,14
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 745,94 547,35

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet 33 Inclusiv salariu				5 745,94 547,35
		10. Cabinet 34				
		10.1. Timplarie				
213	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,900	22,20 22,20	86,58 86,58
214	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	3,900	2 694,09 50,22	10 506,96 195,85
215	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	6,000	21,58 13,74	129,48 82,46
216	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	2,000	350,17 119,99	700,33 239,98
217	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2	1,000	586,06 192,89	586,06 192,89
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	3,81 1,59	11,44 4,76
219	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	85,43 64,49	256,30 193,47
220	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	18,30 10,57	54,89 31,72
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	3,000	36,70 29,07	110,11 87,22

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
		Total Timplarie Inclusiv salariu				12 442,15 1 114,93
		10.2. Tavan				
222	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	58,000	295,04 116,29	17 112,43 6 744,93
		Total Tavan Inclusiv salariu				17 112,43 6 744,93
		10.3. Pardosea				
223	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	58,000	27,02 24,32	1 566,90 1 410,30
224	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	30,000	13,66 13,21	409,95 396,45
225	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2	54,800	303,14 58,15	16 612,19 3 186,40
226	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadex, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (h=9cm)	m	30,000	65,03 31,72	1 950,94 951,48
		Total Pardosea Inclusiv salariu				20 539,98 5 944,63
		10.4. Retele electrice				
227	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	11,63 11,63	69,78 69,78
228	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,17 3,17	19,03 19,03

1	2	3	4	5	6	7
229	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	10,000	2,11 2,11	21,14 21,14
230	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	32,77 32,77	65,55 65,55
231	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,61 7,93	19,22 15,86
232	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	2,000	47,58 47,58	95,15 95,15
233	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,000	19,64 12,69	39,29 25,37
234	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	21,50 0,00	21,50 0,00
235	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	20,000	30,42 11,63	608,48 232,58
236	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10	m	10,000	46,67 35,42	466,69 354,16
237	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	10,000	41,93 13,21	419,33 132,15
238	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe	m	5,000	28,03 19,03	140,15 95,15

1	2	3	4	5	6	7
		perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm				
239	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02	buc	8,000	575,05 80,35	4 600,38 642,78
240	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,000	69,51 16,39	139,02 32,77
241	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (intreruptor dublu)	buc	1,000	75,12 14,27	75,12 14,27
242	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	20,000	19,13 7,40	382,61 148,01
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				7 182,44 1 963,75
		10.5. Semnalizare antiincendiu				
243	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,000	5,82 5,82	11,63 11,63
244	RpEE20A	Montarea butonului de comanda :	buc	2,000	15,86	31,72

1	2	3	4	5	6	7
		buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)			15,86	31,72
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				43,35 43,35
		Total Cabinet 34 Inclusiv salariu				57 320,35 15 811,59
		11. Cabinet 35				
		11.1. Timplarie				
245	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	22,20 22,20	42,18 42,18
246	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,900	2 694,08 50,22	5 118,76 95,41
247	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,200	21,57 13,74	112,15 71,47
248	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	2,000	350,17 119,99	700,33 239,98
249	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2	1,000	586,06 192,89	586,06 192,89
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	3,81 1,59	11,44 4,76
251	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	85,43 64,49	256,30 193,47
252	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	3,000	18,30	54,89

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			10,57	31,72
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	36,70 29,07	110,11 87,22
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 992,22 959,10
		11.2. Tavan				
254	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	56,000	295,04 116,29	16 522,35 6 512,35
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 522,35 6 512,35
		11.3. Pardosea				
255	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	56,000	27,02 24,32	1 512,88 1 361,68
256	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	30,400	13,66 13,21	415,41 401,73
257	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00	m2	56,000	138,27 12,37	7 742,95 692,68
258	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2	56,000	303,14 58,15	16 976,07 3 256,18
259	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (h=9cm)	m	30,400	65,03 31,72	1 976,90 964,17
		Total Pardosea				28 624,21

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 676,44
		11.4. Corob din PGC				
260	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	11,800	235,58 100,96	2 779,82 1 191,36
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,800	3,81 1,59	44,96 18,71
262	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	11,800	71,44 34,36	842,98 405,44
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,800	18,30 10,57	215,90 124,75
264	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	18,600	18,47 13,74	343,52 255,63
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,800	36,70 29,07	433,07 343,06
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,800	3,81 1,59	44,96 18,71
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,800	44,77 29,07	528,26 343,06
		Total Corob din PGC Inclusiv salariu				5 233,47 2 700,72
		11.5. Retele electrice				
268	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	11,63 11,63	69,78 69,78
269	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,	buc	6,000	3,17 3,17	19,03 19,03

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
270	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	10,000	2,11 2,11	21,14 21,14
271	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	32,77 32,77	65,55 65,55
272	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,61 7,93	19,22 15,86
273	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000	47,57 47,57	475,74 475,74
274	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,000	19,65 12,69	196,46 126,86
275	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	21,50 0,00	21,50 0,00
276	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	20,000	30,42 11,63	608,48 232,58
277	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10	m	10,000	46,67 35,42	466,69 354,16
278	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din	m	10,000	41,93 13,21	419,33 132,15

1	2	3	4	5	6	7
		val.mat.explicitate=1,05				
279	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susținere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02	buc	8,000	575,05 80,35	4 600,38 642,78
280	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalice sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dublă)	buc	2,000	69,51 16,39	139,02 32,77
281	RpEE01A	Montarea interupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (întrerupător dublu)	buc	1,000	75,12 14,27	75,12 14,27
282	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E, instalate liber în șanțuri sau pe fundul canalelor, având secțiunea conductorilor până la 16 mm ² (conecții metalice, doze de ramificație, fișe tablă plumb - se exclude)	m	20,000	19,13 7,40	382,61 148,01
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				7 580,05 2 350,68
		11.6. Semnalizare antiincendiu				
283	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slab: buton de sonerie buzzer sau clopot, lămpă de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,000	5,82 5,82	11,63 11,63
284	RpEE20A	Montarea butonului de comandă: buton comandă - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclude)	buc	2,000	15,86 15,86	31,72 31,72

1	2	3	4	5	6	7
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				43,35 43,35
		Total Cabinet 35 Inclusiv salariu				64 995,65 19 242,64
		12. Cabinet 36				
		12.1. Timplarie				
285	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	22,20 22,20	42,18 42,18
286	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,900	2 694,08 50,22	5 118,76 95,41
287	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,200	21,57 13,74	112,15 71,47
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	3,81 1,58	7,62 3,17
289	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	92,19 63,43	184,37 126,86
290	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	85,44 64,49	170,88 128,98
291	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	18,30 10,57	36,59 21,14
292	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	2,000	36,70 29,07	73,39 58,14

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 745,94 547,35
		12.2. Tavan				
293	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	55,000	295,04 116,29	16 227,32 6 396,07
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 227,32 6 396,07
		12.3. Corob din PGC				
294	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	11,000	235,58 100,96	2 591,39 1 110,59
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,000	3,81 1,59	41,92 17,44
296	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	11,000	71,44 34,36	785,84 377,95
297	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,000	18,30 10,57	201,25 116,29
298	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	18,600	18,47 13,74	343,52 255,63
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,000	36,70 29,07	403,71 319,81
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,000	3,81 1,59	41,92 17,44
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	11,000	44,77 29,07	492,43 319,80

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
		Total Corob din PGC Inclusiv salariu				4 901,98 2 534,95
		12.4. Retele electrice				
302	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	11,000	11,63 11,63	127,92 127,92
303	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,17 3,17	19,03 19,03
304	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	10,000	2,11 2,11	21,14 21,14
305	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	32,77 32,77	65,55 65,55
306	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,61 7,93	19,22 15,86
307	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000	47,57 47,57	475,74 475,74
308	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,000	19,65 12,69	196,46 126,86
309	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	21,50 0,00	21,50 0,00
310	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	20,000	30,42 11,63	608,48 232,58
311	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind	m	10,000	46,67 35,42	466,69 354,16

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10				
312	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	10,000	41,93 13,21	419,33 132,15
313	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02	buc	8,000	575,05 80,35	4 600,38 642,78
314	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,000	69,51 16,39	139,02 32,77
315	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (intreruptor dublu)	buc	1,000	75,12 14,27	75,12 14,27
316	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	20,000	19,13 7,40	382,61 148,01
		Total Retele electrice				7 638,19

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 408,82
		12.5. Semnalizare antiincendiu				
317	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,000	5,82 5,82	11,63 11,63
318	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	2,000	15,86 15,86	31,72 31,72
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				43,35 43,35
		Total Cabinet 36 Inclusiv salariu				34 556,78 11 930,54
		13. Cabinet 37				
		13.1. Timplarie				
319	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	22,20 22,20	42,18 42,18
320	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,900	2 694,08 50,22	5 118,76 95,41
321	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,200	21,57 13,74	112,15 71,47
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	3,81 1,58	7,62 3,17
323	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	92,19 63,43	184,37 126,86
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	2,000	85,44 64,49	170,88 128,98

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
325	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	18,30 10,57	36,59 21,14
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	36,70 29,07	73,39 58,14
327	CK26D	Pervazuri montate la usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea)	m	0,900	82,89 5,29	74,60 4,76
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 820,54 552,11
		13.2. Tavan				
328	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	51,200	295,04 116,29	15 106,15 5 954,15
		Total Tavan Inclusiv salariu				15 106,15 5 954,15
		13.3. Pardosea				
329	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	51,200	27,02 24,32	1 383,20 1 244,96
330	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	28,900	13,66 13,22	394,91 381,92
331	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00	m2	51,200	138,27 12,37	7 079,30 633,32
332	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Material marunt (cuie,	m2	51,200	303,14 58,15	15 520,85 2 977,07

1	2	3	4	5	6	7
		ticling,capace)=1,01				
333	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (h=9cm)	m	28,900	65,03 31,72	1 879,44 916,59
		Total Pardosea Inclusiv salariu				26 257,70 6 153,86
		13.4. Retele electrice				
334	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	11,63 11,63	93,03 93,03
335	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,17 3,17	19,03 19,03
336	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	10,000	2,11 2,11	21,14 21,14
337	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	32,77 32,77	65,55 65,55
338	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,61 7,93	19,22 15,86
339	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000	47,57 47,57	475,74 475,74
340	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,000	19,65 12,69	196,46 126,86
341	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	21,50 0,00	21,50 0,00
342	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme,	m	20,000	30,42 11,63	608,48 232,58

1	2	3	4	5	6	7
		papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05				
343	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10	m	10,000	46,67 35,42	466,69 354,16
344	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	10,000	41,93 13,21	419,33 132,15
345	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02	buc	8,000	575,05 80,35	4 600,38 642,78
346	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,000	69,51 16,39	139,02 32,77
347	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,000	75,12 14,27	75,12 14,27
348	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	20,000	19,13 7,40	382,61 148,01

1	2	3	4	5	6	7
		(confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)				
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				7 603,30 2 373,93
		13.5. Semnalizare antiincendiu				
349	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,000	5,82 5,82	11,63 11,63
350	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	2,000	15,86 15,86	31,72 31,72
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				43,35 43,35
		Total Cabinet 37 Inclusiv salariu				54 831,04 15 077,40
		14. Cabinet 39 14.1. Timplarie				
351	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	22,20 22,20	42,18 42,18
352	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,900	2 694,08 50,22	5 118,76 95,41
353	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,200	21,57 13,74	112,15 71,47
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	3,81 1,58	7,62 3,17
355	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si	m2	2,000	92,19 63,43	184,37 126,86

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
356	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	85,44 64,49	170,88 128,98
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	18,30 10,57	36,59 21,14
358	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	36,70 29,07	73,39 58,14
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 745,94 547,35
		14.2. Retele de incalzire				
359	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	8,46 8,46	8,46 8,46
360	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,05	m	10,000	20,48 19,03	204,81 190,30
361	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	10,000	60,28 21,14	602,84 211,44
362	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,000	119,54 7,93	239,08 15,86
363	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu	buc	2,000	58,83 11,10	117,65 22,20

1	2	3	4	5	6	7
		de plumb etc)=1,01				
364	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	12,73 9,52	50,94 38,06
365	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (radiator existent)	buc	1,000	61,39 52,86	61,39 52,86
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				1 285,17 539,18
		Total Cabinet 39 Inclusiv salariu				7 031,11 1 086,53
		15. Cabinet 45 15.1. Timplarie				
366	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	22,20 22,20	42,18 42,18
367	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,900	2 694,08 50,22	5 118,76 95,41
368	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,200	21,57 13,74	112,15 71,47
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	3,81 1,58	7,62 3,17
370	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	92,19 63,43	184,37 126,86
371	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	2,000	85,44 64,49	170,88 128,98

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
372	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	18,30 10,57	36,59 21,14
373	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	36,70 29,07	73,39 58,14
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 745,94 547,35
		Total Cabinet 45 Inclusiv salariu				5 745,94 547,35
		16. Cabinet - Director adjunct 16.1. Timplarie				
374	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	30,000	3,36 3,17	100,83 95,14
375	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa oarba)	m2	2,520	2 694,09 50,22	6 789,11 126,55
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	3,81 1,59	11,44 4,76
377	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	3,000	92,19 63,43	276,58 190,30
378	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	85,43 64,49	256,30 193,47
379	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	3,000	18,30	54,89

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			10,57	31,72
380	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	36,70 29,07	110,11 87,22
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 599,26 729,16
		Total Cabinet - Director adjunct Inclusiv salariu				7 599,26 729,16
		17. Cabinet - metodic 17.1. Timplarie				
381	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	22,20 22,20	42,18 42,18
382	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa oarba)	m2	1,900	2 694,08 50,22	5 118,76 95,41
383	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	3,000	350,16 119,99	1 050,49 359,98
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	3,81 1,59	11,44 4,76
385	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	85,43 64,49	256,30 193,47
386	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	18,30 10,57	54,89 31,72

1	2	3	4	5	6	7
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	3,000	36,70 29,07	110,11 87,22
388	CK26D	Pervazuri montate la usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea)	m	1,000	82,89 5,29	82,89 5,29
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 727,06 820,03
		17.2. Tavan				
389	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,000	295,04 116,29	3 245,46 1 279,21
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 245,46 1 279,21
		17.3. Pereti				
390	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (corob)	m2	1,740	13,22 13,22	23,00 23,00
391	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,000	15,05 14,27	511,78 485,26
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	34,000	3,81 1,59	129,57 53,92
393	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	34,000	92,19 63,43	3 134,51 2 156,69
394	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	6,300	18,47 13,74	116,35 86,58
395	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,000	85,44 64,49	2 904,79 2 192,63

1	2	3	4	5	6	7
396	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,000	18,30 10,57	622,05 359,45
397	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,000	36,70 29,07	1 247,81 988,48
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,000	3,81 1,59	129,57 53,92
399	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,000	44,77 29,07	1 522,08 988,48
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 341,51 7 388,41
		17.4. Pardosea				
400	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,000	27,02 24,32	297,18 267,48
401	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	13,400	13,66 13,21	183,11 177,08
402	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00	m2	11,000	138,27 12,37	1 520,94 136,06
403	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2	11,000	303,15 58,15	3 334,65 639,61
404	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (h=9cm)	m	13,400	65,04 31,72	871,51 425,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 207,39 1 645,23
		17.5. Retele electrice				
405	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	11,63 11,63	11,63 11,63
406	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,17 3,17	19,03 19,03
407	RpED17A1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16- 35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m	10,000	13,91 13,21	139,15 132,15
408	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	10,000	2,11 2,11	21,14 21,14
409	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	32,77 32,77	65,55 65,55
410	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,61 7,93	19,22 15,86
411	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	21,50 0,00	21,50 0,00
412	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	20,000	30,42 11,63	608,48 232,58
413	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor	m	10,000	46,67 35,42	466,69 354,16

1	2	3	4	5	6	7
		explicitat=1,10				
414	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	16,000	41,93 13,21	670,92 211,44
415	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02	buc	2,000	575,04 80,34	1 150,09 160,69
416	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,000	69,51 16,39	139,02 32,77
417	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,000	75,12 14,27	75,12 14,27
418	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	10,000	19,13 7,40	191,30 74,00
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				3 598,84 1 345,27
		17.6. Semnalizare antiincendiu				

1	2	3	4	5	6	7
419	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,000	5,82 5,82	11,63 11,63
420	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	2,000	15,86 15,86	31,72 31,72
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				43,35 43,35
		17.7. Retele de incalzire				
421	RpSB04D	Demontarea tevii din plumb, pentru scurgere avind diametru exterior si grosimea peretelui de 105 mm - 2,5 mm	m	2,900	76,65 76,65	222,28 222,28
422	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	0,500	8,46 8,46	4,23 4,23
423	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)	m2	0,500	49,36 44,94	24,68 22,47
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				251,19 248,98
		Total Cabinet - metodic Inclusiv salariu				30 414,80 12 770,48
		18. WC 1 etaj (barbati)				
		18.1. Demontari				
424	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	50,22 50,22	50,22 50,22
425	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	58,15 58,15	116,29 116,29
426	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	1,000	43,35 43,35	43,35 43,35
427	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,900	211,69 208,80	190,52 187,92
428	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	25,400	84,88 84,58	2 156,01 2 148,24

1	2	3	4	5	6	7
429	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,500	15,05 14,27	624,66 592,29
430	RpSA04A	Demontarea tevii din poliorocura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	8,000	3,17 3,17	25,37 25,37
431	RpSB03B	Demontarea tevii din poliorocura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	5,000	4,23 4,23	21,14 21,14
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 227,56 3 184,82
		18.2. Timplarie				
432	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa- 3 buc	m2	8,800	1 840,13 70,30	16 193,12 618,67
		Total Timplarie Inclusiv salariu				16 193,12 618,67
		18.3. Tavanul				
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,600	3,81 1,59	44,21 18,40
434	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	11,600	71,44 34,36	828,69 398,56
435	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,600	18,30 10,57	212,23 122,64
436	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,600	36,70 29,07	425,74 337,25
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,600	3,81 1,59	44,21 18,40
438	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	11,600	44,77	519,31

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			29,07	337,25
		Total Tavanul Inclusiv salariu				2 074,39 1 232,50
		18.4. Pereti				
439	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2	0,400	585,90 192,95	234,36 77,18
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,100	3,81 1,59	164,25 68,35
441	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	43,100	92,19 63,43	3 973,60 2 733,92
442	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	43,100	348,72 87,22	15 029,84 3 759,14
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 402,05 6 638,59
		18.5. Pardosea				
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Extra"	m2	15,800	4,11 1,59	64,96 25,06
444	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	3,000	156,21 55,50	468,63 166,51
445	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material	m2	11,600	138,26 12,37	1 603,87 143,46

1	2	3	4	5	6	7
		marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00				
446	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (gresie portelonata), dimensiuni placi: nu mai mici de 300x300mm Materiale marunte (cirpe)=1,0	m2	15,800	363,79 58,15	5 747,81 918,71
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 885,27 1 253,74
		18.6. Retele electrice				
447	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	1,000	11,63 11,63	11,63 11,63
448	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,17 3,17	3,17 3,17
449	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	32,77 32,77	65,55 65,55
450	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,61 7,93	19,22 15,86
451	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	21,50 0,00	21,50 0,00
452	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	10,000	30,42 11,63	304,24 116,29
453	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme,	m	10,000	41,93 13,21	419,33 132,15

1	2	3	4	5	6	7
		papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05				
454	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m	4,000	28,03 19,03	112,12 76,12
455	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02	buc	1,000	575,05 80,35	575,05 80,35
456	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	1,000	69,52 16,39	69,52 16,39
457	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (intreruptor dublu)	buc	1,000	75,12 14,27	75,12 14,27
458	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen,carbid etc.)=1,01	buc	1,000	851,78 610,53	851,78 610,53
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				2 528,23 1 142,31
		18.7. Lucrari sanitare				
459	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20	m	20,000	76,32 16,39	1 526,43 327,73

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
460	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,000	56,57 16,92	282,83 84,58
461	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	40,35 14,80	121,05 44,40
462	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,000	43,32 13,21	173,27 52,86
463	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	24,80 11,63	99,18 46,52
464	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc	7,000	84,76 6,87	593,31 48,10
465	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02	buc	3,000	2 566,55 232,58	7 699,64 697,75
466	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	1,000	1 126,70 97,79	1 126,70 97,79
467	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	539,22 87,22	539,22 87,22

1	2	3	4	5	6	7
468	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02	buc	1,000	2 434,76 39,65	2 434,76 39,65
469	SC11B	Bara de inox, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a pentru persoane cu dizabilitati., avind 2 puncte de sprij	buc	2,000	1 202,54 23,79	2 405,07 47,57
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				17 001,46 1 574,17
		18.8. Retele de incalzire				
470	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	0,900	8,46 8,46	7,61 7,61
471	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)	m2	0,900	49,28 44,93	44,35 40,44
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				51,96 48,05
		Total WC 1 etaj (barbati) Inclusiv salariu				68 364,04 15 692,85
		19. Cabinet " Resurse umane "				
		19.1. Tavan				
472	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,000	295,04 116,29	3 835,55 1 511,80
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 835,55 1 511,80
		19.2. Pereti				
473	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	45,200	15,05 14,27	680,36 645,10
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,200	3,81 1,59	172,25 71,68
475	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2	45,200	137,56 95,15	6 217,54 4 300,69

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50				
476	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	40,200	18,47 13,74	742,43 552,49
477	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,200	85,44 64,49	3 861,68 2 914,91
478	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,200	18,30 10,57	826,96 477,85
479	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,200	36,70 29,07	1 658,84 1 314,10
480	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,200	3,81 1,59	172,25 71,68
481	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,200	44,77 29,07	2 023,46 1 314,10
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 355,77 11 662,60
		19.3. Pardosea				
482	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,500	27,02 24,32	445,75 401,20
483	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	16,600	13,67 13,22	226,84 219,37
484	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru	m2	16,500	138,27 12,37	2 281,39 204,09

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00				
485	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), : 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	16,500	405,40 58,15	6 689,05 959,41
486	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta h=100mm)	m	16,600	58,62 26,43	973,01 438,74
		Total Pardosea Inclusiv salariu				10 616,04 2 222,81
		19.4. Retele electrice				
487	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000	11,63 11,63	34,89 34,89
488	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,17 3,17	12,69 12,69
489	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	10,000	2,11 2,11	21,14 21,14
490	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	32,77 32,77	65,55 65,55
491	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,61 7,93	19,22 15,86
492	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	21,50 0,00	21,50 0,00
493	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	12,000	30,42 11,63	365,09 139,55

1	2	3	4	5	6	7
494	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10	m	12,000	46,67 35,42	560,03 424,99
495	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	6,000	41,93 13,21	251,59 79,29
496	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02	buc	3,000	575,05 80,35	1 725,14 241,04
497	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,000	69,51 16,39	139,02 32,77
498	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (intreruptor dublu)	buc	1,000	75,12 14,27	75,12 14,27
499	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	20,000	19,13 7,40	382,61 148,01

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				3 673,59 1 230,05
		19.5. Semnalizare antiincendiu				
500	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,000	5,82 5,82	11,63 11,63
501	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	2,000	15,86 15,86	31,72 31,72
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				43,35 43,35
		19.6. Retele de incalzire				
502	RpIB11A	Demontari radiatoare de pe pozitie pentru desfiintare	m2	2,000	8,46 8,46	16,92 16,92
503	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (radiator existent)	buc	2,000	50,71 42,29	101,42 84,58
504	RpCR27B1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m2	3,000	80,17 51,80	240,51 155,41
505	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,000	66,55 26,43	66,55 26,43
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				425,40 283,34
		Total Cabinet " Resurse umane " Inclusiv salariu				34 949,70 16 953,95
		20. Coridor et. 3				
		20.1. Tavan				
506	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	108,300	295,04 116,29	31 953,04 12 594,42
		Total Tavan				31 953,04

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				12 594,42
		20.2. Timplarie				
507	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,400	22,20 22,20	75,48 75,48
		Total Timplarie Inclusiv salariu				75,48 75,48
		20.3. Pardosea				
508	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	66,300	13,66 13,21	905,97 876,15
509	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mat. marunte (piatra, cirpe etc.)=1,02	m2	108,300	89,49 79,29	9 691,29 8 587,11
510	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv- gresie porteltonata(plinta h=100mm) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	66,300	58,61 26,43	3 886,14 1 752,31
		Total Pardosea Inclusiv salariu				14 483,40 11 215,57
		20.4. Corob din PGC				
511	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	10,700	350,18 119,99	3 746,88 1 283,92
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,700	3,81 1,59	40,78 16,97
513	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	10,700	71,44 34,36	764,40 367,64
514	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,700	18,30 10,57	195,76 113,12

1	2	3	4	5	6	7
515	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	21,400	18,47 13,74	395,22 294,11
516	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,700	36,70 29,07	392,70 311,08
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,700	3,81 1,59	40,78 16,97
518	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,700	44,77 29,07	479,00 311,08
		Total Corob din PGC Inclusiv salariu				6 055,52 2 714,89
		20.5. Pereti				
519	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	164,300	15,05 14,27	2 473,07 2 344,92
520	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	164,300	3,81 1,59	626,12 260,55
521	CD05B	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3	1,240	2 103,06 272,23	2 607,80 337,57
522	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	164,300	124,04 89,86	20 380,26 14 764,33
523	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	80,200	18,47 13,74	1 481,18 1 102,24
524	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,500	127,04 78,55	571,68 353,47
525	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	164,300	85,44	14 037,01

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			64,49	10 595,58
526	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	168,800	18,30 10,57	3 088,30 1 784,55
527	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	168,800	36,70 29,07	6 195,02 4 907,53
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	168,800	3,81 1,59	643,26 267,68
529	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri)	m2	6,000	44,77 29,07	268,60 174,44
530	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	162,800	85,64 18,50	13 942,36 3 011,96
531	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (lac Brio)	m2	162,800	61,97 29,07	10 088,23 4 733,08
		Total Pereti Inclusiv salariu				76 402,89 44 637,90
		20.6. Retele electrice				
532	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	11,63 11,63	23,26 23,26
533	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,17 3,17	9,51 9,51
534	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	310,82 310,82	310,82 310,82

1	2	3	4	5	6	7
535	RpEG17D	Demontarea tablourilor pentru internet	buc	1,000	310,82 310,82	310,82 310,82
536	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	60,000	14,80 14,80	888,05 888,05
537	RpEA12A	Demontare jgheab pentru sustinerea conductorului	m	20,600	14,80 14,80	304,90 304,90
538	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	60,000	2,11 2,11	126,86 126,86
539	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolară cu fise	buc	1,000	27,49 27,49	27,49 27,49
540	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,01	buc	1,000	1 371,90 516,44	1 371,90 516,44
541	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A	buc	1,000	124,51 38,06	124,51 38,06
542	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A	buc	8,000	77,81 34,36	622,44 274,87
543	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	21,50 0,00	21,50 0,00
544	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	50,000	30,42 11,63	1 521,21 581,46
545	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind	m	120,000	46,67 35,42	5 600,30 4 249,94

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10				
546	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	90,000	41,93 13,21	3 773,92 1 189,35
547	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02	buc	7,000	575,05 80,35	4 025,33 562,43
548	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,000	69,51 16,39	139,02 32,77
549	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (intreruptor dublu)	buc	3,000	75,12 14,27	225,35 42,82
550	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	130,000	19,13 7,40	2 486,95 962,05
551	RpEE11B	Montarea camera de supraveghere (existenta)	buc	1,000	98,86 92,50	98,86 92,50

1	2	3	4	5	6	7
552	pretul firmei	Router Wifi microtic Cap AC	buc	1,000	1 600,00 0,00	1 600,00 0,00
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				23 613,00 10 544,40
		20.7. Semnalizare antiincendiu				
553	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	5,000	5,81 5,81	29,07 29,07
554	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (semnalizator antiincendiu)	buc	1,000	5,81 5,81	5,81 5,81
555	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	5,000	15,86 15,86	79,29 79,29
556	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	1,000	15,86 15,86	15,86 15,86
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				130,03 130,03
		20.8. Retele de incalzire				
557	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	2,200	8,46 8,46	18,61 18,61
558	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)	m2	2,200	49,23 44,93	108,31 98,85
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				126,92 117,46
		Total Coridor et. 3 Inclusiv salariu				152 840,28 82 030,15
		21. Coridor et. 2 (aferent cabinet educatie muzicala)				
		21.1. Timplarie				
559	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,400	22,20 22,20	75,48 75,48

1	2	3	4	5	6	7
560	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	45,000	3,36 3,17	151,27 142,72
561	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,900	2 694,08 50,22	5 118,76 95,41
562	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (usa sala festiva)	m2	3,400	91,12 58,15	309,82 197,70
563	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	3,81 1,58	7,62 3,17
564	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	92,19 63,43	184,37 126,86
565	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	85,44 64,49	170,88 128,98
566	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	18,30 10,57	36,59 21,14
567	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	36,70 29,07	73,39 58,14
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 128,18 849,60
		21.2. Tavan				
568	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	16,200	295,04	4 779,68

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila			116,29	1 883,93
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 779,68 1 883,93
		21.3. Pardosea				
569	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	18,100	84,88 84,58	1 536,37 1 530,82
570	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din gresie	m	12,000	13,66 13,21	163,98 158,58
571	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), : 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	18,100	405,39 58,15	7 337,50 1 052,44
572	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta h=100mm)	m	9,600	58,62 26,43	562,73 253,73
		Total Pardosea Inclusiv salariu				9 600,58 2 995,57
		21.4. Pereti				
573	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	35,200	15,05 14,27	529,84 502,38
574	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,200	3,81 1,59	134,14 55,82
575	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,200	124,04 89,86	4 366,32 3 163,14
576	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	46,000	18,47 13,74	849,56 632,21
577	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,200	85,44 64,49	3 007,33 2 270,02
578	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	35,200	18,30 10,57	644,00 372,13

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
579	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,200	36,70 29,07	1 291,84 1 023,37
580	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,200	3,81 1,59	134,14 55,82
581	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	35,200	85,64 18,50	3 014,56 651,24
582	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (lac Brio)	m2	35,200	61,97 29,07	2 181,23 1 023,37
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 152,96 9 749,50
		21.5. Retele electrice				
583	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	11,63 11,63	11,63 11,63
584	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,17 3,17	3,17 3,17
585	RpED17A1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m	18,000	13,91 13,21	250,47 237,87
586	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	310,82 310,82	310,82 310,82
587	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val.	buc	1,000	1 371,90 516,44	1 371,90 516,44

1	2	3	4	5	6	7
		mat.explicitate=1,01				
588	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A	buc	1,000	<u>124,51</u> 38,06	<u>124,51</u> 38,06
589	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A	buc	5,000	<u>77,80</u> 34,36	<u>389,02</u> 171,79
590	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	<u>21,50</u> 0,00	<u>21,50</u> 0,00
591	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	24,000	<u>30,42</u> 11,63	<u>730,18</u> 279,10
592	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10	m	24,000	<u>46,67</u> 35,42	<u>1 120,07</u> 849,99
593	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02	buc	1,000	<u>575,05</u> 80,35	<u>575,05</u> 80,35
594	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	2,000	<u>75,11</u> 14,27	<u>150,22</u> 28,54
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				5 058,54 2 527,76
		21.6. Semnalizare antiincendiu				
595	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru	buc	1,000	<u>5,81</u>	<u>5,81</u>

1	2	3	4	5	6	7
		curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)			5,81	5,81
596	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	1,000	15,86 15,86	15,86 15,86
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				21,67 21,67
		21.7. Retele de incalzire				
597	RpCR27B1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m2	4,000	80,17 51,80	320,67 207,21
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				320,67 207,21
		Total Coridor et. 2 (afere cabinet educatie muzicala) Inclusiv salariu				42 062,28 18 235,24
		22. Coridor et. 2 22.1. Timplarie				
598	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,400	22,20 22,20	75,48 75,48
		Total Timplarie Inclusiv salariu				75,48 75,48
		22.2. Tavan				
599	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	75,500	295,04 116,29	22 275,69 8 780,05
		Total Tavan Inclusiv salariu				22 275,69 8 780,05
		22.3. Pardosea				
600	RpCK42E	Desfacerea plintelor din gresie	m	42,000	13,66 13,21	573,93 555,03
601	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv- gresie portelonata(plinta	m	42,000	58,61 26,43	2 461,82 1 110,06

1	2	3	4	5	6	7
		h=100mm) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05				
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 035,75 1 665,09
		22.4. Pereti				
602	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	124,700	15,05 14,27	1 877,02 1 779,75
603	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	124,700	3,81 1,59	475,21 197,75
604	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	124,700	124,04 89,86	15 468,18 11 205,79
605	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	56,000	18,47 13,74	1 034,24 769,64
606	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	124,700	85,44 64,49	10 653,77 8 041,80
607	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	124,700	18,30 10,57	2 281,45 1 318,33
608	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	124,700	36,70 29,07	4 576,53 3 625,40
609	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	124,700	3,81 1,59	475,21 197,75
610	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri)	m2	4,700	44,77 29,07	210,40 136,64
611	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii	m2	120,000	85,64 18,50	10 276,92 2 220,12

1	2	3	4	5	6	7
		vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa				
612	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (lac Brio)	m2	120,000	61,97 29,07	7 436,04 3 488,76
		Total Pereti Inclusiv salariu				54 764,97 32 981,73
		22.5. Retele electrice				
613	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	11,63 11,63	11,63 11,63
614	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	3,17 3,17	6,34 6,34
615	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	310,82 310,82	310,82 310,82
616	RpED17A1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m	40,000	13,91 13,21	556,60 528,60
617	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	60,000	2,11 2,11	126,86 126,86
618	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolară cu fise	buc	1,000	27,49 27,49	27,49 27,49
619	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,01	buc	1,000	1 371,90 516,44	1 371,90 516,44
620	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor -	buc	1,000	124,51	124,51

1	2	3	4	5	6	7
		intrerupator automat monopolar 32 A			38,06	38,06
621	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A	buc	8,000	77,81 34,36	622,44 274,87
622	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	21,50 0,00	21,50 0,00
623	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	50,000	30,42 11,63	1 521,21 581,46
624	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10	m	120,000	46,67 35,42	5 600,30 4 249,94
625	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	90,000	41,93 13,21	3 773,92 1 189,35
626	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02	buc	1,000	575,05 80,35	575,05 80,35
627	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	1,000	69,52 16,39	69,52 16,39
628	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor	buc	2,000	75,11	150,22

1	2	3	4	5	6	7
		unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)			14,27	28,54
629	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	180,000	19,13 7,40	3 443,47 1 332,07
630	RpEE11B	Montarea camera de supraveghere (existenta)	buc	1,000	98,86 92,50	98,86 92,50
631	pretul firmei	Router Wifi microtic Cap AC	buc	1,000	1 600,00 0,00	1 600,00 0,00
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				20 012,64 9 411,71
		22.6. Semnalizare antiincendiu				
632	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	6,000	5,82 5,82	34,89 34,89
633	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud)	buc	6,000	15,86 15,86	95,15 95,15
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				130,04 130,04
		22.7. Retele de incalzire				
634	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	2,000	8,46 8,46	16,92 16,92
635	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (radiator existent)	buc	2,000	50,71 42,29	101,42 84,58
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				118,34 101,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Coridor et. 2 Inclusiv salariu				100 412,91 53 145,60
		23. Coridor mic la intrare et. 1				
		23.1. Timplarie				
636	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,400	22,20 22,20	75,48 75,48
		Total Timplarie Inclusiv salariu				75,48 75,48
		23.2. Tavan				
637	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,200	295,04 116,29	2 419,35 953,60
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 419,35 953,60
		23.3. Pardosea				
638	RpCK42E	Desfacerea plintelor din gresie	m	7,700	13,66 13,21	105,20 101,75
639	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv- gresie portelonata(plinta h=100mm) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	7,700	58,62 26,43	451,35 203,51
		Total Pardosea Inclusiv salariu				556,55 305,26
		23.4. Pereti				
640	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	25,000	15,05 14,27	376,30 356,80
641	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,000	3,81 1,59	95,27 39,65
642	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	25,000	92,19 63,43	2 304,79 1 585,80

1	2	3	4	5	6	7
643	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	22,000	18,47 13,74	406,31 302,36
644	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,000	85,44 64,49	2 135,88 1 612,23
645	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,000	18,30 10,57	457,38 264,30
646	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,000	36,70 29,07	917,50 726,82
647	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,000	3,81 1,59	95,27 39,65
648	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	25,000	85,64 18,50	2 141,02 462,52
649	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (lac Brio)	m2	25,000	61,97 29,07	1 549,18 726,83
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 478,90 6 116,96
		23.5. Retele electrice				
650	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	11,63 11,63	11,63 11,63
651	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,17 3,17	3,17 3,17
652	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea	m	12,000	30,42 11,63	365,09 139,55

1	2	3	4	5	6	7
		flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05				
653	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10	m	8,000	46,67 35,42	373,35 283,33
654	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02	buc	1,000	575,05 80,35	575,05 80,35
655	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	56,94 14,27	56,94 14,27
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				1 385,23 532,30
		23.6. Rețele de incalzire				
656	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	1,000	8,46 8,46	8,46 8,46
657	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (radiator existent)	buc	1,000	50,71 42,29	50,71 42,29
		Total Rețele de incalzire Inclusiv salariu				59,17 50,75
		23.7. Semnalizare antiincendiu				
658	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,000	5,82 5,82	11,63 11,63

1	2	3	4	5	6	7
659	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (semnalizator antiincendiu)	buc	1,000	5,81 5,81	5,81 5,81
660	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	2,000	15,86 15,86	31,72 31,72
661	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	1,000	15,86 15,86	15,86 15,86
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				65,02 65,02
		Total Coridor mic la intrare et. 1 Inclusiv salariu				15 039,70 8 099,37
		24. Scara principala				
		24.1. Timplarie				
662	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (usa)	m2	1,000	91,12 58,15	91,12 58,15
663	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (l=300mm) Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	1,300	173,34 19,03	225,34 24,74
664	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	110,000	2,30 2,11	253,46 232,58
665	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada de inox h=900mm, mina curenta inox d=42mm, bara de sprijin 4 bucati d=16mm)	m	29,100	1 214,29 47,57	35 335,70 1 384,40
		Total Timplarie Inclusiv salariu				35 905,62 1 699,87

1	2	3	4	5	6	7
		24.2. Tavan				
666	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	18,800	15,05 14,27	282,98 268,32
667	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,800	3,81 1,59	71,64 29,81
668	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,800	101,83 80,88	1 914,42 1 520,47
669	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,800	36,70 29,07	689,98 546,58
670	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,800	3,81 1,59	71,64 29,81
671	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,800	44,77 29,07	841,63 546,57
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 872,29 2 941,56
		24.3. Pardosea				
672	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	23,100	13,67 13,22	315,68 305,27
673	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	20,800	17,49 7,40	363,70 153,93
674	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	46,000	82,34 50,75	3 787,78 2 334,30
675	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR-1 100*100*3) 1.58kg/m2	kg	34,500	31,56 1,59	1 088,98 54,76
676	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie portelonata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (1200x600)mm.	m2	29,700	541,93 153,29	16 095,44 4 552,83

1	2	3	4	5	6	7
677	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie portelonata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (trepte) - 1200x600 mm.	m2	20,900	541,93 153,29	11 326,41 3 203,84
678	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv- gresie portelonata (plinta h=100mm) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	59,900	58,61 26,43	3 511,00 1 583,16
		Total Pardosea Inclusiv salariu				36 488,99 12 188,09
		24.4. Pereti				
679	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	54,000	74,99 44,93	4 049,25 2 426,28
680	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	164,500	15,05 14,27	2 476,09 2 347,78
681	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	164,500	3,81 1,59	626,87 260,86
682	CD05B	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3	0,230	2 107,30 272,13	484,68 62,59
683	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	164,500	124,04 89,86	20 405,06 14 782,30
684	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	21,400	231,61 97,00	4 956,51 2 075,76
685	CK18C	Montarea baghetelor la lambrouri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	72,000	18,47 13,74	1 329,74 989,54

1	2	3	4	5	6	7
686	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	185,900	85,44 64,49	15 882,41 11 988,54
687	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	7,800	127,04 78,55	990,95 612,70
688	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	193,700	18,30 10,57	3 543,86 2 047,80
689	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	193,700	36,70 29,07	7 108,85 5 631,44
690	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	193,700	3,81 1,59	738,15 307,17
691	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,200	44,77 29,07	1 307,19 848,93
692	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea structurata decorativa Relief)	m2	164,500	45,17 29,07	7 429,97 4 782,51
693	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lac Brio)	m2	164,500	61,97 29,07	10 193,57 4 782,51
		Total Pereti Inclusiv salariu				81 523,15 53 946,71
		24.5. Retele electrice				
694	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,17 3,17	9,51 9,51

1	2	3	4	5	6	7
695	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,000	56,94 14,27	170,81 42,82
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				180,32 52,33
		24.6. Semnalizare antiincendiu				
696	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,000	5,82 5,82	11,63 11,63
697	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (semnalizator antiincendiu)	buc	1,000	5,81 5,81	5,81 5,81
698	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	2,000	15,86 15,86	31,72 31,72
699	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	1,000	15,86 15,86	15,86 15,86
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				65,02 65,02
		24.7. Retele de incalzire				
700	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	0,300	8,47 8,47	2,54 2,54
701	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator existent)	buc	1,000	32,34 26,43	32,34 26,43
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				34,88 28,97
		Total Scara principala Inclusiv salariu				158 070,27 70 922,55

1	2	3	4	5	6	7
		25. WC 2 etaj (barbati) (afereant cab. educatia muzicala)				
		25.1. Demontari				
702	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	50,22 50,22	50,22 50,22
703	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	58,15 58,15	58,15 58,15
704	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,500	211,66 208,78	105,83 104,39
705	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,000	84,88 84,58	1 443,00 1 437,80
706	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,300	15,05 14,27	501,24 475,27
707	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	2,000	3,17 3,17	6,34 6,34
708	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	1,000	4,23 4,23	4,23 4,23
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 169,01 2 136,40
		25.2. Timplarie				
709	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,440	22,18 22,18	54,12 54,12
710	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa oarba).	m2	1,900	2 694,08 50,22	5 118,76 95,41
711	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul	m2	0,540	1 710,07	923,44

1	2	3	4	5	6	7
		sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv			49,72	26,85
712	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa- 2 buc	m2	7,400	1 840,13 70,30	13 616,95 520,24
		Total Timplarie Inclusiv salariu				19 713,27 696,62
		25.3. Tavan				
713	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,800	3,81 1,59	22,10 9,20
714	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	5,800	71,44 34,36	414,34 199,28
715	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,800	18,30 10,57	106,12 61,32
716	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,800	36,70 29,07	212,86 168,62
717	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,800	3,81 1,59	22,10 9,20
718	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,800	44,77 29,07	259,65 168,62
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 037,17 616,24
		25.4. Pereti				
719	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,800	3,81 1,59	128,80 53,60
720	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	33,800	92,19 63,43	3 116,16 2 144,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
721	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,800	3,81 1,59	128,80 53,60
722	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: nu mai mici de 300x300 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	33,800	348,72 87,22	11 786,73 2 948,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 160,49 5 199,20
		25.5. Pardosea				
723	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton Extra"	m2	6,300	4,11 1,59	25,90 9,99
724	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	2,000	156,21 55,50	312,42 111,00
725	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00	m2	6,300	138,27 12,37	871,08 77,92
726	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: nu mai mici de 300x300 Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	6,300	332,58 58,15	2 095,24 366,32
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 304,64 565,23
		25.6. Retele electrice				
727	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	11,63 11,63	23,26 23,26
728	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice	buc	1,000	3,17	3,17

1	2	3	4	5	6	7
		pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)			3,17	3,17
729	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	1,000	32,77 32,77	32,77 32,77
730	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,000	9,61 7,93	9,61 7,93
731	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	21,50 0,00	21,50 0,00
732	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	10,000	30,42 11,63	304,24 116,29
733	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m	4,000	28,03 19,03	112,12 76,12
734	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10	m	10,000	46,67 35,42	466,69 354,16
735	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02	buc	2,000	575,04 80,34	1 150,09 160,69
736	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in	buc	1,000	56,94 14,27	56,94 14,27

1	2	3	4	5	6	7
		carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
737	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,01	buc	1,000	851,78 610,53	851,78 610,53
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				3 032,17 1 399,19
		25.7. Lucrari sanitare				
738	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	2,000	76,32 16,39	152,64 32,77
739	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,000	56,56 16,91	113,13 33,83
740	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	40,35 14,80	121,05 44,40
741	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	43,32 13,21	86,64 26,43
742	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	24,80 11,63	49,59 23,26
743	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc.)=1,00	buc	4,000	84,76 6,87	339,04 27,49
744	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta	buc	2,000	2 566,55	5 133,10

1	2	3	4	5	6	7
		emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02			232,59	465,17
745	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	1,000	1 126,70 97,79	1 126,70 97,79
746	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	539,22 87,22	539,22 87,22
747	SC11B	Bara de inox, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., pentru persoane cu dizabilitati avind 2 puncte de sprijin . Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02	buc	1,000	1 202,54 23,79	1 202,54 23,79
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				8 863,65 862,15
		25.8. Rețele de incalzire				
748	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	0,900	8,46 8,46	7,61 7,61
749	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)	m2	0,900	49,28 44,93	44,35 40,44
		Total Rețele de incalzire Inclusiv salariu				51,96 48,05
		Total WC 2 etaj (barbati) (afereant cab. educatia muzicala) Inclusiv salariu				53 332,36 11 523,08
		26. WC 2 etaj (femei) (afereant cab. educatia muzicala) 26.1. Demontari				
750	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	50,22 50,22	50,22 50,22

1	2	3	4	5	6	7
751	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	58,15 58,15	58,15 58,15
752	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,200	84,88 84,57	271,62 270,64
753	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	4,000	3,17 3,17	12,69 12,69
754	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	2,000	4,23 4,23	8,46 8,46
		Total Demontari Inclusiv salariu				401,14 400,16
		26.2. Timplarie				
755	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,520	22,19 22,19	55,92 55,92
756	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa oarba).	m2	2,520	2 694,09 50,22	6 789,11 126,55
757	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa- 2 buc	m2	7,400	1 840,13 70,30	13 616,95 520,24
		Total Timplarie Inclusiv salariu				20 461,98 702,71
		26.3. Pardosea				
758	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton Extra"	m2	3,200	4,11 1,58	13,15 5,07
759	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu	m2	3,200	156,16 55,50	499,70 177,61

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp				
760	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00	m2	3,200	138,27 12,37	442,46 39,59
761	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: nu mai mici de 300x300 Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	3,200	332,58 58,15	1 064,26 186,07
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 019,57 408,34
		26.4. Lucrari sanitare				
762	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	2,000	76,32 16,39	152,64 32,77
763	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,000	56,56 16,91	113,13 33,83
764	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	40,35 14,80	121,05 44,40
765	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	43,32 13,21	86,64 26,43
766	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	24,80 11,63	49,59 23,26
767	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc	4,000	84,76 6,87	339,04 27,49

1	2	3	4	5	6	7
768	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02	buc	2,000	2 566,55 232,59	5 133,10 465,17
769	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,02	buc	1,000	1 240,00 97,79	1 240,00 97,79
770	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	539,22 87,22	539,22 87,22
771	SC11B	Bara de inox, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., pentru persoane cu dizabilitati avind 2 puncte de sprijin . Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02	buc	1,000	1 202,54 23,79	1 202,54 23,79
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				8 976,95 862,15
		Total WC 2 etaj (femei) (aferent cab. educatia muzicala) Inclusiv salariu				31 859,64 2 373,36
		27. Cabinet 1 (Bloc A)				
		27.1. Timplarie				
772	CK26D	Pervazuri montate la usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea)	m	1,000	82,89 5,29	82,89 5,29
		Total Timplarie Inclusiv salariu				82,89 5,29
		27.2. Pardosea				
773	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund "antimușcegai "	m2	53,800	6,96 1,59	374,49 85,32

1	2	3	4	5	6	7
774	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	53,800	152,42 46,52	8 200,02 2 502,60
775	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (gresie portelanata), executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600 mm., culoarea se stabileste cu beneficiarul).	m2	53,800	467,23 132,15	25 136,97 7 109,67
776	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta h=100mm)	m	28,400	58,61 26,43	1 664,63 750,61
		Total Pardosea Inclusiv salariu				35 376,11 10 448,20
		Total Cabinet 1 (Bloc A) Inclusiv salariu				35 459,00 10 453,49
		28. Scara interioara aferenta cantina				
		28.1. Timplarie				
777	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,160	22,22 22,22	70,20 70,20
778	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	65,000	2,30 2,11	149,78 137,44
779	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada de inox h=900mm, mina curenta inox d=42mm, bara de sprijin 4 bucati d=16mm)	m	15,600	1 314,28 47,57	20 502,83 742,15
		Total Timplarie Inclusiv salariu				20 722,81 949,79
		28.2. Tavan				
780	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	17,400	15,05 14,27	261,90 248,33

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane				
781	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (placare PGC sub scara) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	10,000	235,58 100,96	2 355,81 1 009,63
782	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,400	3,81 1,59	104,42 43,45
783	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	27,400	71,44 34,36	1 957,47 941,44
784	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,400	18,30 10,57	501,30 289,67
785	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	48,000	18,47 13,74	886,49 659,69
786	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,400	36,70 29,07	1 005,57 796,60
787	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,400	3,81 1,59	104,42 43,45
788	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,400	44,77 29,07	1 226,61 796,60
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 403,99 4 828,86
		28.3. Pardosea				
789	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	68,000	13,66 13,21	929,22 898,62
790	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact"	m2	10,600	17,49 7,40	185,35 78,44

1	2	3	4	5	6	7
791	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	23,000	82,34 50,75	1 893,88 1 167,14
792	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR-1 100*100*3) 1.58kg/m2	kg	17,590	31,57 1,59	555,28 27,91
793	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (gresie portelonata) dimensiuni placi: 1200 x 600 mm , culoarea se stabileste de catre beneficiar. Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	11,400	467,80 58,15	5 332,95 662,86
794	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (gresie portelonata), dimensiuni placi: 1200 x 600 mm (trepte) Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	10,600	467,80 58,15	4 958,72 616,35
795	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv- gresie portelonata (plinta h=100mm) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	68,000	58,61 26,43	3 985,78 1 797,24
		Total Pardosea Inclusiv salariu				17 841,18 5 248,56
		28.4. Pereti				
796	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	54,000	74,99 44,93	4 049,25 2 426,28
797	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,600	84,88 84,58	1 069,52 1 065,66
798	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	98,600	15,05 14,27	1 484,15 1 407,24
799	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,000	3,81 1,59	365,84 152,24
800	CD05B	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3	0,300	2 101,30 272,23	630,39 81,67

1	2	3	4	5	6	7
801	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	86,000	124,04 89,86	10 667,69 7 728,13
802	CI06B	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment, cu adaos de aracet	m2	10,000	389,58 140,08	3 895,80 1 400,79
803	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	36,000	18,47 13,74	664,87 494,77
804	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,000	85,44 64,49	7 347,43 5 546,07
805	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	7,800	127,04 78,55	990,95 612,70
806	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,000	18,30 10,57	1 573,42 909,19
807	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,000	36,70 29,07	3 156,22 2 500,28
808	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	86,000	3,81 1,59	327,73 136,38
809	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de	m2	86,000	85,64 18,50	7 365,13 1 591,09

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea decorativa				
810	CN06A	Vopsitorii interioare cu lac " Brio " , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	86,000	61,97 29,07	5 329,16 2 500,28
		Total Pereti Inclusiv salariu				48 917,55 28 552,77
		28.5. Retele electrice				
811	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	11,63 11,63	11,63 11,63
812	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,17 3,17	9,51 9,51
813	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	20,000	30,42 11,63	608,48 232,58
814	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10	m	20,000	46,67 35,42	933,38 708,32
815	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	20,000	41,93 13,21	838,65 264,30
816	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	21,50 0,00	21,50 0,00
817	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul	buc	1,000	575,05 80,35	575,05 80,35

1	2	3	4	5	6	7
		de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02				
818	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA (corp de iluminat existent) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02	buc	1,000	71,36 71,36	71,36 71,36
819	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	56,94 14,27	56,94 14,27
820	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,000	69,51 16,39	139,02 32,77
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				3 265,52 1 425,09
		28.6. Lucrari sanitare				
821	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	7,000	50,22 50,22	351,52 351,52
822	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	17,000	3,17 3,17	53,92 53,92
823	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	12,000	76,32 16,39	915,86 196,64
824	SB08C	Teava din material plastic pentru	m	5,000	43,32	216,59

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm			13,22	66,08
825	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,000	24,79 11,63	173,55 81,40
826	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc	8,000	84,76 6,87	678,07 54,97
827	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	7,000	1 126,82 97,79	7 887,75 684,54
828	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	7,000	539,22 87,22	3 774,53 610,53
829	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi)=1,02	buc	1,000	1 549,42 18,50	1 549,42 18,50
830	RpCR27B1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m2	4,300	80,17 51,80	344,72 222,76
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				15 945,93 2 340,86
		Total Scara interioara aferenta cantina Inclusiv salariu				115 096,98 43 345,93
		29. Pereul 160m (b=1000mm)				
831	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,200	204,38 180,78	449,64 397,72

1	2	3	4	5	6	7
832	RpIzC41A 1	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau sectii in functiune Materiale marunte (cirpe de sters, maturi etc.) din valoarea mat.=1,20	m2	16,000	46,77 43,34	748,24 693,52
833	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	6,400	40,70 40,70	260,49 260,49
834	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,060	756,67 466,00	45,40 27,96
835	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,000	523,18 52,33	2 092,73 209,33
836	CB03E1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	18,000	98,54 52,86	1 773,65 951,48
837	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR-1 150*150*4) 1.37kg/m2	kg	230,200	31,56 1,59	7 265,26 365,05
838	RpCB02C1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-10/8 Bc10 (B150), pentru lucrari de subzidiri Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,01	m3	16,000	1 664,18 440,85	26 626,96 7 053,64

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereul 160m (b=1000mm) Inclusiv salariu				39 262,37 9 959,19
		30. Diverse lucrari				
839	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	20,000	23,79 23,79	475,74 475,74
840	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	20,000	20,48 0,00	409,60 0,00
		Total Diverse lucrari Inclusiv salariu				885,34 475,74

		Total	lei	1 376 182,41
		Asigurarea sociala	24,00 %	119 906,06
		Transportarea materialelor	2,00 %	17 386,14
		Total	100,00 +	1 513 474,61
		Cheltueli de regie	4,50 %	68 106,36
		Total	100,00 +	1 581 580,97
		Beneficiu de deviz	2,00 %	31 631,62
		Total	100,00 +	1 613 212,59
		TVA	20,00 %	322 642,51
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 935 855,10 499 608,60

Intocmit

Ungureanu M.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

LT Petre Stefanuca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)