

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Restabilirea liniei de bordură, conform necesităților**

DGC a Primăriei mun.Bălti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. str I.Franco (de la str Decebal pina la trecerea peste calea ferata)		
		1.1. Demolarea bordurilor		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	2 207,0000
2	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordiura din beton)	t	248,3000
3	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	248,3000
4	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (demolarea fundatiei din beton)	m3	262,6000
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea materialului de la demolari)	100 m3	3,8100
6	TsI50A10	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta pina la 10 km	t	685,0000
		1.2. Montarea bordurilor		
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	150,3500
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru	m	2 207,0000

1	2	3	4	5
		trotuare, pe fundatie de beton 30x15 cm		
9	TrB05B1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	220,7000
		1.3. Reparatia trotuarului		
10	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate (Разборка: плиты из сборных пластин)	m2	80,5000
11	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный без заполнения и заиливания)	m3	96,8700
12	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	80,5000
		2. str Bulgara		
		2.1. Montarea bordurilor		
13	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: (executarea casetei)	100 m3	0,6900
14	TsI50A10	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta pina la 10 km	t	685,0000
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3	0,6900
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	30,0000
17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	600,0000
18	TrB05B1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe	t	60,0000

1	2	3	4	5
		distanța de 20 m		
		2.2. Executarea parcarii		
19	TsC59B	Săpătura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă de 0,15 m ³ cu descărcare în autobasculantă: (executarea casetei)	100 m ³	1,9200
20	TsI50A10	Transportarea încărcăturilor cu autobasculantă la distanță până la 10 km	t	307,2000
21	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit,	100 m ³	1,9200
22	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înclinare (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m ³	70,0000
		3. str N.Iorga		
		3.1. Demolarea bordurilor		
23	DG04B	Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	330,0000
24	TrI1AA02F1	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin transport până la 10 m - de pe rampă sau teren, în auto, categoria 1 (bordura din beton)	t	36,9000
25	TRI1AA09F1	Descărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin transport până la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampă sau teren	t	36,9000
26	RpDB38B	Spargerea și desfacerea betonului de ciment pe suprafețe limitate pentru pozări de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate în alei, trotuare sau fundații de drumuri (demolarea fundației din beton)	m ³	56,9000
27	TsC02D1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto	100 m ³	0,7400

1	2	3	4	5
		teren catg. II (incarcarea materialului de la demolari)		
28	TsI50A10	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta pina la 10 km	t	139,3000
		3.2. Montarea bordurilor		
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	32,3000
30	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	330,0000
31	TrB05B1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	37,0000