

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Reparatia segmentelor de drum din interiorul cartierului , conform necesitatilor a primariei mun Balti**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. str Colesov Nr . 23-39		
		1.1. Reparatia partii carosabile		
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,15 м3, грунт 2 группы)	100 m3	0,6000
2	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 6 км)	t	96,0000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,6000
4	RpDA10C	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu manual (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, вручную)	m3	24,5000
5	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2	783,8000
6	TsH92B	Incarcarea in auto: material frezat	t	63,0000
7	TsI50A6	Transportarea material frezat cu autobasculanta la distanta de 6 km	t	96,0000

1	2	3	4	5
8	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,8300
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3000
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	32,8000
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3000
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K=1.25	m2	983,8000
13	TsI50A6	Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta pina la 6 km	t	198,6000
		2. str Strii 17		
		2.1. Repararea trotuarului , executarea parcarii		
14	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	2,4000
15	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	5,0000
16	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	431,0000
17	TsC59B	Incarcarea marerialelor dupa demolarea cu excavatorul	100 m3	0,5000
18	TsI50A10	Transportarea materialelor de la demolari cu autobasculanta la distanta pina la 10 km	t	89,3000
19	RpDA10C	Asternerea pe platforma drumului a materialelor din pietris si cilindarea lor cu manual	m3	47,0000
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	21,5000
21	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie	m2	355,3700

1	2	3	4	5
		1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi h=4.2cm)		
22	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi h=6.0cm)	m2	356,0000
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta . pentru borduri	m3	15,0000
24	DE10A	Borduri prefabricate din beton, cu sectiunea 30x15. asezate pe o fundatie de beton	m	376,0000
25	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x20 cm, asezate pe o fundatie de beton	m	292,0000
26	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Укладка сборных ж/б плит по каналам, объемом между 0,05-0,5 м3 включительно)	buc	2,0000
27	TsI50A6	Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta pina la 6 km	t	233,0000
		2.2. Reparatia partii carosavile		
28	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	17,0000
29	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor din pietris	m3	126,0000
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,1800
31	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	27,4000

1	2	3	4	5
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,5300
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K=1.25	m2	874,5000
34	TsI50A6	Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta pina la 6 km	t	391,0000
		3. str N.Iorga 3.1. Reparatia partii carosavile		
35	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	45,8000
36	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	28,5000
37	TsC59B	Incarcarea mecanica a materialului de la decapari cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:	100 m3	0,7430
38	TsI50A6	Transportarea materialului de la decapari cu autobasculanta la distanta pina la 6 km	t	133,7000
39	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor din pietris	m3	75,0000
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,4000
41	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	47,0000

1	2	3	4	5
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,2000
43	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	825,0000
44	TsI50A6	Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta pina la 6 km	t	287,0500
		3.2. Executarea parcarii		
45	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Устройство корыта под б/б камни)	m3	23,1000
46	TsH92B	Incarcarea in auto: pamint (Погрузка грунта в автотранспорт)	t	37,0000
47	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta pina la 6 km	t	37,0000
48	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров, по бетонному основанию 30x15 см)	m	116,0000
49	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	8,0000