

**Retele de apeduct in s.Suri,r-ul
Drochia nr.27/15-B (поз 2)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № B VL 10 kV
Retele exterioare BJI-10kV**

Valoarea de deviz 92 901,55 lei

Intocmit in prețuri curente 30.11.2018


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № B VL 10 kV:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	381,0987	57,66	21 974,149
		Total manopera				21 974,18

Materiale:

1.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BC73nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,1104	14 600,00	1 611,840
2.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	1,0800	43,50	46,980
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,4400	34,20	49,248
4.	110-0404	Garnitura	buc	11,0000	16,00	176,000
5.	110-0516	Bratara "X51"	buc	22,0000	14,00	308,000
6.	110-0543	Fixator consolei de traverse "Y52"	buc	11,0000	14,00	154,000
7.	110-0552	Scoaba "CK 7"	buc	132,0000	2,60	343,200
8.	110-0802	Conductor de legare la pamint "3П 21"	m	22,0000	36,50	803,000
9.	154666	Capacel K-6	buc	15,0000	98,00	1 470,000
10.	239897823234	Consola Y1	buc	2,0000	89,00	178,000
11.	2398978293234	Bratara de stilt X7	buc	3,0000	143,00	429,000
12.	23989782932834	Bratara de stilt X8	buc	1,0000	184,00	184,000
13.	2398978510283	Clema A2A	buc	6,0000	46,00	276,000
14.	2398978512834	Cleme de felier IIA	buc	21,0000	29,60	621,600
15.	2398978693234	Bratara de stilt X1	buc	5,0000	123,00	615,000
16.	239897882834	Cleme de felier PIC-2	buc	5,0000	26,50	132,500
17.	24356576785678	Stilpi LEA cu un singur picior	buc	2,0000	2 100,00	4 200,000
18.	24564576576567	Stilpi LEA	buc	1,0000	2 100,00	2 100,000
19.	254802422362	Decupla ПЛНД1-10/200	buc	1,0000	3 350,00	3 350,000
20.	3657678623234	Traversa pe stilp TM-3	buc	1,0000	384,00	384,000
21.	365767867423	Consola PA-1	buc	1,0000	146,00	146,000
22.	3657678674232	Consola PA-2	buc	1,0000	165,00	165,000
23.	3657678674832	Consola PA-4	buc	1,0000	178,00	178,000
24.	36576786748574	Крепление подкоса	buc	2,0000	76,00	152,000
25.	36576786782367 4	Traversa pe stilp TM-6	buc	2,0000	492,00	984,000
26.	3657678774832	Consola PA-5	buc	3,0000	183,00	549,000
27.	36576787748362	Consola PA-3	buc	2,0000	183,00	366,000



28.	446-2301	Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD	m3	4,0000	280,00	1 120,000
29.	465786868709	Izolator de sustinere ПС-70Д	buc	3,0000	148,00	444,000
Total materiale de construcții						21 536,37

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	2,6600	50,00	133,000
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	3,4538	205,00	708,029
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5124	204,10	104,580
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6800	204,10	342,888
5.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0168	25,00	0,420
6.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	2,9141	105,00	305,981
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	24,9900	105,00	2 623,950
8.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	6,4540	200,00	1 290,800
9.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	2,4360	204,10	497,187
10.	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	14,6300	105,00	1 536,150
11.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,6463	150,00	546,945
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5124	150,00	76,860
Total utilaje de construcții						8 166,81

Total	lei	77 417,96
TVA	20 %	15 483,59

Total deviz:

92 901,55

Intocmit

Verificat



Mihail Hasan
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Retele de apeduct in s.Suri,r-ul Drochia Investitor
nr.27/15-B (no3 2)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-10	Montarea stîlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior	buc			2 935,983 523,783
	1	Muncitor	h-om	7,5700	57,66	523,78
	24564576576567	Stilpi LEA	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,8300	200,00	232,40
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,3800	150,00	79,80
2	33-04-003-11	Montarea stîlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior cu o proptea	buc			3 744,888 968,688
	1	Muncitor	h-om	14,0000	57,66	968,69
	24356576785678	Stilpi LEA cu un singur picior	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8900	200,00	529,20
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,7000	150,00	147,00
3	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 10 kv, П-3И	buc			436,150 68,500
	1	Muncitor	h-om	0,9900	57,66	68,50
	446-2301	Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD	m3	1,0000	280,00	280,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,2700	204,10	77,15
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	150,00	10,50
4	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor	1 km			8 908,720 3 959,853
	1	Muncitor	h-om	57,2300	57,66	3 959,85
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	7,5600	205,00	2 169,72
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	14,8200	105,00	2 178,55
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,8600	150,00	600,60
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			184,702 30,444
	1	Muncitor	h-om	0,4400	57,66	30,44
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	50,00	16,80
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	205,00	68,88
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	204,10	68,58
6	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			67,278 17,298
	1	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	17,30
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	50,00	9,80
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	205,00	40,18
7	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: PJHDM-10/400Y1	set			834,451 559,763

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	8,0900	57,66	559,76
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,6600	204,10	188,59
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4100	150,00	86,10
8	33-04-030-1	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor	set			439,424
						296,834
	1	Muncitor	h-om	4,2900	57,66	296,83
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,9700	105,00	142,59
		2. Lucrari de montare				
9	08-02-305-4	Устройство ответвительное концевое УОП	buc			56,299
						28,369
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	28,37
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	105,00	27,93
10	08-02-305-4	Устройство ответвительное концевое УОК	buc			56,299
						28,369
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	28,37
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	105,00	27,93
11	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, IIIФ-20-B	buc			37,043
						31,828
	1	Muncitor	h-om	0,4600	57,66	31,83
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800	34,20	2,74
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	204,10	1,43
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	150,00	1,05
12	08-02-305-4	Traversa pe stilp TM-2	buc			56,794
						28,369
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	28,37
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	204,10	0,29
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	105,00	27,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	150,00	0,21
13	08-02-305-4	Traversa pe stilp TM-6	buc			548,794
						28,369
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	28,37
	365767867823674	Traversa pe stilp TM-6	buc	1,0000	492,00	492,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	204,10	0,29
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	105,00	27,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	150,00	0,21
14	08-02-305-4	Traversa pe stilp TM-3	buc			440,795
						28,369
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	28,37
	3657678623234	Traversa pe stilp TM-3	buc	1,0000	384,00	384,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	204,10	0,29
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	105,00	27,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	150,00	0,21
15	08-02-305-1	Bratara pe stilp X1	buc			190,082
						16,606
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	16,61
	2398978693234	Bratara de stilt X1	buc	1,0000	123,00	123,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	204,10	0,29
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	105,00	49,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	150,00	0,21
16	08-02-305-1	Bratara pe stilp X7	buc			210,082
						16,606
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	16,61
	2398978293234	Bratara de stilt X7	buc	1,0000	143,00	143,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	204,10	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	105,00	49,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	150,00	0,21
17	08-02-305-1	Bratara pe stilp X8	buc			251,082
						16,606
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	16,61
	23989782932834	Bratara de stilp X8	buc	1,0000	184,00	184,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	204,10	0,29
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	105,00	49,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	150,00	0,21
18	154666	Capacel K-6	buc			98,000
						0,000
	154666	Capacel K-6	buc	1,0000	98,00	98,00
19	08-02-305-1	Cleme de filietr ПС-2	buc			93,582
						16,606
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	16,61
	239897882834	Cleme de felier ПС-2	buc	1,0000	26,50	26,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	204,10	0,29
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	105,00	49,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	150,00	0,21
20	08-02-305-1	Cleme de filietr ПА	buc			96,682
						16,606
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	16,61
	2398978512834	Cleme de felier ПА	buc	1,0000	29,60	29,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	204,10	0,29
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	105,00	49,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	150,00	0,21
21	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ПС-70Д	buc			185,183
						31,828
	1	Muncitor	h-om	0,4600	57,66	31,83
	465786868709	Izolator de sustinere ПС-70Д	buc	1,0000	148,00	148,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800	34,20	2,74
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	204,10	1,43
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0040	25,00	0,14
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	150,00	1,05
22	08-02-305-1	Cleme A2A	buc			113,082
						16,606
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	16,61
	2398978510283	Clema A2A	buc	1,0000	46,00	46,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	204,10	0,29
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	105,00	49,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	150,00	0,21
23	08-02-305-1	Consola Y1	buc			156,082
						16,606
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	16,61
	239897823234	Consola Y1	buc	1,0000	89,00	89,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	204,10	0,29
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	105,00	49,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	150,00	0,21
24	08-02-305-4	Крепление подкоса	buc			132,298
						28,369
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	28,37
	36576786748574	Крепление подкоса	buc	1,0000	76,00	76,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	105,00	27,93
25	08-02-305-4	Consoala PA-1	buc			202,299

1	2	3	4	5	6	7
						28,369
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	28,37
	365767867423	Consola PA-1	buc	1,0000	146,00	146,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	105,00	27,93
26	08-02-305-4	Consoala PA-2	buc			221,299
						28,369
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	28,37
	3657678674232	Consola PA-2	buc	1,0000	165,00	165,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	105,00	27,93
27	08-02-305-4	Consoala PA-4	buc			234,299
						28,369
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	28,37
	3657678674832	Consola PA-4	buc	1,0000	178,00	178,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	105,00	27,93
28	08-02-305-4	Consoala PA-5	buc			239,299
						28,369
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	28,37
	3657678774832	Consola PA-5	buc	1,0000	183,00	183,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	105,00	27,93
29	08-02-305-4	Consoala (Вал привода) PA-3	buc			239,298
						28,369
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	28,37
	36576787748362	Consola PA-3	buc	1,0000	183,00	183,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	105,00	27,93
30	08-02-377-3	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului mono-lant din beton armat: conductor de legare la pamint 3n1	m			1 602,660
						1 300,810
	1	Muncitor	h-om	18,8000	57,66	1 300,81
	110-0404	Garnitura	buc	1,0000	16,00	16,00
	110-0516	Bratara "X51"	buc	2,0000	14,00	28,00
	110-0543	Fixator consolei de traverse "Y52"	buc	1,0000	14,00	14,00
	110-0802	Conductor de legare la pamint "3П 21"	m	2,0000	36,50	73,00
	110-0552	Scoaba "CK 7"	buc	12,0000	2,60	31,20
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9500	105,00	139,65
31	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			2 950,331
						1 473,790
	1	Muncitor	h-om	21,3000	57,66	1 473,79
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	14 600,00	1 343,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	43,50	39,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	204,10	54,29
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	150,00	39,90
		3. Utilaj				
32	Pretul firmei	Decupla 3ЛНД1 - 10/200	buc			3 350,000
						0,000
	254802422362	Decupla РЛНД1-10/200	buc	1,0000	3 350,00	3 350,00

APROBAT:

Intocmit
Mihail Hasan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Retele de apeduct in s.Suri,r-ul
Drochia nr.27/15-B (поз 2)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № B VL 10 kV
Retele exterioare БЛ-10kV**

Valoarea de deviz 92 901,55 lei

Intocmit in prețuri curente 30.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-10	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior	buc	1,0000	2 935,983 523,783	2 935,983 523,783
2	33-04-003-11	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior cu o proptea	buc	2,0000	3 744,888 968,688	7 489,776 1 937,376
3	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 10 kv, П-3И	buc	4,0000	436,150 68,500	1 744,599 274,000
4	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor	1 km	0,0750	8 908,720 3 959,853	668,154 296,989
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	5,0000	184,702 30,444	923,510 152,222
6	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	5,0000	67,278 17,298	336,390 86,490

1	2	3	4	5	6	7
7	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: РЛНДМ-10/400Y1	set	1,0000	834,451 559,763	834,451 559,763
8	33-04-030-1	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor	set	1,0000	439,424 296,834	439,424 296,834
		<i>Total</i>	lei			15 372,287
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,5 %			1 135,051
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			296,800
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			1 176,290
		<i>Beneficiu</i>	6 %			1 078,825
		<i>Total</i>				19 059,253
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				19 059,253 4 127,457
		2. Lucrari de montare				
9	08-02-305-4	Устройство ответвительное концевое УОП	buc	1,0000	56,299 28,369	56,299 28,369
10	08-02-305-4	Устройство ответвительное концевое УОК	buc	1,0000	56,299 28,369	56,299 28,369
11	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ШФ-20-B	buc	15,0000	37,043 31,828	555,645 477,425
12	08-02-305-4	Traversa pe stilp TM-2	buc	2,0000	56,794 28,369	113,588 56,737
13	08-02-305-4	Traversa pe stilp TM-6	buc	2,0000	548,794 28,369	1 097,588 56,737
14	08-02-305-4	Traversa pe stilp TM-3	buc	1,0000	440,795 28,369	440,795 28,369
15	08-02-305-1	Bratara pe stilp X1	buc	5,0000	190,082 16,606	950,409 83,030
16	08-02-305-1	Bratara pe stilp X7	buc	3,0000	210,082 16,606	630,245 49,818
17	08-02-305-1	Bratara pe stilp X8	buc	1,0000	251,082 16,606	251,082 16,606
18	154666	Capacel K-6	buc	15,0000	98,000 0,000	1 470,000 0,000
19	08-02-305-1	Cleme de filietr ПС-2	buc	5,0000	93,582 16,606	467,909 83,030
20	08-02-305-	Cleme de filietr ПА	buc	21,0000	96,682	2 030,319

1	2	3	4	5	6	7
	1				16,606	348,728
21	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ПС-70Д	buc	3,0000	185,183 31,828	555,549 95,485
22	08-02-305-1	Cleme A2A	buc	6,0000	113,082 16,606	678,490 99,636
23	08-02-305-1	Consola Y1	buc	2,0000	156,082 16,606	312,163 33,212
24	08-02-305-4	Крепление подкоса	buc	2,0000	132,298 28,369	264,597 56,737
25	08-02-305-4	Consoala PA-1	buc	1,0000	202,299 28,369	202,299 28,369
26	08-02-305-4	Consoala PA-2	buc	1,0000	221,299 28,369	221,299 28,369
27	08-02-305-4	Consoala PA-4	buc	1,0000	234,299 28,369	234,299 28,369
28	08-02-305-4	Consoala PA-5	buc	3,0000	239,299 28,369	717,896 85,106
29	08-02-305-4	Consoala (Вал привода) PA-3	buc	2,0000	239,298 28,369	478,597 56,737
30	08-02-377-3	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stlpului mono-lant din beton armat: conductor de legare la pamint 3п1	m	11,0000	1 602,660 1 300,810	17 629,256 14 308,906
31	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	1,2000	2 950,331 1 473,790	3 540,397 1 768,548
		Total	lei			32 955,020
		Asigurarea sociala si medicala	27,5 %			4 907,840
		Transportarea materialelor	4 %			430,655
		Cheltuieli de regie	76 %			13 563,486
		Beneficiu	6 %			3 111,419
		Total				54 968,420
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				54 968,420
		3. Utilaj				17 846,692
32	Pretul	Decupla 3ЛНД1 - 10/200	buc	1,0000	3 350,000	3 350,000

1	2	3	4	5	6	7
	firmei				0,000	0,000
		<i>Total</i>	lei			3 350,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			40,200
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 390,200

		Total	lei	77 417,96
		TVA	20 %	15 483,59
				92 901,55
		Total deviz: Inclusiv salariu		21 974,18

Intocmit

Verificat



Mihail Hasan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)