

/

**Repariata capitala cu
termoizolarea fatadei si
amenajare de teren a blocului
administrativ s. Hansca , r-ul
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Retele de apa si canalizare

Valoarea de deviz 41 705 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retele de apa si canalizare 1.1. Apeduct AI				
1	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de , 25,	m	3,00	40,20 3,84	120,60 11,52
2	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de , 20	m	9,00	27,45 3,84	247,05 34,56
3	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de , 15mm	m	23,00	27,70 3,88	637,07 89,28
4	AcA52A	Teava din polietilena, TUB de protectie d=63mm	m	3,00	80,33 3,84	241,00 11,52
5	SE53A	Contor de apa rece avind diametrul de 50/15 mm	buc	1,00	526,50 72,00	526,50 72,00
6	GE10A1	Manometru tehnic Py =10gc/cm et. 1b	buc	1,00	170,10 33,12	170,10 33,12
7	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 20mm	buc	1,00	291,85 165,60	291,85 165,60

1	2	3	4	5	6	7
8	ID05B	Robinet reversibil avind diametrul nominal de 20mm	buc	3,00	231,00 54,00	693,01 162,00
9	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm	buc	1,00	55,80 12,96	55,80 12,96
10	ID05B	Robinet reversibil avind diametrul nominal de 20mm	buc	2,00	230,96 54,00	461,92 108,00
11	SD07B	Robinet cu ventil de bronz d=20mm	buc	2,00	63,18 17,28	126,36 34,56
12	SD07A	Robinet de trecere cu ventildin bronz , avind diametrul de 15mm	buc	2,00	44,07 12,96	88,14 25,92
13		Furtun termiozolant d=20mm	m	9,00	45,00 0,00	405,00 0,00
14		Furtun termiozolant d=15mm	m	18,00	28,00 0,00	504,00 0,00
15	IC42A	Metal pentru pozarea tevilor	kg	5,00	38,06 16,56	190,30 82,80
16	AcF05A	Protectie elastca d=25	m	1,00	679,71 323,28	679,71 323,28
Total Apeduct AI						5 438,41
Incluziv salariu						1 167,12
		1.2. Canalizare menajera				
17	SA11H	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 110 mm	m	28,00	165,37 63,36	4 630,43 1 774,08
18	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm	m	10,00	87,84 18,00	878,45 180,00
19	IC42A	Metal pentru pozarea tevilor	kg	10,00	16,56 16,56	165,60 165,60

1	2	3	4	5	6	7
20	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de-100 mm	buc	1,00	213,92 61,92	213,92 61,92
21	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 100mm	buc	2,00	107,57 33,12	215,14 66,24
22	SB13B	Revizie d=100mm	buc	1,00	83,37 33,12	83,37 33,12
23	AcE51A	Manson antincendiar din teava de otel L=300mm avind diametrul stutului de 50 mm	piesa	3,00	231,39 161,28	694,16 483,84
Total Canalizare menagera						6 881,07
Incluziv salariu						2 764,80
		1.3. Lucrari sanitare				
24	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavuar cu sifon si baterie)	buc	4,00	1 549,95 133,20	6 199,80 532,80
25	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	1 964,40 338,40	3 928,81 676,80
26	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti,	kg	15,00	38,06 16,56	570,90 248,40
27	IA17A	Boiler avind capacitatea de 50 l, inclusiv	buc	1,00	507,81 165,60	507,81 165,60
Total Lucrari sanitare						11 207,32
Incluziv salariu						1 623,60
		1.4. Utilaj				
28		Boiler capacitate de 50l	buc	1,00	3 500,00 0,00	3 500,00 0,00
Total Utilaj						3 500,00

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
Total Retele de apa si canalizare						27 026,80
Incluziv salariu						5 555,52
Cheltuieli directe			lei	27 028		
Asigurarea sociala			24,00 %	1 334		
Cheltuieli de transport			7,00 %	1 476		
Total			100,00 +	29 838		
Cheltuieli de regie			12,00 %	3 580		
Beneficu			4,00 %	1 336		
Total			100,00 +	34 754		
TVA			20,00 %	6 951		

Total deviz: **41 705**
Incluziv salariu **5 558**

Intocmit (SRL " Visom Cons ")
(funcția, semnătura)

Verificat (Primaria s. Hansca, r-ul Ialoveni)
(funcția, semnătura)