

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Zorile. N01-06/2020-AEE/IEE

(denumirea obiectivului)

Formular
Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95-3	buc	41,00
2	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-105-5	buc	1,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	42,00
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	42,00
5	33-01-016-1	Montarea stlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры наружного освещения метал. АД80/00 L=8м - 1 шт.)	t	0,064
6	33-01-016-1	Montarea stlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры наружного освещения метал. АД60/00 L=6м - 6 шт.)	t	0,324
7	TsA16A1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor	m3	7,00
8	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stlpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu	m3	7,00
9	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	0,784
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
10	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. SIP-5 2x25 mm2	1000 m	3,595
11	Pretul firmei	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	3 595,00
12	110-152	Furnitura de sustinere 3AB-25	buc	96,00
13	110-0300	Pivot de ancorare KAM-1500	buc	96,00
14	1681	Clema ES 1500	buc	64,00
15	163	Clema de ramificare 3OI16-70/1,5-10	buc	1 125,00
16	163	Clema de ramificare 3OI16-95/2,5-35	buc	48,00
17	162	Brida de legatura XC-180	buc	1 176,00
18	136	Banda F2007	m	732,00
19	137	Screpa A200	buc	732,00

1	2	3	4	5
20	110-15822	Сарас КИ6-35	buc	100,00
21	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	238,00
22	110-1583	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	238,00
23	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, Demontarea	buc	70,00
24	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-30W	buc	240,00
25	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-50W	buc	5,00
26	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, Demontarea	buc	70,00
27	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, КРСТ (КР-4)	buc	238,00
28	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, 1MT.Single ARM1	buc	6,00
29	08-02-363-2	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, 1MT.Duble ARM	buc	1,00
30	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,67
31	Pretul firmei	Cablu ABBГнг-3x4 mm2	m	367,00
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	1,26
33	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	2,40
34	08-01-061-1	Suport pentru sigurante fuzibile pentru conectare in linie (изолированный адаптер для предохранителей) E14/D01	buc	245,00
35	08-01-061-1	Siguranta DO1-2A	buc	245,00
36		Материалы Оттяжка ОТ-15	buc	1,00
37	08-01-087-3	Круг 16мм	t	0,0106
38	08-01-087-3	Круг 16мм	t	0,0067
39	08-01-087-3	Уголок 70/70/5	t	0,0022
40	08-01-087-3	Полоса 5x 70	t	0,0002
41	08-01-087-3	Круг 6мм	t	0,0004
42	110-1583	Clema ПС-1	buc	1,00
43	110-1584	Скоба СК-16-1А	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.