

**Lucrari de reparatie la Scoala-
Gradinita "Antonin
Ursu"(redeschiderea grupei noi)**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 188 978,69 lei

Intocmit in preiouri curente 13.11.2018

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
		1.1. Lucrari de demontari				
1	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	31,000	56,08 56,00	1 738,33 1 736,00
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, geam)	m2	39,650	14,70 14,70	582,86 582,86
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	71,000	9,74 9,45	691,54 670,95
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,900	27,75 27,30	468,98 461,37
5	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	12,000	22,40 22,40	268,80 268,80
6	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	22,000	27,65 27,65	608,30 608,30
7	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	2,000	19,60 19,60	39,20 39,20
8	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	33,25 33,25	66,50 66,50
9	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avand diametru de 1/2"	buc	2,000	29,75 29,75	59,50 59,50

1	2	3	4	5	6	7
10	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	38,50 38,50	77,00 77,00
11	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	18,000	17,83 16,10	320,87 289,80
12	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"	m	18,000	10,50 10,50	189,00 189,00
13	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	15,000	18,90 18,90	283,50 283,50
14	RpCG29D 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m ³	2,000	86,44 74,90	172,89 149,80
15	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m ²	4,000	32,90 32,90	131,60 131,60

Total Lucrari de demontari

5 698,85

Incluziv salariu

5 614,18

		1.2. Lucrari de schimbarea timplariei				
16	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m ² - Ferestrele din mase plastice, profil PVC furnitura tip GU, armarea profilul -1,5mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A"	m ²	28,450	1 121,58 38,82	31 908,83 1 104,29
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -furnitura tip GU, armarea profilului -1,5 mm	m ²	11,200	1 099,53 28,35	12 314,74 317,52
18	Pret firmei	Plasa de moschit	m ²	6,000	208,00 0,00	1 248,00 0,00
19	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=450mm	m	17,000	150,00 3,15	2 550,00 53,55
20	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - b=230mm - отливы	m	17,000	80,65	1 371,05

2	3	4	5	6	7
				14,00	238,00
CK26D	Coltare montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	122,000	6,75 3,50	823,50 427,00
CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii, clasa incendiara "A". Certificat de conformitate igienic sunt obligatoriu двери- перегородки в санузлах	m2	6,000	929,00 28,00	5 574,02 168,00

Total Lucrari de schimbarea timplariei **55 790,14**

Incluziv salariu **2 308,36**

	1.3. Reparatia glafurilor interioare si exterioare				
RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti,	m	122,000	37,14 29,40	4 531,56 3 586,80
CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Glafuri exterioare	m2	36,000	80,59 59,50	2 901,28 2 142,00
CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-Amestec uscat pe baza de ciment-glafuri exterioare	m2	36,000	60,95 42,70	2 194,20 1 537,20
CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,000	53,88 42,70	2 640,19 2 092,30
CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele coloanelor	m2	49,000	23,37 19,25	1 145,28 943,25
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,000	2,58 1,05	126,17 51,45
CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,000	28,84 19,25	1 413,04 943,25
CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la	m2	36,000	12,62	454,35

1	2	3	4	5	6	7
		fatade -Glafuri exteriori			4,20	151,20
31	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	36,000	31,88 15,75	1 147,79 567,00
Total Reparatia glafurilor interioare si exterioare						16 553,86
Incluziv salariu						12 014,45
		1.4. Lucrari de reparatia pardoselilor				
32	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	19,000	8,01 1,40	152,12 26,60
33	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	19,000	52,20 21,00	991,84 399,00
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea interioare	m2	19,000	12,51 4,90	237,72 93,10
35	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	19,000	203,22 101,50	3 861,22 1 928,50
Total Lucrari de reparatia pardoselilor						5 242,89
Incluziv salariu						2 447,20
		1.5. Lucrari de finisare				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -Betocontact	m2	71,000	3,33 1,05	236,50 74,55
37	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	71,000	80,59 59,50	5 721,96 4 224,50
38	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului p la 4 m -Sub cada de dus	m3	0,300	1 682,83 212,45	504,85 63,73
39	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: de la	m2	81,000	135,53	10 977,88 4 677,75

1	2	3	4	5	6	7
		200 x 200 mm pina la 300x300 mm			57,75	
40	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm -la cada de dus	m2	1,300	135,53 57,75	176,19 75,08
41	CK26C	Coltare montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm	m	22,000	7,51 3,15	165,22 69,30
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	71,000	2,58 1,05	182,82 74,55
43	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,900	177,48 77,00	2 999,41 1 301,30
Total Lucrari de finisare						20 964,83
Incluziv salariu						10 560,76
		1.6. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
44	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	15,000	10,50 10,50	157,50 157,50
45	RpSA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 16 mm PN10	m	15,000	61,65 24,50	924,81 367,50
46	RpSA44A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	12,000	6,65 1,75	79,80 21,00
47	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	22,000	44,99 24,50	989,85 539,00
48	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	35,000	91,36 30,10	3 197,48 1 053,50
49	RpSA44F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,000	32,03 2,80	256,24 22,40
50	RpSA44I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,000	36,87 3,15	294,96 25,20

1	2	3	4	5	6	7
51	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm -Cot	buc	5,000	26,55 16,80	132,76 84,00
52	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm -Teu	buc	4,000	33,94 16,80	135,75 67,20
53	RpSB37C	Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	21,00 14,70	42,00 29,40
54	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm- mufa	buc	6,000	50,60 23,10	303,61 138,60
55	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm- cot	buc	6,000	50,60 23,10	303,61 138,60
56	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm -Revizia	buc	2,000	93,75 23,10	187,51 46,20
57	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm- Trecere d=110/50mm	buc	2,000	48,69 23,10	97,39 46,20
58	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm- Trecere fonta/PVC d=110mm	buc	2,000	49,06 23,10	98,13 46,20
59	RpSB11D 1	Montarea ramificatiei simple din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm- teu	buc	4,000	76,01 32,20	304,04 128,80
60	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic montat pe pedestal-lavoar pentru comenzi	buc	3,000	868,36 66,50	2 605,09 199,50
61	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv	buc	3,000	1 531,57	4 594,71

1	2	3	4	5	6	7
		pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S- Pentru copii mici			164,50	493,50
62	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	424,00 70,00	1 272,00 210,00
63	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton	buc	1,000	429,09 36,75	429,09 36,75
64	SC02A	Cada pentru dus patrata din polimetacril, 90*90*28 cm	buc	1,000	1 678,94 64,75	1 678,94 64,75
65	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, la cada de dus	buc	1,000	87,68 8,75	87,68 8,75
66	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm-cu gratie metalica cu dimens 150x150 mm.	buc	2,000	82,05 10,15	164,11 20,30
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie-grile din PVC	buc	4,000	49,72 17,50	198,88 70,00
68	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	74,06 9,80	296,24 39,20
69	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	8,000	4,94 2,45	39,49 19,60
70	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	6,000	5,78 3,15	34,68 18,90
71	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc	4,000	6,64 3,85	26,57 15,40
72	RpSF05A	Effectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	22,000	5,25 5,25	115,50 115,50
73	RpSF06A	Effectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	2,200	3,50 3,50	7,70 7,70


1	2	3	4	5	6	7
74	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	22,000	2,45 2,45	53,90 53,90
75	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,500	2,80 2,80	9,80 9,80
Total Lucrari santehnice, apeduct si canalizare						19 119,79
Incluziv salariu						4 294,85
1.7. Alte lucrari						
76	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	3,000	47,60 47,60	142,80 142,80
77	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	3,000	146,25 0,00	438,75 0,00
Total Alte lucrari						581,55
Incluziv salariu						142,80
Total			lei		123 951,92	
Asigurarea soc.si med.			27,50 %		10 280,21	
Transportarea			5,00 %		4 290,84	
Total			100,00 +		138 522,97	
Cheltuieli de regie			8,00 %		11 081,84	
Total			100,00 +		149 604,81	
Beneficiu			2,00 %		2 992,10	
Total			100,00 +		152 596,91	
Total Lucrari generale						152 596,91
Incluziv salariu						37 382,59
2. Lucrari electrice						
78	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	2,000	7,70 7,70	15,40 15,40
79	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm,	m	23,000	22,04 15,05	506,97 346,15
80	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de	m	23,000	29,61 11,90	681,10 273,70

1	2	3	4	5	6	7
		0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp				
81	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc	3,000	46,17 15,40	138,52 46,20
82	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip "Armstrong" 4x18	buc	4,000	308,32 38,50	1 233,27 154,00
83	RpEA09D	Montarea elementelor de protecție din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm	m	20,000	33,00 19,95	659,96 399,00
84	RpEF12B	Montarea lampilor cu incandescența, tuburi fluorescente 18W	buc	16,000	24,15 5,25	386,40 84,00
85	RpEJ06C	Încercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	4,000	25,85 21,70	103,40 86,80
Total			lei		3 725,01	
Asigurarea soc.si med.			27,50 %		386,44	
Transportarea			5,00 %		115,99	
Total			100,00 +		4 227,45	
Cheltuieli de regie			40,00 %		562,10	
Total			100,00 +		4 789,55	
Beneficiu			2,00 %		95,79	
Total			100,00 +		4 885,34	
Total Lucrari electrice					4 885,34	
Incluziv salariu					1 405,25	
Total			lei		157 482,24	
TVA			20,00 %		31 496,45	
Total			100,00 +		188 978,69	

Total deviz:
Incluziv salariu

188 978,69
38 787,84

Intocmit



(funcția, semnatura)

Verificat



(funcția, semnatura)