

Lucrări de reparație a rețelelor ingineresti ale clădirii din bd.Dacia, 4

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 05-05-08

Valoarea de deviz 308 787,19 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Incalzire				
1	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	700,000	24,32 21,00	17 026,27 14 700,00
2	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	116,000	11,95 8,68	1 385,68 1 006,88
3	RpIF10D	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la aparate cu volum de format complicat cu grosimea termoizolatiei de 6-7-8-9-10-11-12 cm	m2	168,000	69,89 36,40	11 742,20 6 115,20
4	RpIC02A1	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale,	m	116,000	78,85 42,00	9 146,65 4 872,00

1	2	3	4	5	6	7
		asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii industriale, avind diametrul 3/4"				
5	RpIC02C	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul - 2"	m	700,000	90,98 45,64	63 688,06 31 948,00
6	RpID03A	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de -1/2"	buc	100,000	25,64 5,04	2 564,00 504,00
7	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/4"	buc	100,000	23,38 8,96	2 338,00 896,00
8	RpID03D	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 2"	buc	16,000	53,62 28,00	858,00 448,00
9	RpID01A	Montarea mufei de reglare cu diametrul -3/4"	buc	112,000	18,42 8,12	2 063,04 909,44
10	RpID01C	Montarea mufei de reglare cu diametrul 50 mm	buc	16,000	84,55 58,80	1 352,80 940,80
11	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (niplu), cu diametrul pina la 20 mm	buc	100,000	30,39 23,80	3 039,00 2 380,00
12	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (niplu.), cu diametrul 2	buc	16,000	69,17 56,84	1 106,64 909,44
13	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 mm	buc	30,000	106,38 57,96	3 191,52 1 738,80

1	2	3	4	5	6	7
14	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50;	buc	20,000	121,38 57,96	2 427,68 1 159,20
15	RpSD37C	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc	8,000	18,56 10,08	148,51 80,64
16	RpSD37C	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4	buc	100,000	20,58 10,08	2 058,40 1 008,00
17	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	810,000	7,09 4,20	5 746,14 3 402,00
18	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	810,000	2,19 1,96	1 769,85 1 587,60
		Total Incalzire Inclusiv salariu				131 652,44 74 606,00
		2. Apa calda si rece				
19	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	300,000	24,32 21,00	7 296,97 6 300,00
20	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	216,000	16,18 12,88	3 495,36 2 782,08
21	RpIF10D	Izolarea conductelor cu saltele din	m2	89,000	69,89	6 220,57

1	2	3	4	5	6	7
		vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabbit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la aparate cu volum de format complicat cu grosimea termoizolatiei de 6-7-8-9-10-11-12 cm			36,40	3 239,60
22	RpIC02B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"	m	216,000	83,83 40,32	18 106,58 8 709,12
23	RpIC02C	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/2"- 2"	m	300,000	84,80 45,64	25 440,52 13 692,00
24	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de -1"	buc	58,000	34,71 8,96	2 013,18 519,68
25	RpID03D	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 2"	buc	4,000	53,62 28,00	214,50 112,00
26	RpID01B	Montarea mufei de reglare cu diametrul 1"	buc	56,000	27,00 18,76	1 512,00 1 050,56
27	RpID01C	Montarea mufei de reglare cu diametrul 50mm	buc	4,000	84,55 58,80	338,20 235,20
28	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (niplu), cu diametrul 25 mm	buc	56,000	33,39 23,80	1 869,84 1 332,80
29	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 2"	buc	8,000	69,17 56,84	553,32 454,72

1	2	3	4	5	6	7
30	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25 mm	buc	56,000	111,38 57,96	6 237,51 3 245,76
31	RpSD37C	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc	4,000	18,57 10,08	74,26 40,32
32	RpSD37C	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4"	buc	58,000	20,58 10,08	1 193,87 584,64
33	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	516,000	7,09 4,20	3 660,50 2 167,20
34	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	516,000	2,19 1,96	1 127,46 1 011,36
		Total Apa calda si rece Inclusiv salariu				79 354,64 45 477,04
		3. Canalizarea				
35	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	78,000	22,12 22,12	1 725,36 1 725,36
36	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	78,000	35,03 8,96	2 732,30 698,88
37	SB09F	Trecere din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 125 -110mm	buc	16,000	39,75 8,96	636,01 143,36
38	SB09F	Manjeta din material plastic	buc	10,000	34,75	347,50

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 125 - 110 mm			8,96	89,60
39	SB09E	Cot de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	30,000	38,47 7,84	1 153,97 235,20
40	SB09E	Teu legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	20,000	38,47 7,84	769,31 156,80
41	SB09E	Revizie de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,000	58,47 7,84	584,65 78,40
42	SB09E	Mufa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	20,000	38,47 7,84	769,31 156,80
43	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 4"	buc	80,000	23,90 2,24	1 912,00 179,20
		Total Canalizarea Inclusiv salariu				10 630,41 3 463,60

	Total	lei	221 637,49
	CNAM	24,00 %	29 651,19
	Cheltuieli de transport	1,00 %	963,71
	Cheltuieli de regie	1,00 %	2 522,52
	Beneficiu de deviz	1,00 %	2 547,75
	Total	100,00 +	257 322,66
	TVA	20,00 %	51 464,53
	Total deviz: Inclusiv salariu		308 787,19 123 546,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

