

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Gimnaziul Seliste r-nul Nisporeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Gimnaziul Seliste r-nul Nisporeni**
3. Obiectul achizițiilor **Renovarea acoperisului gimnaziului din s.Seliste r-nul Nisporeni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolare a acoperisului		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi cu pastrarea lor pentru a fi reinstalate	m	102,000
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de asbociment	m2	582,600
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor	m2	582,600
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile si frontoane	m2	81,200
5	TrB22D1A2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m/Coborirea foilor de asbociment /	t	15,620
6	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	15,620
7	TsI50A1	Transportarea foi de asbociment cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	15,620
		2. Lucrari de constructie		
8	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	102,000
9	RpCH05B	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - contrafise din rigle de rasinoase	m	112,000
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	582,600
11	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic/contrasipci /Se exclud: Buloane;piese forjate;gudron;carton gudronat /	m3	0,880
12	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. /asteriala 5.97m3/	m2	852,600
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	8,560
14	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascuse cu solutie antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	8,560
15	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	5,830
16	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100m2	5,830
17	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profnastil	m2	582,600

1	2	3	4	5
		LK/LS 35) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) /coame 68m/1/ Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul /		
18	CK26B aplicativ	Glafuri montate pe acoperis /opritori de zapada - снегозадержатели /	m	102,000
19	CR03A	Schelet din rigle de rasinoase pentru constructii executate la stresina	m3	0,410
20	CE06A aplicativ	Stresina si frontoane din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe carcasa din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor /Profnastil C10 culoarea se coordoneaza cu beneficiarul / Se exclude: tabla zincata 0.75mm;Otel lat 30x6; snur profilat din mastic	m2	75,200
21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	150,000
22	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	526,300
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=120 /numai manopera ;suruburi;utilaj de ridicat - restul existente se exclud /	m	210,000
		3. Bara de protectie		
24	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare /Bara de protectie 181ml /	kg	478,900
25	CK35C	Surub autoforant pentru acoperis WFD 4.8x55	buc	186,000
26	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	38,520