

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1680868486548 din 13 apr 2023, 10:00 - 19 apr 2023, 10:00

Obiectul achiziției: servicii de reparație externă a dispozitivelor medicale de complexitate înaltă (mentenanță corectivă externă) pentru anul 2023

Cod CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
504 200 00- 5	2	Lot 2. Reparația videogastroscoop Olympus GIF- H170, dirijarea cu întârziere	-	-	-	<p>Înlăturarea defectelor:</p> <p>1. Porțiunea distală răspunde cu întârziere la comenzile mecanice de dirijare. Necesită ajustarea mecanismului de dirijare.</p> <p>Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității.</p> <p>Garanție minim 12 luni.</p> <p>Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării</p> <p>Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică</p>	<p>Înlăturarea defectelor:</p> <p>1. Porțiunea distală răspunde cu întârziere la comenzile mecanice de dirijare. Necesită ajustarea mecanismului de dirijare.</p> <p>Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității.</p> <p>Garanție minim 6 luni.</p> <p>Termen de executare lucrari: 10 zile de la momentul ridicării</p> <p>Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică</p>	-
504 200 00- 5	3	Lot 3. Reparația videogastroscoop Olympus GIF- H170, nu răspunde la comenzi	-	-	-	<p>Înlăturarea defectelor:</p> <p>1. Porțiunea distală nu răspunde la comenzile mecanice de dirijare. Necesită înlocuirea în totalitate a mecanismului de dirijare.</p> <p>Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității.</p> <p>Garanție minim 12 luni.</p> <p>Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării</p> <p>Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică</p>	<p>Înlăturarea defectelor:</p> <p>1. Porțiunea distală nu răspunde la comenzile mecanice de dirijare. Necesită înlocuirea în totalitate a mecanismului de dirijare.</p> <p>Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității.</p> <p>Garanție minim 6 luni.</p> <p>Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării</p> <p>Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică</p>	-
504 200 00- 5	4	Lot 4. Reparația fibrogastroscoop Olympus GIF-Q40	-	-	-	<p>Înlăturarea defectelor:</p> <p>1. Spargerea canalului de biopsie.</p> <p>2. Uzarea tubului de insertie.</p> <p>3. Uzarea Cauciucului capului distal.</p> <p>4. Lipsa unghiurilor.</p> <p>Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității.</p> <p>Garanție minim 12 luni.</p> <p>Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării</p> <p>Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică</p>	<p>Înlăturarea defectelor:</p> <p>1. Spargerea canalului de biopsie.</p> <p>2. Uzarea tubului de insertie.</p> <p>3. Uzarea Cauciucului capului distal.</p> <p>4. Lipsa unghiurilor.</p> <p>Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității.</p> <p>Garanție minim 6 luni.</p> <p>Termen de executare lucrari: 14 zile de la momentul ridicării</p> <p>Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică</p> <p>Schimbarea cauciucului capului distal</p> <p>Inlocuirea canalului de biopsie</p>	-
504 200 00- 5	5	Lot 5. Reparația fibrogastroscoop Olympus GIF-QX40	-	-	-	<p>Înlăturarea defectelor:</p> <p>1. Uzarea tubului de insertie.</p> <p>2. Lipsa unghiurilor.</p> <p>Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității.</p> <p>Garanție minim 12 luni.</p> <p>Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării</p> <p>Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică</p>	<p>Înlăturarea defectelor:</p> <p>1. Uzarea tubului de insertie.</p> <p>2. Lipsa unghiurilor.</p> <p>Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității.</p> <p>Garanție minim 6 luni.</p> <p>Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul</p>	-

							ridicării Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică	
504 200 00- 5	8	Lot 8. Lucrari de modificarea rampei cu butelii de oxigen pentru aprovizionare spitalul cu oxigen in caz de urgență	-	-	-	<p>Lucrari necesare:</p> <p>1. Inlocuire reductori la linie la reductori noi; Cantitate - 2 buc. Pentru oxigen medical; Manometru de control presiune intrare; Manometru de control presiune ieșire; Unitatea de măsură: Bar; Reglare presiune de ieșire; Presiune maximă intrare 200 bar; Presiunea de ieșire 0 - 10 bar; Diapazonu necesar presiunii de ieșire reglabile 0 - 10 bar; Debit maximal ≥ 150 m3/ora; Termen de garanție 6 luni după instalare piesei; Certificat de calitate CE. Montare reductor in rețea de oxigen spitalului de către agentul economic câștigător.</p> <p>2. Inlocuire tresu vechi și robinetele vechi uzate pe traseu nou și robinete noi special destinat pentru oxigen.</p> <p>3. Adăugaru un traseu nou cu lungime 1m și robinet pentru evacuare oxigen din rampă in caz de necesitate.</p> <p>4. Testare si verificare traseu și sudura la scurgeri.</p> <p>5. Înlocuire furtune pentru oxigen de la blocul cu butelii la rampă: Furtun special destinat pentru oxigen, Presiune maxima de lucru ≥ 200 bar, Presiune maxima de testare ≥ 300 bar, Lucrători trebuie să fie atestați in domeniu sudări traseu de oxigen. Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică</p>	<p>Lucrari necesare:</p> <p>1. Inlocuire reductori la linie la reductori noi; Cantitate - 2 buc. Pentru oxigen medical; Manometru de control presiune intrare; Manometru de control presiune ieșire; Unitatea de măsură: Bar; Reglare presiune de ieșire; Presiune maximă intrare 200 bar; Presiunea de ieșire 0 - 10 bar; Diapazonu necesar presiunii de ieșire reglabile 0 - 10 bar; Debit maximal ≥ 150 m3/ora; Termen de garanție 6 luni după instalare piesei; Certificat de calitate CE. Montare reductor in rețea de oxigen spitalului de către agentul economic câștigător.</p> <p>2. Inlocuire tresu vechi și robinetele vechi uzate pe traseu nou și robinete noi special destinat pentru oxigen.</p> <p>3. Adăugaru un traseu nou cu lungime 1m și robinet pentru evacuare oxigen din rampă in caz de necesitate.</p> <p>4. Testare si verificare traseu și sudura la scurgeri.</p> <p>5. Înlocuire furtune pentru oxigen de la blocul cu butelii la rampă: Furtun special destinat pentru oxigen, Presiune maxima de lucru ≥ 200 bar, Presiune maxima de testare ≥ 300 bar, Lucrători trebuie să fie atestați in domeniu sudări traseu de oxigen. Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică</p>	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabzei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**