

**AC 6 Case de locuit
individuale, str. M. Viteazul
nr.7,9,11,13,15, str. Trandafirilor
5, or. Falesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**AC 6 Case de locuit individuale, str. M. Viteazul nr.7,9,11,13,15, str. Trandafirilor 5,
or. Falesti**

Valoarea de deviz 263135,822 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari santehnice 1.1. Canalizare C1 1.1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,60	922,50 0,00	1476,00 0,00
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	4,96	274,456 274,456	1361,304 1361,304
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	19,02	420,821 51,831	8004,022 985,822
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	19,02	66,368 63,727	1262,31 1212,097
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,50	490,50 0,00	735,75 0,00
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,	100 m3	1,50	989,90 749,435	1484,85 1124,153

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,15	1011,00 0,00	151,65 0,00
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	26,48	68,903 0,00	1824,55 0,00
9	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,15	223,82 32,287	33,573 4,843
10	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3	0,165	72,788 0,00	12,01 0,00
Total Lucrari terasamente						16346,019
Incluziv salariu						4688,219
		1.1.2. Tevele (C1)				
11	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm	m	225,00	256,832 25,491	57787,173 5735,475
Total Tevele (C1)						57787,173
Incluziv salariu						5735,475
		1.1.3. Camine de vizitare 10 mrt.				
12	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	5,60	2612,747 1178,534	14631,381 6599,79
13	AcE13A1	Placi prefabricate pt, camine KII-10(0,18m3)	buc	10,00	260,00 0,00	2600,00 0,00
14	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camine KII-10-9(0,24m3)	buc	10,00	390,00 0,00	3900,00 0,00
15	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine (KIIII1-10-2(0,10m3)	buc	10,00	280,00 0,00	2800,00 0,00
16	AcE13A1	Inel de reazem KIIO-1(0,02m3)	buc	10,00	260,00 0,00	2600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
17	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camine KI7-3 (0.05m3)	buc	4,00	260,00 0,00	1040,00 0,00
18	AcE13A1	Capacelor din fonta	buc	10,00	1400,00 0,00	14000,00 0,00
19	AcE13A1	Scara cu vanguri din otel	kg	97,00	25,50 0,00	2473,50 0,00
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,10	1230,81 547,21	123,081 54,721
21	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75	m3	2,40	6143,711 654,269	14744,907 1570,246
Total Camine de vizitare 10 mtr.						58912,869
Incluziv salariu						8224,757
		1.1.4. Demolarea si restabilirea drumului de asfalt				
22	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	10,00	92,274 24,641	922,743 246,413
23	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,064	1054,688 0,00	67,50 0,00
24	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,047	1168,085 0,00	54,90 0,00
25	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	9,35	68,893 0,00	644,15 0,00
26	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3	0,047	75,106 0,00	3,53 0,00
27	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,047	224,021	10,529

1	2	3	4	5	6	7
					32,532	1,529
28	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,36	680,996 76,473	926,155 104,003
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,70	706,686 84,121	1201,367 143,005
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Щебень от разборки)	m3	1,70	292,686 84,121	497,567 143,005
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,008	1600,00 0,00	12,80 0,00
32	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala	m2	12,80	452,486 15,295	5791,825 195,771
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,004	1600,00 0,00	6,40 0,00
34	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	12,80	218,265 7,647	2793,795 97,885
Total Demolarea si restabilirea drumului de asfalt						12933,261
Incluziv salariu						931,611
Total Canalizare C1						145979,322
Incluziv salariu						19580,062
		1.2. Retele de apa A1				
		1.2.1. Lucrari terasamente				
35	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,70	922,50 0,00	645,75 0,00
36	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	2,412	274,461 274,461	662,001 662,001
37	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	8,48	420,834 51,834	3568,67 439,55

1	2	3	4	5	6	7
38	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	8,48	66,367 63,727	562,796 540,409
39	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,00	490,50 0,00	490,50 0,00
40	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,00	989,90 749,435	989,90 749,435
41	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,08	1057,50 0,00	84,60 0,00
42	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	12,00	68,90 0,00	826,80 0,00
43	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,08	223,112 31,863	17,849 2,549
44	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3	0,08	72,25 0,00	5,78 0,00
Total Lucrari terasamente						
						7854,646
Incluziv salariu						2393,944
1.2.2. Tevi si armaturi						
45	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50mm PE100.SDR26.PN6	m	115,00	52,898 4,588	6083,282 527,664
46		Pisa de bransare intarita D63/50	buc	1,00	125,491 25,491	125,491 25,491
47		Pisa de bransare intarita D50/25	buc	6,00	75,741 25,491	454,446 152,946
48	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu mufa D40	buc	1,00	406,186 40,786	406,186 40,786

1	2	3	4	5	6	7
49	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Racord compresiune cu filet exterior FE d40*50	buc	1,00	111,083 49,283	111,083 49,283
50	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Dop PE d50	buc	1,00	80,183 49,283	80,183 49,283
51	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Tub de protectie polietilen PE100 SDR26 PN6 d75	m	40,00	78,429 9,177	3137,165 367,071
52	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	283,00	8,799 3,399	2490,06 961,86
53	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	283,00	0,509 0,348	144,185 98,565
Total Tevi si armaturi						
						13032,081
Incluziv salariu						
						2272,949
		1.2.3. Demolarea si restabilirea drumului de asfalt				
54	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	6,00	92,274 24,641	553,646 147,848
55	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,038	1053,947 0,00	40,05 0,00
56	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,028	1173,214 0,00	32,85 0,00
57	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	5,61	68,939 0,00	386,75 0,00
58	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3	0,028	64,286 0,00	1,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
59	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,028	226,25 33,393	6,335 0,935
60	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,816	681,306 76,431	555,946 62,368
61	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,02	706,511 84,137	720,641 85,82
62	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Щебень от разборки)	m3	1,02	292,511 84,137	298,361 85,82
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,005	1840,00 0,00	9,20 0,00
64	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala	m2	7,70	452,72 15,295	3485,947 117,768
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,002	2000,00 0,00	4,00 0,00
66	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	7,70	288,606 10,196	2222,264 78,512
Total Demolarea si restabilirea drumului de asfalt						8317,79
Incluziv salariu						579,071
Total Retele de apa A1						29204,517
Incluziv salariu						5245,964
Total Lucrari santehnice						175183,839
Incluziv salariu						24826,026
Total			lei		175183,839	
Asigurarea sociala			24,00 %		5958,246	
Cheltuieli de transport			8,00 %		10402,16	
Total			100,00 +		191544,245	
Cheltuieli de regie			8,00 %		15323,54	
Total			100,00 +		206867,785	

Beneficiu de deviz	6,00 %	12412,067
Total	100,00 +	219279,852
TVA	20,00 %	43855,97
Total	100,00 +	263135,822

Total deviz:
Incluziv salariu

263135,822
24826,026

Intocmit

(SRL Primvalcatex)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)