

Reparația unor sectoare de străzi în satul Sturzovca raionul Glodeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str. Constantin Negruzzi b=3.5 m		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,200
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=10 cm medie	m3	302,000
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie de bitum 0.6 l / m2	t	1,416
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica, conform CP D.02.25:2021 (K=1.5) (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	2 360,000
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu amestec optimal din agregate concasate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-40 mm de 10 cm	m2	660,000
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 (K=4)	m2	-660,000
		Capitolul 2. str. Alexandr Puskin b=3.5 m		
		Capitolul 2.1. Constructia podetului tubular cu D=1 m		
7	TsC03F1	Y=1.9t/m3 Groapa de fundatie - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,384
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	72,960
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,384
10	TsC50B K=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5x2=1.0 km, teren categoria II	100 m3	0,384
11	TsC03B 1	Y=1.9t/m3 Groapa de fundatie - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,456
12	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,000
13	TsC54B	(LA30 fr.16.32mm) Strat de fundatie din piatra sparta (sub corpul podetului; h=10cm)	m3	1,120
14	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestec de agregat grosier si agregate fine cu d45mm si d=0mm conf.SM-EN 13285:2018 (balast))	m3	18,720
15	DI119	(sub corpului podetului; h=30cm) Fundatii monolite din beton C16/20 XF1 la edificiile artificiale	m3	3,040
16	DI122	(TS 100.25.3 -gr.=3136 kg; W=1.28 m3/buc) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	5,120
17	IzF18B	(h=2cm mortar Mp200=0.4m3) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	16,000
18	DI119	(monolitizarea inelelor) Fundatii monolite din beton C16/20 (XF1) la	m3	1,920

1	2	3	4	5
		edificiile artificiale		
19	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri - Perete de portal ST-10 gr. = 2500 kg, W=1.01 m3/buc	m3	2,020
20	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	15,040
21	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	68,560
22	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	7,360
23	DI129	(Piatra bruta fr.63-180mm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,400
24	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - Umplutura	100 m3	0,620
		Capitolul 2.2. Partea carosabila		
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,825
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=10 cm medie	m3	98,250
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie de bitum 0.6 l / m2	t	0,467
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica, conform CP D.02.25:2021 (K=1.5) (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	777,500
29	DI115	Consolidarea acostamentelor cu amestec optimal din agregate concasate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-40 mm de 10 cm	m2	125,000
30	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 (K=4)	m2	-125,000
		Capitolul 2.3. Rigola de beton		
31	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	1,040
		Capitolul 3. str. Mihail Sadoveanu Capitolul 3.1. Reparatia podetului tubular cu D=0.8 m		
32	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,100
33	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,8 m pentru edificii artificiale la drumuri (portale ST9) 2 buc	m3	1,660
34	DI129	(Piatra bruta fr.63-180mm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,400

Elaborat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:
L.S.

Investitor

0