

ACORD ADIȚIONAL nr. 2
la Contractul de antrepriză nr. 06/25-ME din data de 25.02.2025

Mun. Chișinău

”01” iulie 2025

„**Electro Service Grup**” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Carierei, nr. 5D, ap. 14, Republica Moldova, c/f 1014600005526, cod IBAN: MD65AG00000022514562324, deschis la BC “MAIB” SA, sucursala nr. 20, mun. Chișinău, c/b AGRNMD2X452, în persoana Directorului General Stepan GONDOBESCU, care acționează în baza Statutului, numită în continuare „ANTREPRENOR”, pe de o parte, și

“**CREAMOBIL**” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, șos. Muncești 426, 1006600054789, cod IBAN MD23AG00000022515573432, deschis la BC BC "MAIB" SA, c/b AGRNMD2X, în calitate de „BENEFICIAR”, Directorului Tudor LAȘCO, pe de altă parte, ambele denumite în continuare ”**Părți**” sau individual – ”**Parte**”, au încheiat prezentul acord adițional la Contractul de antrepriză nr. 06/25-ME din data de 25.02.2025.

Avînd în vedere necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare la obiectul: **Sectie de producere în limitele terenului privat, situat in sectorul Ciocana, s. Colonița, extravilan, teren nr. cadastral 0149203237**, și anume:

- a. Montarea rețelelor electrice interioare formate din iluminat electric de forță și iluminat electric interior, compartimentele IEI/EEF;
- b. Montarea paratrasnetului activ;
- c. Execuția laboratorului electrotehnic pentru compartimentele IEI/EEF;
- d. Perfetarea actelor pentru admiterea în exploatare.

Părțile au ajuns la următoarea înțelegere:

1. A adăuga la prețul Contractul de antrepriză nr. 06/25-ME din data de 25.02.2025 suma cheltuielilor pentru efectuarea lucrărilor montaj electric a rețelelor electrice interioare adăugătoare conform Anexei Nr. 3 la prezentul acord – 850 345,80 (opt sute cincizeci mii trei sute patruzeci și cinci, 80 bani) lei, inclusiv TVA.

2. Termenul de executare a lucrărilor prevăzute în Anexa Nr. 3 este de 60 (șaizeci) zile calendaristice de la data semnării prezentului acord.

3. Până la începerea lucrărilor indicate în Anexa nr. 3 la prezentul Contract, BENEFICIARUL va plăti un avans, respectiv 50% (cincizeci la sută) din suma indicată în p. 1 a prezentului Acord, în termen de 3 (trei) zile bancare din momentul transmiterii contului de plată de avans din partea ANTREPRENORULUI.

4. Achitarea integrală a prețului lucrărilor îndeplinite se execută de către BENEFICIAR în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea de către părțile contractante a Procesului-Verbal de recepție a lucrărilor executate.

5. Prezentul Acord adițional este întocmit în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare din Părți, ambele posedând putere juridică egală. Acordul adițional dat intră în vigoare din momentul semnării lui de către Părți.

ANTREPRENOR
„Electro Service Grup” S.R.L

BENEFICIAR
“CREAMOBIL” S.R.L.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR

Stepan GONDOBESCU _____
L.Ș.

Tudor LAȘCO _____
L.Ș.

Mun. Chișinău

”01” iulie 2025

„**Electro Service Grup**” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Carierei, nr. 5D, ap. 14, Republica Moldova, c/f 1014600005526, cod IBAN: MD65AG000000022514562324, deschis la BC “MAIB” SA, sucursala nr. 20, mun. Chișinău, c/b AGRNMD2X452, în persoana Directorului General Stepan GONDOBESCU, care acționează în baza Statutului, numită în continuare „ANTREPRENOR”, pe de o parte, și

“**CREAMOBIL**” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, șos. Muncești 426, 1006600054789, cod IBAN MD23AG000000022515573432, deschis la BC BC "MAIB" SA, c/b AGRNMD2X, în calitate de „BENEFICIAR”, Directorului Tudor LAȘCO, pe de altă parte, ambele denumite în continuare ”**Părți**” sau individual – ”**Parte**”, au convenit asupra semnării Anexei Nr. 3 la Contractul de antrepriză nr. 06/25-ME din data de 25.02.2025 privind următoarele:

1. SPECIFICAȚIA PRIVIND EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE MONARE A REȚELELOR ELECTRICE INTERIOARE ȘI ILUMINATULUI ELECTRIC DE FORȚĂ, ILUMINAT ELECTRIC INTERIOR, COMPARTIMENTELE IEI/EEF ȘI PARATRĂSNETULACTIV LA OBIECTUL: SECȚIA DE PRODUCERE ÎN LIMETELE TERENULUI PRIVAT, SITUAT IN SECTORUL CIOCANA, S. COLONIȚA, EXTRAVILAN, TEREN NR. CADASTRAL 0149203237

№	1. Materiale	unit. de mas.	cantit.	Preț unitar, lei	Valoarea totală, fara TVA, lei
	Completarea - Panou general de distribuție PDG-1 (existent)				-
1	Descarcator de tensiune 3P+N 30 kA 400 V	buc	1,00	499,17	499,17
2	Intrerupator automat 3P C16 Sigma Elektrik	buc	1,00	69,00	69,00
3	Intrerupator automat 3P C20 Sigma Elektrik	buc	1,00	69,00	69,00
4	Intrerupator automat 3P C25 Sigma Elektrik	buc	3,00	69,00	207,00
5	Intrerupator automat 3P C40 Sigma Elektrik (existent)	buc	1,00	-	-
6	Intrerupator automat 3P C63 Sigma Elektrik	buc	1,00	69,00	69,00
7	Intrerupator automat 3P C50 Sigma Elektrik	buc	2,00	69,00	138,00
8	Întreprupător automat diferential 2P C 20A 30mA (existent)	buc	2,00	-	-
9	Fir electric PV3 10mm2 rosu	m	20,00	23,25	465,00
10	Fir PV3 6mm2 rosu	m	10,00	14,00	140,00
11	Accesorii de conectarea si fixare	compl	1,00	350,00	350,00
12	Cureluse plastic 3*200mm (100buc)	pachet	1,00	28,35	28,35
13	Panou general de distribuție PDG-2 (existent)				-
14	Descarcator de tensiune 3P+N 30 kA 400 V	buc	1,00	499,17	499,17
15	Intrerupator automat 3P C25 Sigma Elektrik	buc	1,00	69,00	69,00
16	Accesorii de conectarea si fixare	compl	1,00	80,00	80,00
17	Tablou de distribuție TD-1.1 demisol				-
18	Cutie pentru automate 12 module IP40	buc	1,00	300,00	300,00
19	Separator de sarcină 3P 100A, Sigma Elektrik	buc	1,00	118,20	118,20
20	Întreprupător automat 1P C10A , Sigma Elektrik	buc	3,00	25,80	77,40
21	Întreprupător automat 1P B6A , Sigma Elektrik	buc	2,00	25,80	51,60
22	Fir PV3 6mm2 rosu	m	3,00	14,00	42,00
23	Papuc Ghilza 4 mm	pachet	0,50	38,60	19,30
24	Bara N	buc	1,00	52,00	52,00
25	Bara PE	buc	1,00	52,00	52,00
26	Accesorii de conectarea si fixare	compl	1,00	80,00	80,00

27	Autocolant (Pericol de electrocutare)	buc	1,00	17,20	17,20
28	Tablou de distributie TD-1.2 (prize) parter				-
29	Cutie pentru automate 24 module IP40	buc	1,00	380,00	380,00
30	Separator de sarcină 3P 100A, Sigma Elektrik	buc	1,00	118,20	118,20
31	Întreprător automat diferential 2P C 16A 30mA , Sigma Elektrik	buc	8,00	208,00	1 664,00
32	Fir PV3 6mm2 rosu	m	5,00	14,00	70,00
33	Fir PV3 6mm2 albastru	m	5,00	14,50	72,50
34	Papuc Ghilza 4 mm	pachet	1,00	38,60	38,60
35	Bara N neizolata 24 poli	buc	1,00	42,50	42,50
36	Bara PE neizolata 24 poli	buc	1,00	42,50	42,50
37	Accesorii de conectarea si fixare	compl	1,00	160,00	160,00
38	Autocolant (Pericol de electrocutare)	buc	1,00	17,20	17,20
39	Tablou de distributie TD-1.3 (iluminat) parter				-
40	Cutie pentru automate 24 module IP40	buc	1,00	380,00	380,00
41	Separator de sarcină 3P 100A, Sigma Elektrik	buc	1,00	118,20	118,20
42	Întreprător automat 1P C10A , Sigma Elektrik	buc	8,00	25,80	206,40
43	Întreprător automat 1P C6A , Sigma Elektrik	buc	2,00	25,80	51,60
44	Întreprător automat 1P B6A , Sigma Elektrik	buc	1,00	25,80	25,80
45	Releu de timp electronic 2module	buc	1,00	355,00	355,00
46	Contactator 1P 25A Sigma Elektrik	buc	1,00	258,00	258,00
47	Fir PV3 4mm2 rosu	m	5,00	9,60	48,00
48	Papuc Ghilza 4 mm	pachet	1,00	38,60	38,60
49	Bara N neizolata 24 poli	buc	1,00	42,50	42,50
50	Bara PE neizolata 24 poli	buc	1,00	42,50	42,50
51	Autocolant (Pericol de electrocutare)	buc	1,00	17,20	17,20
52	Accesorii de conectarea si fixare	compl	1,00	160,00	160,00
53	Tablou de distributie TD-1.4 (prize) etaj				-
54	Cutie pentru automate 36 module plastic exterior IP40	buc	1,00	485,00	485,00
55	Separator de sarcină 3P 100A, Sigma Elektrik	buc	1,00	118,20	118,20
56	Întreprător automat 1P B6 A , Sigma Elektrik	buc	2,00	25,80	51,60
57	Întreprător automat 1P C16A , Sigma Elektrik	buc	3,00	25,80	77,40
58	Contactator modular 1P, 25A,, Ub 220V Sigma Elektrik	buc	1,00	250,00	250,00
59	Contactator modular 3P, 40A,, Ub 220V Sigma Elektrik	buc	1,00	455,00	455,00
60	Întreprător automat diferential 2P C 16A 30mA , Sigma Elektrik	buc	9,00	208,00	1 872,00
61	Fir PV3 6mm2 rosu	m	5,00	14,00	70,00
62	Fir PV3 6mm2 albastru	m	5,00	14,50	72,50
63	Papuc Ghilza 6 mm	pachet	1,00	48,70	48,70
64	Bara N neizolata 24 poli	buc	1,00	42,50	42,50
65	Bara PE neizolata 24 poli	buc	1,00	42,50	42,50
66	Autocolant (Pericol de electrocutare)	buc	1,00	17,20	17,20
67	Accesorii de conectarea si fixare	compl	1,00	250,00	250,00
68	Tablou de distributie TD-1.5 (iluminat) etaj				-
69	Cutie pentru automate 24 module IP40	buc	1,00	380,00	380,00
70	Separator de sarcină 3P 100A, Sigma Elektrik	buc	1,00	118,20	118,20
71	Întreprător automat 1P B6 A , Sigma Elektrik	buc	3,00	25,80	77,40
72	Întreprător automat 1P C10A , Sigma Elektrik	buc	9,00	25,80	232,20
73	Releu de timp electronic 2module	buc	1,00	355,00	355,00
74	Contactator 1P 25A Sigma Elektrik	buc	1,00	258,00	258,00
75	Fir PV3 4 mm2 rosu	m	5,00	9,60	48,00
76	Papuc Ghilza 6 mm	pachet	1,00	48,70	48,70
77	Bara N neizolata 24 poli	buc	1,00	42,50	42,50
78	Bara PE neizolata 24 poli	buc	1,00	42,50	42,50
79	Autocolant (Pericol de electrocutare)	buc	1,00	17,20	17,20
80	Accesorii de conectarea si fixare	compl	1,00	160,00	160,00
81	Tablou de distributie TD-2.1 (iluminat) hala				-
82	Cutie pentru automate 12 module IP54 metal	buc	1,00	450,00	450,00
83	Separator de sarcină 3P 100A, Sigma Elektrik	buc	1,00	118,20	118,20
84	Întreprător automat 1P C10A , Sigma Elektrik	buc	3,00	25,80	77,40
85	Fir PV3 4 mm2 rosu	m	1,00	9,60	9,60

86	Papuc Ghilza 6 mm	pachet	1,00	48,70	48,70
87	Bara N neizolata 24 poli	buc	1,00	42,50	42,50
88	Bara PE neizolata 24 poli	buc	1,00	42,50	42,50
89	Autocolant (Pericol de electrocutare)	buc	1,00	17,20	17,20
90	Accesorii de conectarea si fixare	compl	1,00	80,00	80,00
91	Productia de cabluri				-
92	Cablu VVGng-LS 5x4mm ²	m	130,00	48,50	6 305,00
93	Cablu AVVGng-LS 5x16mm ²	m	35,00	35,80	1 253,00
94	Cablu VVGng-LS 5x16mm ²	m	30,00	189,00	5 670,00
95	Cablu VVGng-LS 5x10mm ²	m	32,00	116,00	3 712,00
96	Cablu VVGng-FRLS 3x1.5mm ²	m	580,00	19,00	11 020,00
97	Cablu VVGng-LS 3x1.5mm ²	m	2 400,00	11,03	26 472,00
98	Cablu VVGng-LS 3x2.5mm ²	m	1 320,00	16,66	21 991,20
99	Fir PV3 6mm ² galben verde	m	200,00	14,00	2 800,00
100	Cablu de otel D=4-6mm	m	50,00	9,80	490,00
101	Tuburi, canal cablu, jgheaburi				-
102	Tub Gofrat D16 alb/gri	m	250,00	3,00	750,00
103	Tub Gofrat D16 neagra 350N	m	350,00	3,00	1 050,00
104	Tub metalic gofrat cu invelis din PVC D32mm	m	40,00	17,00	680,00
105	Tub metalic gofrat cu invelis din PVC D40mm	m	20,00	18,00	360,00
106	Tub metalic gofrat cu invelis din PVC D16mm	m	40,00	9,00	360,00
107	Teava PVC D16 mm	m	1 030,00	6,80	7 004,00
108	Cot PVC 90gr. D=16mm	buc	480,00	3,53	1 694,40
109	Mufe PVC D=16mm	buc	460,00	3,53	1 623,80
110	Clipse plastic D16 mm	buc	3 000,00	0,80	2 400,00
111	Scoabe de metal D-32mm	buc	150,00	3,92	588,00
112	Scoabe de metal D-40mm	buc	150,00	4,50	675,00
113	Canal cablu plastic 100x50x2000 (pentru prize)	metri	16,00	75,00	1 200,00
114	Piesă de capăt canal cablu plastic 100*50mm	buc	20,00	28,00	560,00
115	Canal cablu schelet pentru mese	buc	10,00	128,00	1 280,00
116	Jgeab metalic 300x50x2500 perforat	metri	26,00	118,00	3 068,00
117	Capac pentru Jgeab metalic 300x50x2500 perforat	metri	16,00	62,00	992,00
118	Jgeab metalic 200x50x2500 perforat	metri	86,00	63,00	5 418,00
119	Capac pentru Jgeab metalic 200x50x2500 perforat	metri	23,00	37,00	851,00
120	Jgeab metalic 150x50x2500 perforat	metri	35,00	42,00	1 470,00
121	Jgeab metalic 100x50x2500 perforat	metri	280,00	36,00	10 080,00
122	Conector jgheab	buc	276,00	8,80	2 428,80
123	Separator pentru jgheab h50	metri	75,00	28,00	2 100,00
124	Consola L-150mm	buc	38,00	40,00	1 520,00
125	Profil C 27 x 18 x 2000 mm	metri	150,00	40,00	6 000,00
126	Tija filetata M8	metri	400,00	9,80	3 920,00
127	Ancher M8	buc	700,00	5,80	4 060,00
128	Materiale pentru fixare(surube, piulite, saibe, metize)	set	1,00	4 000,00	4 000,00
129	Corpuri de iluminat				-
130	Corp de iluminat LED panel rotund încastrat alb 12W, 4000K, 1620 Lm, 205 mm, 240V, IP20	buc	70,00	65,83	4 608,10
131	Corp de iluminat LED panel rotund încastrat alb 18W, 4000K, 1620 Lm, 205 mm, 240V, IP21 (cu acumulator) de avarie	buc	7,00	280,00	1 960,00
132	Corp de iluminat LED , 40x601200 44W, 4000K, 4350 lm, 240V, IP2020	buc	66,00	475,00	31 350,00
133	Corp de iluminat LED, 36W,6000K, 3200 lm, 120CM, 240V, IP65	buc	124,00	186,00	23 064,00
134	Round UFO High Bay G1700 150W 5000K (Iluminat Hala)	buc	12,00	2 128,00	25 536,00
135	Proiector LED 50W, 6500K, 240V, IP65, negru	buc	4,00	200,00	800,00
136	Proiector LED 100W, 6500K, 240V, IP65, negru	buc	9,00	380,00	3 420,00
137	Proiector LED 200W, 6500K, 240V, IP65, negru	buc	6,00	495,00	2 970,00
138	Corp de iluminat EXIT	buc	3,00	250,00	750,00
139	Corp de iluminat EXIT cu indicator	buc	4,00	260,00	1 040,00
140	Lampă de semnalizare HL306L	buc	9,00	300,00	2 700,00
141	Senzor de mișcare incastat 360° 800 W 12 m 220 - 240 V IP20	buc	9,00	100,00	900,00
142	Tros pentru suspendarea copruri	compl	130,00	25,00	3 250,00

143	Prize si intrerupatoare				-
144	Priza exterioara unitara 2P+E, 16A, 250V,	buc	5,00	38,00	190,00
145	Priza exterioara dubla 2P+E, 16A, 250V,	buc	9,00	55,00	495,00
146	Priza interioara 2P+E, 16A, 250V, IP20,	buc	23,00	26,00	598,00
147	Priza modulara 45x45 (orientare 45°) 4 x 2P+E, 16A, 250V, IP20, alb,	buc	1,00	90,00	90,00
148	Priza modulara 45x45 (orientare 45°) 3 x 2P+E, 16A, 250V, IP20, alb,	buc	9,00	80,00	720,00
149	Rama priza (3 sectiune-6mod) 45*45	buc	9,00	95,00	855,00
150	Rama priza (4 sectiune-8mod) 45*45	buc	1,00	125,00	125,00
151	Rama pentru prize si intrerupatoare unitare ARAS	buc	15,00	8,00	120,00
152	Rama pentru prize si intrerupatoare duble ARAS	buc	3,00	9,00	27,00
153	Rama pentru prize si intrerupatoare triple ARAS	buc	2,00	12,00	24,00
154	Intrerupator exterior, 1 clapa, 10A, 250V, IP44, alb,MURAT	buc	7,00	42,00	294,00
155	Intrerupator exterior, 2 clapa, 10A, 250V, IP44, alb,MURAT	buc	18,00	48,00	864,00
156	Intrerupator interior, 1 clapa, 10A, 250V, IP20, alb, ARAS	buc	9,00	27,00	243,00
157	Intrerupator interior, 2 clape, 10A, 250V, IP20, alb, ARAS	buc	6,00	30,00	180,00
158	Paratrasnet activ				-
159	Paratrasnet activ	buc	1,00	4 920,00	4 920,00
160	Teava de Otel D50,4mm	m	8,00	180,00	1 440,00
161	Cutie de distributie exterioara 200x300	buc	1,00	120,00	120,00
162	Clema PS 2-1	buc	3,00	68,00	204,00
163	CABLU DE OTEL D10m	m	230,00	29,83	6 860,90
164	Suport pentru țaruș Elko 918580 8 – 10 mm	buc	250,00	16,00	4 000,00
165	TUB RECTRACTABIL ADEZIV MTR 63/19 1.0M	m	1,00	285,00	285,00
166	Constructie metalica	compl	1,00	450,00	450,00
167	Banda de inox	m	3,00	25,80	77,40
168	Zamok pentru banda inox	buc	5,00	6,26	31,30
169	Spuma poliuretunica 750ml	buc	1,00	285,00	285,00
170	Banda hidroizolanta bituminoasa rului/ 10m	rul	0,20	569,00	113,80
171	Accesorii				-
172	Cutie de distributie plastic aparenta, rotunda 85x50, IP67	buc	15,00	18,50	277,50
173	Cutie de distributie 75*75mm IP 54	buc	114,00	18,00	2 052,00
174	Cutie de distributie 85*45mm IP 54	buc	235,00	19,80	4 653,00
175	CUTIE PENTRU PRIZE SI INTRER.Multifix Plus2 65 * 45 GSC	buc	38,00	6,70	254,60
176	Spuma poliuretunica 750ml	buc	3,00	250,00	750,00
177	Banda de izolare.	buc	40,00	22,50	900,00
178	Curelusa 2x300 mm	pac	50,00	25,00	1 250,00
179	Conector Wago 3P	buc	600,00	3,98	2 388,00
180	Conector forbox 6 mm,	buc	540,00	1,50	810,00
181	Diblu cu surub 6*40 montare rapida (200buc)	buc	10,00	68,00	680,00
182	Diblu inel	buc	150,00	1,35	202,50
183	Accesorii fixare cablu de otel	set	1,00	300,00	300,00
					-
	Total Materiale				300 684,39

№	2. Lucrari	unit. de mas.	cantit.	Preț unitar, lei	Valoarea totală, fara TVA, lei
	Lucrari de constructie				
1	Perforare gauri d=20mm în perete latime 400 mm p/u trecerea cablului.	buc	20,00	75,00	1 500,00
2	Perforare gauri d=20mm în perete de sandwich latime 100 mm p/u trecerea cablului.	buc	20,00	40,00	800,00
3	Forare diamantata 300*20*300	buc	4,00	520,00	2 080,00
4	Executare gaura 200*50*100mm in perete de sandwich	buc	2,00	180,00	360,00
5	Executare loc/nișă pentru cutii de distribuție, prize și întrerupătoare si corpuri de iluminat	buc	123,00	12,00	1 476,00
6	Panou general de distributie PDG-1 (existent)				-
7	Montarea Descarcator de tensiune 3P+N 30 kA 400 V	buc	1,00	350,00	350,00
8	Montarea Intrerupator automat 3P C16 Sigma Elektrik	buc	1,00	90,00	90,00

9	Montarea Întrerupător automat 3P C20 Sigma Elektrik	buc	1,00	90,00	90,00
10	Montarea Întrerupător automat 3P C25 Sigma Elektrik	buc	3,00	90,00	270,00
11	Montarea Întrerupător automat 3P C40 Sigma Elektrik (existent)	buc	1,00	90,00	90,00
12	Montarea Întrerupător automat 3P C63 Sigma Elektrik	buc	1,00	90,00	90,00
13	Montarea Întrerupător automat 3P C50 Sigma Elektrik	buc	2,00	90,00	180,00
14	Montarea Întrerupător automat diferențial 2P C 20A 30mA (existent)	buc	2,00	90,00	180,00
15	Montarea Fir electric PV3 10mm2 rosu	m	20,00	25,00	500,00
16	Montarea Fir PV3 6mm2 rosu	m	10,00	30,00	300,00
17	Executarea inscripțiilor și trafarete	compl	1,00	380,00	380,00
18	Panou general de distribuție PDG-2 (existent)				-
19	Montarea Descarcător de tensiune 3P+N 30 kA 400 V	buc	1,00	350,00	350,00
20	Montarea Întrerupător automat 3P C25 Sigma Elektrik	buc	1,00	90,00	90,00
21	Executarea inscripțiilor și trafarete	compl	1,00	380,00	380,00
22	Tablou de distribuție TD-1.1 demisol				-
23	Montarea Cutie pentru automate 12 module III _{PH} -123-0 74 Y2 IP54	buc	1,00	380,00	380,00
24	Montarea Separator de sarcină 3P 100A, Sigma Elektrik	buc	1,00	90,00	90,00
25	Montarea Întrerupător automat 1P C10A , Sigma Elektrik	buc	3,00	65,00	195,00
26	Montarea Întrerupător automat 1P B6A , Sigma Elektrik	buc	2,00	65,00	130,00
27	Montarea Fir PV3 6mm2 rosu	m	3,00	30,00	90,00
28	Montarea Bara N	buc	1,00	55,00	55,00
29	Montarea Bara PE	buc	1,00	55,00	55,00
30	Montarea (Pericol de electrocutare)	buc	1,00	15,00	15,00
31	Executarea inscripțiilor și trafarete	compl	1,00	250,00	250,00
32	Tablou de distribuție TD-1.2 (prize) parter				-
33	Montarea Cutie pentru automate 24 module III _{PH} -243-0 74 Y2 IP54	buc	1,00	500,00	500,00
34	Montarea Separator de sarcină 3P 100A, Sigma Elektrik	buc	1,00	90,00	90,00
35	Montarea Întrerupător automat diferențial 2P C 16A 30mA , Sigma Elektrik	buc	8,00	75,00	600,00
36	Montarea Fir PV3 6mm2 rosu	m	5,00	30,00	150,00
37	Montarea Fir PV3 6mm2 albastru	m	5,00	30,00	150,00
38	Montarea Bara N neizolată 24 poli	buc	1,00	55,00	55,00
39	Montarea Bara PE neizolată 24 poli	buc	1,00	55,00	55,00
40	Montarea Autocolant (Pericol de electrocutare)	buc	1,00	15,00	15,00
41	Executarea inscripțiilor și trafarete	compl	1,00	250,00	250,00
42	Tablou de distribuție TD-1.3 (iluminat) parter				-
43	Montarea Cutie pentru automate 24 module III _{PH} -243-0 74 Y2 IP54	buc	1,00	500,00	500,00
44	Montarea Separator de sarcină 3P 100A, Sigma Elektrik	buc	1,00	90,00	90,00
45	Montarea Întrerupător automat 1P C10A , Sigma Elektrik	buc	8,00	65,00	520,00
46	Montarea Întrerupător automat 1P C6A , Sigma Elektrik	buc	2,00	65,00	130,00
47	Montarea Întrerupător automat 1P B6A , Sigma Elektrik	buc	1,00	65,00	65,00
48	Montarea Releu de timp electronic 2module	buc	1,00	250,00	250,00
49	Montarea Contactor 1P 25A Sigma Elektrik	buc	1,00	115,00	115,00
50	Montarea Fir PV3 4mm2 rosu	m	5,00	30,00	150,00
51	Montarea Bara N neizolată 24 poli	buc	1,00	55,00	55,00
52	Montarea Bara PE neizolată 24 poli	buc	1,00	55,00	55,00
53	Montarea Autocolant (Pericol de electrocutare)	buc	1,00	15,00	15,00
54	Executarea inscripțiilor și trafarete	compl	1,00	250,00	250,00
55	Tablou de distribuție TD-1.4 (prize) etaj				-
56	Montarea Cutie pentru automate 36 module plastic exterior IP31 ETI	buc	1,00	500,00	500,00
57	Montarea Separator de sarcină 3P 100A, Sigma Elektrik	buc	1,00	90,00	90,00
58	Montarea Întrerupător automat 1P B6 A , Sigma Elektrik	buc	2,00	65,00	130,00
59	Montarea Întrerupător automat 1P C16A , Sigma Elektrik	buc	3,00	65,00	195,00
60	Montarea Contactor modular 1P, 25A,, Ub 220V Sigma Elektrik	buc	1,00	115,00	115,00
61	Montarea Contactor modular 3P, 40A,, Ub 220V Sigma Elektrik	buc	1,00	180,00	180,00

62	Montarea Întrerupător automat diferential 2P C 16A 30mA , Sigma Elektrik	buc	9,00	75,00	675,00
63	Montarea Fir PV3 6mm2 rosu	m	5,00	30,00	150,00
64	Montarea Fir PV3 6mm2 albastru	m	5,00	30,00	150,00
65	Montarea Bara N neizolata 24 poli	buc	1,00	55,00	55,00
66	Montarea Bara PE neizolata 24 poli	buc	1,00	55,00	55,00
67	Montarea Autocolant (Pericol de electrocutare)	buc	1,00	15,00	15,00
68	Executarea inscriptiilor si trafarete	compl	1,00	250,00	250,00
69	Tablou de distributie TD-1.5 (iluminat) etaj				-
70	Montarea Cutie pentru automate 24 module plastic exterior IP31 ETI	buc	1,00	500,00	500,00
71	Montarea Separator de sarcină 3P 100A, Sigma Elektrik	buc	1,00	90,00	90,00
72	Montarea Întrerupător automat 1P B6 A , Sigma Elektrik	buc	3,00	65,00	195,00
73	Montarea Întrerupător automat 1P C10A , Sigma Elektrik	buc	9,00	65,00	585,00
74	Montarea Releu de timp electronic 2module	buc	1,00	250,00	250,00
75	Montarea Contactor 1P 25A Sigma Elektrik	buc	1,00	115,00	115,00
76	Montarea Fir PV3 4 mm2 rosu	m	5,00	30,00	150,00
77	Montarea Bara N neizolata 24 poli	buc	1,00	50,00	50,00
78	Montarea Bara PE neizolata 24 poli	buc	1,00	50,00	50,00
79	Montarea Autocolant (Pericol de electrocutare)	buc	1,00	15,00	15,00
80	Executarea inscriptiilor si trafarete	compl	1,00	250,00	250,00
81	Tablou de distributie TD-2.1 (iluminat) hala				-
82	Montarea Cutie pentru automate 12 module III _{PH} -123-0 74 Y2 IP54	buc	1,00	380,00	380,00
83	Montarea Separator de sarcină 3P 100A, Sigma Elektrik	buc	1,00	90,00	90,00
84	Montarea Întrerupător automat 1P C10A , Sigma Elektrik	buc	3,00	65,00	195,00
85	Montarea Fir PV3 4 mm2 rosu	m	1,00	30,00	30,00
86	Montarea Bara N neizolata 24 poli	buc	1,00	55,00	55,00
87	Montarea Bara PE neizolata 24 poli	buc	1,00	55,00	55,00
88	Montarea Autocolant (Pericol de electrocutare)	buc	1,00	15,00	15,00
89	Executarea inscriptiilor si trafarete	compl	1,00	250,00	250,00
90	Productia de cabluri				-
91	Montarea Cablu VVGng-LS 5x4mm ²	m	130,00	20,00	2 600,00
92	Montarea Cablu AVVGng-LS 5x16mm ²	m	35,00	29,00	1 015,00
93	Montarea Cablu VVGng-LS 5x16mm ²	m	30,00	29,00	870,00
94	Montarea Cablu VVGng-LS 5x10mm ²	m	32,00	29,00	928,00
95	Montarea Cablu VVGng-FRLS 3x1.5mm ²	m	580,00	9,00	5 220,00
96	Montarea Cablu VVGng-LS 3x1.5mm ²	m	2 400,00	9,00	21 600,00
97	Montarea Cablu VVGng-LS 3x2.5mm ²	m	1 320,00	9,00	11 880,00
98	Montarea Fir PV3 6mm2 galben verde	m	200,00	9,00	1 800,00
99	Montarea Cablu de otel D=4-6mm (tros)	m	50,00	28,00	1 400,00
100	Tuburi, canal cablu, jgheaburi				-
101	Montarea Tub Gofrat D16 alb/gri	m	250,00	10,00	2 500,00
102	Montarea Tub Gofrat D16 neagra 350N	m	350,00	10,00	3 500,00
103	Montarea Tub metalic gofrat cu invelis din PVC D32mm	m	40,00	19,00	760,00
104	Montarea Tub metalic gofrat cu invelis din PVC D40mm	m	20,00	19,00	380,00
105	Montarea Tub metalic gofrat cu invelis din PVC D16mm	m	40,00	18,00	720,00
106	Montarea Teava PVC D16 mm	m	1 030,00	15,00	15 450,00
107	Montarea Canal cablu plastic 100x50x2000 (pentru prize)	metri	16,00	58,00	928,00
108	Montarea Canal cablu schelet pentru mese	buc	10,00	58,00	580,00
109	Montarea Jgeab metalic 300x50x2500 perforat	metri	26,00	110,00	2 860,00
110	Montarea Capac pentru Jgeab metalic 300x50x2500 perforat	metri	16,00	38,00	608,00
111	Montarea Jgeab metalic 200x50x2500 perforat	metri	86,00	90,00	7 740,00
112	Montarea Capac pentru Jgeab metalic 200x50x2500 perforat	metri	23,00	40,00	920,00
113	Montarea Jgeab metalic 150x50x2500 perforat	metri	35,00	70,00	2 450,00
114	Montarea Jgeab metalic 100x50x2500 perforat	metri	280,00	70,00	19 600,00
115	Montarea Separator pentru jgheab h50	metri	75,00	55,00	4 125,00
116	Montarea Consola L-150mm	buc	38,00	32,00	1 216,00
117	Montarea Profil C 27 x 18 x 2000 mm	metri	150,00	60,00	9 000,00
118	Montarea Tija filetata M8	metri	400,00	12,00	4 800,00
119	Corpuri de iluminat				-

120	Montarea Corp de iluminat LED panel rotund încastrat alb 18W, 4000K, 1620 Lm, 205 mm, 240V, IP20	buc	70,00	71,00	4 970,00
121	Montarea Corp de iluminat LED panel rotund încastrat alb 18W, 4000K, 1620 Lm, 205 mm, 240V, IP21 (cu acumulator) de avarie	buc	7,00	71,00	497,00
122	Montarea Corp de iluminat LED , 40x601200 44W, 4000K, 4350 lm, 240V, IP20	buc	66,00	145,00	9 570,00
123	Montarea Corp de iluminat LED , 36W, 6500K, 3520 lm, 120CM, 240V, IP65	buc	124,00	95,00	11 780,00
125	Montarea Round UFO High Bay G1700 150W	buc	12,00	340,00	4 080,00
126	Montarea Tros pentru suspendarea copruri	compl	156,00	15,00	2 340,00
128	Montarea Proiector LED 50W, 6500K, 240V, IP65, negru	buc	4,00	165,00	660,00
129	Montarea Proiector LED 100W, 6500K, 240V, IP65, negru	buc	9,00	165,00	1 485,00
130	Montarea Proiector LED 200W, 6500K, 240V, IP65, negru	buc	6,00	170,00	1 020,00
131	Montarea Corp de iluminat EXIT	buc	3,00	180,00	540,00
132	Montarea Corp de iluminat EXIT cu indicator	buc	4,00	180,00	720,00
133	Montarea Lampă de semnalizare HL306L	buc	9,00	150,00	1 350,00
134	Montarea Senzor de mișcare incastat 360° 800 W 12 m 220 - 240 V IP20	buc	9,00	100,00	900,00
135	Prize si intreruptoare				-
136	Montarea Priza exterioara unitara 2P+E, 16A, 250V, IP22, alb,MURAT	buc	5,00	45,00	225,00
137	Montarea Priza exterioara dubla 2P+E, 16A, 250V, IP22, alb,MURAT	buc	18,00	65,00	1 170,00
138	Montarea Priza interioara 2P+E, 16A, 250V, IP20, alb, ARAS	buc	23,00	43,00	989,00
139	Montarea Priza modulara 45x45 (orientare 45°) 4 x 2P+E, 16A, 250V, IP20, alb, NE-AD	buc	1,00	75,00	75,00
140	Montarea Priza modulara 45x45 (orientare 45°) 3 x 2P+E, 16A, 250V, IP20, alb, NE-AD	buc	9,00	85,00	765,00
141	Montarea Intreruptor exterior, 1 clapa, 10A, 250V, IP44, alb,MURAT	buc	7,00	45,00	315,00
142	Montarea Intreruptor exterior, 2 clapa, 10A, 250V, IP44, alb,MURAT	buc	18,00	45,00	810,00
143	Montarea Intreruptor interior, 1 clapa, 10A, 250V, IP20, alb, ARAS	buc	9,00	45,00	405,00
144	Montarea Intreruptor interior, 2 clape, 10A, 250V, IP20, alb, ARAS	buc	6,00	45,00	270,00
145	Paratrasnet Activ				-
146	Montare Paratrasnet E.S.E Lightning Conductor Type S -A testable, T=60us	buc	1,00	2 000,00	2 000,00
147	Montare Teava de Otel D50,4mm	m	8,00	200,00	1 600,00
148	Montare Cutie de distributie exterioara 200x300	buc	1,00	180,00	180,00
149	Montare Clema PS 2-1	buc	1,00	45,00	45,00
150	Montare Cablu de otel D=10mm	m	230,00	20,00	4 600,00
151	Montare Suport pentru țaruș Elko 918580 8 – 10 mm	buc	250,00	5,00	1 250,00
152	Montare Constructie metalica	compl	1,00	2 000,00	2 000,00
153	Executarea gaurii in acoperis pentru montarea tevii D - 50	buc	1,00	250,00	250,00
154	Executarea izolarii gaurii de pe acoperis dupa demontarea paratrasnetului(Mastic bituminos universal 3kg Tehnomast-21,Spuma poliuretunica,Banda hidroizolanta bituminoasa rulou/ 10m)	buc	1,00	250,00	250,00
155	Accesorii				-
156	Montarea si conectarea Cutie de distributie plastic aparenta, rotunda 85x50, IP67	buc	15,00	60,00	900,00
157	Montarea si conectarea Cutie de distributie 75*75mm IP 54	buc	114,00	60,00	6 840,00
158	Montarea si conectarea Cutie de distributie 85*45mm IP 54	buc	235,00	60,00	14 100,00
159	Montarea CUTIE PENTRU PRIZE SI INTRER.Multifix Plus2 65 * 45 GSC	buc	38,00	25,00	950,00
					-
	Total Lucrări				226 107,00

Cheltuieli directe

526 791,39

Asigurarea sociala	24,00%	54 265,68
Cheltuieli de transport	3,0%	9 020,53
Cheltuieli pentru masini si mecanisme	2,5%	5 652,68
Total Cheltuieli directe		595 730,28
Cheltuieli de regie	10,00%	59 573,03
Total		655 303,30
Beneficiul de deviz	6,00%	39 318,20
Total		694 621,50
Laborator electrotehnic		14 000,00
Total		708 621,50
TVA	20,00%	141 724,30
TOTAL DEVIZ		850 345,80

2. Prezenta anexă intră în vigoare din momentul semnării ei de către ambele Părți și devine parte integrantă indispensabilă a Contractului de antrepriză nr. 06/25-ME din data de 25.02.2025.

3. În toate celelalte ce nu a fost stipulat în prezenta Anexă, Părțile se conduc de prevederile și clauzele Contractului de antrepriză nr. 06/25-ME din data de 25.02.2025.

4. Prezenta anexă a fost întocmită în limba română, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, având aceeași putere juridică.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

ANTREPRENOR
„Electro Service Grup” S.R.L

BENEFICIAR
“CREAMOBIL” S.R.L.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR

Stepan GONDOBESCU _____
L.Ș.

Tudor LAȘCO _____
L.Ș.