

**Dezvoltarea subzonei de comert cu
aminuntul din zona agroalimentara a pietei
"Caraciobanu", pe terenul / constructia cu
nr. cadastral 0300112.099 situate in RM,
mun. Balti, str. D. Caraciobanu 150**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5

Locuri de cumparaturi

Valoarea de deviz: 770 174,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii F1, F2.				
1	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,480	2 618,23 <hr/> 0,00	1 256,75 <hr/> 0,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	96,000	15,35 <hr/> 0,00	1 473,50 <hr/> 0,00
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,240	600,42 <hr/> 0,00	144,10 <hr/> 0,00
4	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,240	3 692,21 <hr/> 298,25	886,13 <hr/> 71,58
5	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe	m3	1,920	1 588,92 <hr/> 45,00	3 050,73 <hr/> 86,40

		verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C8/10 strat de nivelare				
6	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	35,000	152,50 57,00	5 337,42 1 995,00
7	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	647,088	18,82 3,54	12 177,37 2 290,68
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pi-1)	kg	290,400	34,80 12,60	10 105,92 3 659,04
9	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C16/25	m3	10,440	1 815,60 45,00	18 954,90 469,80
		<i>Total</i>	lei			53 386,82
		Total Fundatii F1, F2. Inklusiv salariu				53 386,82 8 572,50
		2. Centura				
10	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	57,600	152,61 57,00	8 790,47 3 283,20
11	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	525,900	18,82 3,54	9 896,79 1 861,68
12	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m	m3	12,200	1 815,60 45,00	22 150,33 549,00

		inclusiv, beton armat clasa C16/25				
		<i>Total</i>	lei			40 837,59
		Total Centura Inclusiv salariu				40 837,59 5 693,88
		3. Constructii metalice				
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Stilpi	kg	1 300,780	40,30 12,60	52 421,46 16 389,84
14	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv - montate, numai manopera si mecanizme	t	1,300	1 878,85 1 080,00	2 442,51 1 404,00
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Ferme	kg	2 362,104	40,30 12,60	95 192,84 29 762,52
16	CL05B	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate, numai manopera si mecanizme	t	2,362	1 270,55 719,97	3 001,04 1 700,58
17	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	3,662	2 323,71 438,01	8 509,42 1 603,98
		<i>Total</i>	lei			161 567,27
		Total Constructii metalice Inclusiv salariu				161 567,27 50 860,92
		4. Acoperis				
18	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2	262,000	765,80 90,00	200 639,89 23 580,00
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	37,000	337,56	12 489,87

					18,00	666,00
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,000	321,82 21,00	3 861,90 252,00
21	CK26B apl	Opritori de zapada	m	36,000	117,50 24,00	4 230,00 864,00
		<i>Total</i>	lei			221 221,66
		Total Acoperis Inclusiv salariu				221 221,66 25 362,00

Total	lei	477 013,34
CASM	24 %	21 717,43
Cheltuieli de transport	8 %	30 075,26
Total		528 806,03
Cheltuieli de regie	14,5 %	76 676,87
Total		605 482,90
Beneficiu de deviz	6 %	36 328,98
Total		641 811,88
TVA	20 %	128 362,38
Total deviz:		770 174,26
Inclusiv salariu		90 489,30

Intocmit:

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Dezvoltarea subzonei de comert cu
aminuntul din zona agroalimentara a pietei
"Caraciobanu", pe terenul / constructia cu
nr. cadastral 0300112.099 situate in RM,
mun. Balti, str. D. Caraciobanu 150**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000

Deviz local de resurse № 5

Locuri de cumparaturi

Valoarea de deviz: 770 174,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 5:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	17,192	60,00	1 031,52
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	64,514	60,00	3 870,84
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	74,08	60,00	4 444,80
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,733	60,00	1 603,98
5.	7212030022700	Sudor	h-om	42,12	60,00	2 527,20
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,30	60,00	918,00
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,174	60,00	310,44
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	355,795	60,00	21 347,70
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	751,124	60,00	45 067,44
10.	7422010060100	Timplar	h-om	11,52	60,00	691,20
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,193	60,00	71,58
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	143,41	60,00	8 604,60
Total manopera						90 489,30

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	59,30	5,00	296,50
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,803	50,00	540,15
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,138	5 400,00	745,20
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,093	5 400,00	502,20
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,093	5 400,00	502,20
6.	2010237318750	Distantieri	buc	175,948	3,50	615,82
7.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	10,186	450,00	4 583,70
8.	2320166200676	White spirit	kg	4,834	85,00	410,89
9.	2320187315789	Decofrol	kg	11,112	85,00	944,52
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,487	88,00	42,86
11.	2413217300010	Cleme	buc	6,12	55,00	336,60
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,337	35,00	11,79
13.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	48,37	105,00	5 078,85
14.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	31,493	155,00	4 881,42
15.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	689,479	25,00	17 236,98
16.	2663102100000 C16/25	Beton clasa C16/25	m3	23,67	1 650,00	39 055,50
17.	2663102100000 C8/10	Beton clasa C8/10	m3	2,007	1 433,33	2 876,69
18.	2666122800555	Element de inchidere	buc	7,622	52,50	400,16
19.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	72,508	10,00	725,08
20.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	12,852	125,00	1 606,50
21.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	40,016	140,00	5 602,24
22.	2710602300000	Armatura	kg	1 202,313	14,15	17 012,73

	710					
23.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	39,533	25,00	988,33
24.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	11,73	25,00	293,25
25.	2743123549026 21	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (Opritori de zapada)	m	36,00	85,00	3 060,00
26.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	296,84	21,50	6 382,05
27.	2775276309886 13	Metalo-procat	kg	3 662,884	27,00	98 897,87
28.	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m ²	272,585	525,00	143 107,12
29.	2862306829942	Perie de sirma	buc	6,958	50,00	347,90
30.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,778	33,33	92,59
31.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	19,767	75,00	1 482,52
32.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,944	75,00	145,80
33.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	23,565	18,50	435,95
34.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	27,78	12,50	347,25
35.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	144,00	1,50	216,00
36.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,06	65,00	198,90
37.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	801,72	0,85	681,46
38.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	801,72	9,58	7 680,48
39.	2874115837745	Suruburi	buc	381,10	1,50	571,65
40.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	27,78	4,00	111,12
41.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	23,565	7,50	176,74
42.	2874115883700	Saiba M 20	buc	23,565	3,50	82,48
43.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,463	55,00	25,46
44.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6,871	65,00	446,62
45.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	7,622	125,00	952,75
46.	28752740000502	Cot burlan	buc	6,12	115,00	703,80
47.	28752740000503	Cot de capat	buc	3,06	115,00	351,90
48.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,06	55,00	168,30
49.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	7,622	150,00	1 143,30
50.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	53,354	51,00	2 721,05
51.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,778	25,00	69,45
52.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	2,505	20,00	50,10
		Total materiale de constructii				375 940,77

Utilaje de constructii:

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	1,965	500,00	982,50
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,38	250,00	3 595,00
3.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,481	550,00	814,55
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,262	550,00	144,10
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,439	25,00	85,97
6.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	2,285	550,00	1 256,75
7.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,944	100,00	194,40
8.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,221	500,00	1 110,50
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,852	500,00	926,00
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,947	500,00	1 473,50
		Total utilaje de constructii				10 583,27

Total	lei	477 013,34
CASM	24 %	21 717,43
Cheltuieli de transport	8 %	30 075,26
Total		528 806,03
Cheltuieli de regie	14,5 %	76 676,87
Total		605 482,90
Beneficiu de deviz	6 %	36 328,98
Total		641 811,88

TVA	20 %	128 362,38
-----	------	------------

Total deviz:

770 174,26

Intocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Dezvoltarea subzonei de comert cu
aminuntul din zona agroalimentara a pietei
"Caraciobanu", pe terenul / constructia cu nr.
cadastral 0300112.099 situate in RM, mun. Balti, str.
D. Caraciobanu 150**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 5

Locuri de cumparaturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii F1, F2.				
1	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			2 618,23 <hr/> 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,76	550,00	2 618,23
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			15,35 <hr/> 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	500,00	15,35
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			600,42 <hr/> 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	550,00	600,42
4	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3			3 692,21 <hr/> 298,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,97	60,00	298,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,17	550,00	3 393,96
5	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C8/10 strat de nivelare	m3			1 588,92 <hr/> 45,00

	7123010010200	Betonist	h-om	0,70	60,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	60,00	3,00
	2663102100000C 8/10	Beton clasa C8/10	m3	1,025	1 433,33	1 498,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,00	2,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,14	25,00	3,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,08	500,00	40,10
6	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			152,50 <hr/> 57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,80	60,00	48,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	55,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	4,00	1,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	12,50	3,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03	33,33	1,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,11	450,00	49,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 400,00	5,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 400,00	5,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 400,00	8,02
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	85,00	10,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	500,00	10,00
7	CC01D	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			18,82 <hr/> 3,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,055	60,00	3,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	60,00	0,24
	271060230000071 0	Armatura	kg	1,025	14,15	14,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	3,50	0,52
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pi-1)	kg			34,80 <hr/> 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	60,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	21,50	21,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	75,00	0,38
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	5,00	0,08
9	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C16/25	m3			1 815,60 <hr/> 45,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,70	60,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	60,00	3,00

	2663102100000C 16/25	Beton clasa C16/25	m3	1,025	1 650,00	1 725,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,00	2,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,14	25,00	3,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,08	500,00	39,99
		2. Centura				
10	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			152,61 <hr/> 57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,80	60,00	48,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	55,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	4,00	1,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	12,50	3,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03	33,33	1,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,11	450,00	49,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 400,00	5,44
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 400,00	5,44
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 400,00	8,06
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	85,00	10,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	500,00	10,00
11	CC01D	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			18,82 <hr/> 3,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,055	60,00	3,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	60,00	0,24
	271060230000071 0	Armatura	kg	1,025	14,15	14,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	3,50	0,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
12	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C16/25	m3			1 815,60 <hr/> 45,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,70	60,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	60,00	3,00
	2663102100000C 16/25	Beton clasa C16/25	m3	1,025	1 650,00	1 725,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,00	2,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,14	25,00	3,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,08	500,00	40,00
		3. Constructii metalice				
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Stilpi	kg			40,30 <hr/> 12,60

	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	60,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	277527630988613	Metalprocat	kg	1,00	27,00	27,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	75,00	0,38
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	5,00	0,08
14	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv - montate, numai manopera si mecanizme	t			1 878,85 <hr/> 1 080,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,40	60,00	864,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,80	60,00	108,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	60,00	54,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,95	75,00	71,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,50	7,50	33,75
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,50	18,50	83,25
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,50	3,50	15,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15	35,00	5,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22	88,00	19,36
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,50	21,50	75,25
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,95	100,00	95,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,80	500,00	400,00
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Ferme	kg			40,30 <hr/> 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	60,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	277527630988613	Metalprocat	kg	1,00	27,00	27,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	75,00	0,38
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	5,00	0,08
16	CL05B	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate, numai manopera si mecanizme	t			1 270,55 <hr/> 719,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,60	60,00	575,99
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,20	60,00	71,99
	7212030022700	Sudor	h-om	0,60	60,00	35,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,60	60,00	35,99
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,30	75,00	22,51
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	7,50	7,50	56,25
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	7,50	18,50	138,75
	2874115883700	Saiba M 20	buc	7,50	3,50	26,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,06	35,00	2,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,085	88,00	7,49
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,80	21,50	17,20
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,30	100,00	30,02
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,50	500,00	250,00
17	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza	t			2 323,71

		de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual				438,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,30	60,00	438,01
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,60	155,00	1 332,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,80	10,00	198,00
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,90	50,00	95,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,95	50,00	147,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,32	85,00	112,20
		4. Acoperis				
18	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2			765,80 <hr/> 90,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,20	60,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	60,00	18,00
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,02	525,00	546,21
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,58	25,00	65,79
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,00	9,58	29,31
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,00	0,85	2,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,181	105,00	19,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	250,00	12,50
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			337,56 <hr/> 18,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30	60,00	18,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,05	140,00	151,41
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40	51,00	73,54
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20	52,50	10,82
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10	65,00	6,70
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20	150,00	30,90
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20	125,00	25,75
	2874115837745	Suruburi	buc	10,00	1,50	15,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	250,00	5,00
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			321,82 <hr/> 21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35	60,00	21,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,05	125,00	133,88
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50	115,00	58,65
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25	55,00	14,02
	2413217300010	Cleme	buc	0,50	55,00	28,05
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25	65,00	16,58
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25	115,00	29,32
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25	65,00	16,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	250,00	3,75
21	CK26B apl	Opritori de zapada	m			117,50 <hr/> 24,00

7422010060100	Timplar	h-om	0,32	60,00	19,20
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	60,00	4,80
274312354902621	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (Opritori de zapada)	m	1,00	85,00	85,00
2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	1,50	6,00
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	250,00	2,50

APROBAT:

Intocmit:

Investitor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.