

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparația a construcției existente Casa de Cultura din s. Pitusca ,
r-nul Calarasi.

Autoritatea contractantă: Primăria satului Pitușca, raionul Călărași

1 . Descriere generală: Instituția publică Centrul Cultural din satul Pitușca, raionul Călărași, numărul cadastral 2534119.014.01

2. Informații și proiectare: Conform specificațiilor tehnice, cantităților de lucrări, cerințelor stipulate în proiectul tehnic și Anunțul de participare.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate: Conform specificațiilor tehnice, cantităților de lucrări, cerințelor stipulate în proiectul tehnic și Anunțul de participare.

4. Mostre: Agenții economici vor prezenta obligatoriu monstre la solicitarea autorității contractate în termen de 5 zile lucrătoare, la pozițiile care la evaluarea tehnică a ofertei, autoritatea contractată va întâmpina neclarități.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

a)Antreprenorul este obligat să păstreze în ordine bunurile beneficiarului. Să mențină curățenia la locul de mincă.

b) Depozitarea deșeurilor – (locul va fi indicat de către beneficiar)

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție: Conform specificațiilor tehnice, cantităților de lucrări, cerințelor stipulate în proiectul tehnic și Anunțul de participare.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor: Remedierea viciilor și a defectelor care au apărut pe parcursul executării lucrărilor se înlătură în termen de 10 zile de la anunțarea în scris de către beneficiar.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție: Se execută în caz de necesitate.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: Conform specificațiilor tehnice, cantităților de lucrări, cerințelor stipulate în proiectul tehnic și Anunțul de participare.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului: Conform specificațiilor tehnice, cantităților de lucrări, cerințelor stipulate în proiectul tehnic și Anunțul de participare.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor: admisibil

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor: Conform specificațiilor tehnice, cantităților de lucrări, cerințelor stipulate în proiectul tehnic și Anunțul de participare.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor: Conform specificațiilor tehnice, cantităților de lucrări, cerințelor stipulate în proiectul tehnic și Anunțul de participare.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: Antreprenorul trebuie să fie asigurat cu echipamente, instalații, utilaje, scule, instrumente.

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului: Conform cantităților de lucrări și CP L 01.01.2012.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Operatori economici vor prezenta obligatoriu la depunerea ofertei, prin intermediul SIA RSAP, documentele menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Operatori economici vor prezenta obligatoriu la evaluarea ofertei documentele justificate aferente DUAE menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

Președintele grupului de lucru

Primarul satului Pitușca

Tataru Vasile

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul **Lucrări de reparația a construcției existente Casa de Cultura din s. Pitusca , r-nul Calarasi.**

Autoritatea contractantă **Primăria satului Pitusca, raionul Călărași**
(denumirea, adresa)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Termoizolarea tavanului in pod		
1	IzF04J1 aplicativ	Película antivapori	m2	662,000
2	IzF14D	Strat fonoizolant la planseu de pod executate cu placi din vata minerala gros.150 mm grosime (100 kg/m3) simplu asezate	m2	662,000
3	IzF14D	Strat fonoizolant la planseu de pod executate cu placi din vata minerala gros.50 mm grosime (170 kg/m3), simplu asezate	m2	662,000
4	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (podet din lemn)	m3	1,930
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,930
6	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC -12 mm cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane	m2	662,000
		Capitolul 2. Termoizolarea fasadei		
		Capitolul 2.1. Peretii fatadei principale		
7	RpCM10A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni	m2	10,000

1	2	3	4	5
		ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (inlocuirea placilor de calcar deteriorate la pereti - 6%)		
8	RCsM29B	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra de calcar.	m2	174,000
9	RCsM29F	Finisarea placajelor prin elemente liniare din piatra, travertin, marmura, etc.(cornisele din placi de calcar)	m	15,000
10	CI01A2	Placaje de mozaic turnat pe loc in cimp continuu, de 1 cm grosime, la pereti drepti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, executate cu dozajul de 800 kg ciment/mc de mozaic, aplicate peste un grund din mortar de ciment var M 100-T de 2,5 cm grosime, inclusiv frecarea si spalarea, dar exclusiv ceruirea, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	10,200
		Capitolul 2.2. Peretii		
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	479,000
12	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 50 mm (130 kg/m3, 0,038 W/mk)	m2	479,000
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	479,000
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	479,000
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	900,000
		Capitolul 2.3. Glafurile exterioare		
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	45,000
17	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu	m2	45,000

1	2	3	4	5
		fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala - 30 mm (130 kg/m ³ , 0,038 W/mk)		
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	45,000
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	45,000
		Capitolul 2.4. Soclu tip 1 (fatada principala)		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	20,500
21	IzF10C aplicativ	Strat termoizolator din placi din polistiren expandat - 50 mm (35 kg/m ³ , 0,036 W/mk) lipite cu adeziv (4kg/m ²) pe suprafete verticale si dibluri (6 buc/m ²)	m2	20,500
22	IzF04G k=2	Strat hidroizolant executat din Linocrom	m2	20,500
23	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (granit mat 20 mm)	m2	20,500
		Capitolul 2.5. Soclu tip 2		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	156,300
25	IzF10C aplicativ	Strat termoizolator din placi din polistiren expandat - 50 mm (35 kg/m ³ , 0,036 W/mk) lipite cu adeziv (4kg/m ²) pe suprafete verticale si dibluri (6 buc/m ²)	m2	156,300
26	IzF04G k=2	Strat hidroizolant executat din Linocrom	m2	156,300
27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	156,300
28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	156,300
		Capitolul 2.6. Scari		
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,000

1	2	3	4	5
30	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (granit mat 20 mm)	m2	36,000
		Capitolul 3. Captusirea streasinii		
31	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Lambriu din tabla cutata)	m2	92,300
		Capitolul 4. Pereti despartitori		
32	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	2,000
		Capitolul 5. Pardoseala Capitolul 5.1. SCENA		
33	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (170 mm)	m2	120,000
34	CG22A5 k=7	Pardoseli din beton B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	120,000
35	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 100*100)	kg	240,000
36	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x50(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	120,000

1	2	3	4	5
37	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	120,000
		Capitolul 5.2. Bucatarie		
38	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	113,400
39	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-113,400
40	IzF04B k=2	Hidroizolatia de hidroizol pe mastic - 2 str.	m2	113,400
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M300 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (25 mm)	m2	113,400
42	CG22A5 k=7.5	Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-113,400
		Capitolul 6. Pereul (S=131 m2)		
43	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,310
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 (50 mm)	m3	6,550
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp4, 200*200)	kg	131,000
46	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton	m3	16,500

1	2	3	4	5
		marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 20 (C16/20) (100 -150 mm)		
47	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8)	m	135,000

Preşedintele grupului de lucru

Primarul satului Pituşca

Tataru Vasile