

**Constructia gradinitei s.Bic, com. Bubuieci,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-8
Semnalizare de incendiu**

Valoarea de deviz 589 395,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 gaze (прибор приемно-контрольный пожарный адресный на 4 кольцевых двухпроводных линий - Previdia C216)	buc	1,000	2 534,26 2 487,42	2 534,26 2 487,42
2	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (индикаторная панель со светодиодами и термопринтером FPMLEDDPRN-L)	buc	1,000	902,25 382,68	902,25 382,68
3	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (модуль на 2 кольцевых шлейфа для ППКП Previdia 216 - IFM2L)	buc	1,000	69,59 65,69	69,59 65,69
4	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (модуль с релейными выходами IFM4R)	buc	3,000	69,59 65,69	208,78 197,08
5	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (модуль передатчик 3G и PSTN IFMDIAL)	buc	1,000	69,59 65,69	69,59 65,69
6	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalati separat: convertizor sau bloc de alimentare (резервированный источник питания РИП-7А/ч)	buc	1,000	998,72 644,18	998,72 644,18
7	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: CB 7,0-12 (acumulator 12V, 7 A/h)	buc	4,000	131,39 131,39	525,55 525,55
8	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (модуль	buc	1,000	69,59	69,59

1	2	3	4	5	6	7
		импульсного питания IFM24160)			65,69	65,69
9	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (адресный дымовой извещатель в комплекте с базой ED100)	buc	221,000	147,81 127,56	32 666,01 28 190,76
10	10-08-002-03	Avertizoare automate: termic, de fum (адресный тепловой извещатель в комплекте с базой)	buc	3,000	152,48 127,56	457,43 382,68
11	10-04-066-05 apl	Aparataj de perete: Avertizator manual (адресный ручной извещатель в комплекте с базой EC0020)	buc	28,000	74,92 63,78	2 097,76 1 785,84
12	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (светозвуковой оповещатель наружного исполнения)	buc	1,000	64,92 63,78	64,92 63,78
13	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (щит с монтажной панелью ЩМП-1P31 600x400x220)	buc	1,000	297,90 151,16	297,90 151,16
14	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	17,900	573,83 429,88	10 271,49 7 694,80
15	Pret furnizor	Кабель с изоляцией КПСЭнг(А)FRLS 1x2x1.0	m	1 750,000	12,60 0,00	22 050,00 0,00
16	Pret de piata	Кабель огнестойкий ВВГнг-FRLS 2x1.5 mm2	m	40,000	31,00 0,00	1 240,00 0,00
17	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm	100 m	18,000	2 975,88 1 517,96	53 565,87 27 323,35
18	Pret furnizor	Труба поливинилхлоридная ПВХ д. 20 mm	m	1 790,000	9,80 0,00	17 542,00 0,00
19	Pret furnizor	Труба поливинилхлоридная ПВХ д. 25 mm	m	10,000	11,00 0,00	110,00 0,00
20	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,100	4 609,90 2 194,00	460,99 219,40
21	Pret furnizor	Труба поливинилхлоридная ПВХ д. 50 mm	m	10,000	43,00 0,00	430,00 0,00
22	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	0,105	759,43 682,10	79,74 71,62
23	Pret de piata	Profil perforat 50x100x3000	m	21,000	32,00 0,00	672,00 0,00
24	Pret de piata	Крепеж, расходные материалы	buc	60,000	27,00 0,00	1 620,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			149 004,44
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			16 876,17
		<i>Total</i>	100,00 +			165 880,61
		<i>Transportarea</i>	7,00 %			4 029,35
		<i>Total</i>	100,00 +			169 909,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			53 441,20
		<i>Total</i>	100,00 +			223 351,16
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			8 934,05
		Total 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				232 285,21 70 317,37
		2. 2. Utilaj				
25	Pret furnizor	Прибор приемно-контрольный пожарный адресный на 4 кольцевых двухпроводных линий - Previdia C216	buc	1,000	33 600,00 0,00	33 600,00 0,00
26	Pret furnizor	Индикаторная панель со светодиодами и термопринтером FPMLEDDPRN-L	buc	1,000	10 600,00 0,00	10 600,00 0,00
27	Pret furnizor	Модуль на 2 кольцевых шлейфа для ППКП Previdia 216 - IFM2L	buc	1,000	13 800,00 0,00	13 800,00 0,00
28	Pret furnizor	Модуль с релейными выходами IFM4R	buc	3,000	3 600,00 0,00	10 800,00 0,00
29	Pret furnizor	Модуль передатчик 3G и PSTN IFMDIAL	buc	1,000	7 900,00 0,00	7 900,00 0,00
30	Pret furnizor	Резервный источник питания РИП- 7А/ч	buc	1,000	5 350,00 0,00	5 350,00 0,00
31	Pret furnizor	Аккумулятор 12V, 7 А/ч	buc	4,000	260,00 0,00	1 040,00 0,00
32	Pret furnizor	Модуль импульсного питания IFM24160	buc	1,000	4 650,00 0,00	4 650,00 0,00
33	Pret furnizor	Адресный дымовой извещатель в комплекте с базой ED100	buc	245,000	558,00 0,00	136 710,00 0,00
34	Pret furnizor	Адресный тепловой извещатель в комплекте с базой	buc	3,000	720,00 0,00	2 160,00 0,00
35	Pret furnizor	Адресный ручной извещатель в комплекте с базой EC0020	buc	28,000	976,00 0,00	27 328,00 0,00
36	Pret furnizor	Светозвуковой оповещатель наружного исполнения	buc	1,000	2 340,00 0,00	2 340,00 0,00
37	Pret furnizor	Щит с монтажной панелью ЩМП- 1P31 600x400x220	buc	1,000	2 600,00 0,00	2 600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total 2. Utilaj Inclusiv salariu				258 878,00

		Total	lei				491 163,21
		TVA	20,00 %				98 232,64
		Total deviz: Inclusiv salariu				589 395,85	
						70 317,37	

**Constructia gradinitei s.Bic, com. Bubuieci,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-8
Semnalizare de incendiu****Valoarea de deviz 589 395,85 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-8:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	1 102,499	63,78	70 317,37
Total manopera						70 317,37

Materiale:

1.	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,000	75 000,00	0,00
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	2 500,00	0,00
3.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000	24 000,00	0,00
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,038	25 000,00	950,00
5.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,036	62,00	2,23
6.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,011	24 000,00	264,00
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	17,476	54,00	943,70
8.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,000	68 000,00	0,00
9.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,021	84,50	1,76
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,400	75,00	30,00
11.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	57,550	65,00	3 740,75
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,340	18,00	24,12
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	242,540	3,50	848,89
14.	1019852	Vopsea	kg	0,378	62,00	23,44
15.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020	75,00	1,50
16.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,050	80,00	4,00
17.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	3,640	68,00	247,52
18.	15	Кабель с изоляцией КПСЭнг(А)FRLS 1x2x1.0	m	1 750,000	12,60	22 050,00
19.	16	Кабель огнестойкий ВВГнг-FRLS 2x1.5 mm2	m	40,000	31,00	1 240,00
20.	18	Труба поливинилхлоридная ПВХ д. 20 mm	m	1 790,000	9,80	17 542,00
21.	19	Труба поливинилхлоридная ПВХ д. 25 mm	m	10,000	11,00	110,00
22.	21	Труба поливинилхлоридная ПВХ д. 50 mm	m	10,000	43,00	430,00
23.	23	Профил perforat 50x100x3000	m	21,000	32,00	672,00
24.	24	Крепеж, расходные материалы	buc	60,000	27,00	1 620,00
25.	25	Прибор приемно-контрольный пожарный адресный на 4 кольцевых двухпроводных линий - Previdia C216	buc	1,000	33 600,00	33 600,00
26.	26	Индикаторная панель со светодиодами и термопринтером FPMLEDDPRN-L	buc	1,000	10 600,00	10 600,00

27.	27	Модуль на 2 кольцевых шлейфа для ППКП Previdia 216 - IFM2L	buc	1,000	13 800,00	13 800,00
28.	28	Модуль с релейными выходами IFM4R	buc	3,000	3 600,00	10 800,00
29.	29	Модуль передатчик 3G и PSTN IFMDIAL	buc	1,000	7 900,00	7 900,00
30.	30	Резервный источник питания РИП-7А/ч	buc	1,000	5 350,00	5 350,00
31.	31	Аккумулятор 12V, 7 А/ч	buc	4,000	260,00	1 040,00
32.	32	Модуль импульсного питания IFM24160	buc	1,000	4 650,00	4 650,00
33.	33	Адресный дымовой извещатель в комплекте с базой ED100	buc	245,000	558,00	136 710,00
34.	34	Адресный тепловой извещатель в комплекте с базой	buc	3,000	720,00	2 160,00
35.	35	Адресный ручной извещатель в комплекте с базой EC0020	buc	28,000	976,00	27 328,00
36.	36	Светозвуковой оповещатель наружного исполнения	buc	1,000	2 340,00	2 340,00
37.	37	Щит с монтажной панелью ЩМП-1Р31 600x400x220	buc	1,000	2 600,00	2 600,00
38.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,060	5,00	0,30
39.	5	Masa utilajului	t	0,079	10 000,00	790,00
40.	5009030	Flanse	10 buc	18,100	50,00	905,00
41.	5009031	Scoabe	10 buc	121,270	18,00	2 182,86
42.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	5,549	120,00	665,88
43.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	14,320	12,00	171,84
44.	5009061	Fisa de izolatie	buc	544,180	1,20	653,02
45.	5009062	Papuci de cablu	buc	10,000	12,00	120,00
46.	5009070	Racordari	10 buc	32,580	12,00	390,96
47.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,895	120,00	107,40
48.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,080	48,00	3,84
49.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,358	80,00	28,64
50.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,288	160,00	46,08
51.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,992	250,00	748,00
52.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,050	48,00	2,40
Total materiale de constructii						316 440,13

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,461	556,00	256,32
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,440	260,00	114,40
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	286,750	48,00	13 764,00
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	49,580	56,00	2 776,48
5.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	56,00	12,32
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	65,00	14,30
7.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	36,090	25,00	902,25
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	88,048	35,00	3 081,68
9.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,060	390,00	23,40
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,461	390,00	179,79
Total utilaje de constructii						21 124,94

Total	lei	491 163,21
TVA	20,00 %	98 232,64

Total deviz:

589 395,8

5

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "PC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (прибор приемно-контрольный пожарный адресный на 4 кольцевых двухпроводных линий - Previdia C216)	buc			2 534,26 2 487,42
	1	Muncitor	h-om	39,0000	63,78	2 487,42
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	84,50	0,84
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	65,00	26,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,1000	160,00	16,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
2	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (индикаторная панель со светодиодами и термопринтером FPMLEDDPRN-L)	buc			902,25 382,68
	1	Muncitor	h-om	6,0000	63,78	382,68
	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,0004	75 000,00	0,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0060	62,00	0,37
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0500	80,00	4,00
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	5,00	0,30
	5	Masa utilajului	t	0,0500	10 000,00	500,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	250,00	12,50
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	48,00	2,40
3	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (модуль на 2 кольцевых шлейфа для ППКП Previdia 216 - IFM2L)	buc			69,59 65,69
	1	Muncitor	h-om	1,0300	63,78	65,69
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	390,00	3,90
4	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (модуль с релейными выходами IFM4R)	buc			69,59 65,69
	1	Muncitor	h-om	1,0300	63,78	65,69
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	390,00	3,90
5	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (модуль передатчик 3G и PSTN IFMDIAL)	buc			69,59 65,69
	1	Muncitor	h-om	1,0300	63,78	65,69
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	390,00	3,90
6	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (резервированный источник питания РИП-7А/х)	buc			998,72 644,18
	1	Muncitor	h-om	10,1000	63,78	644,18
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	2 500,00	0,00
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	24 000,00	0,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	62,00	1,86
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00002	68 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	84,50	0,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	75,00	22,50
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	65,00	65,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	75,00	1,50
	5	Masa utilajului	t	0,0010	10 000,00	10,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	12,00	120,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	48,00	3,84
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0600	160,00	9,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	250,00	5,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	260,00	114,40
7	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: CB 7,0-12 (acumulator 12V, 7 A/h)	buc			131,39
						131,39
	1	Muncitor	h-om	2,0600	63,78	131,39
8	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (модуль импульсного питания IFM24160)	buc			69,59
						65,69
	1	Muncitor	h-om	1,0300	63,78	65,69
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	390,00	3,90
9	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (адресный дымовой извещатель в комплекте с базой ED100)	buc			147,81
						127,56
	1	Muncitor	h-om	2,0000	63,78	127,56
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	65,00	16,25
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
10	10-08-002-03	Avertizoare automate: termic, de fum (адресный тепловой извещатель в комплекте с базой)	buc			152,48
						127,56
	1	Muncitor	h-om	2,0000	63,78	127,56
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	2 500,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	84,50	0,03
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	65,00	19,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0040	160,00	0,64
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	25,00	4,75
11	10-04-066-05 apl	Aparataj de perete: Avertizator manual (адресный ручной извещатель в комплекте с базой EC0020)	buc			74,92
						63,78
	1	Muncitor	h-om	1,0000	63,78	63,78
	5	Masa utilajului	t	0,0010	10 000,00	10,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0040	160,00	0,64
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0020	250,00	0,50
12	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (светозвуковой оповещатель наружного исполнения)	buc			64,92
						63,78
	1	Muncitor	h-om	1,0000	63,78	63,78
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0040	160,00	0,64
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0020	250,00	0,50
13	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (щит с монтажной панелью ЦМП-1Р31 600x400x220)	buc			297,90
						151,16
	1	Muncitor	h-om	2,3700	63,78	151,16
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	54,00	5,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	75,00	7,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	62,00	1,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	556,00	38,92
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	56,00	39,76
	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	56,00	12,32
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	65,00	14,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	390,00	27,30

1	2	3	4	5	6	7
14	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			573,83 ----- 429,88
	1	Muncitor	h-om	6,7400	63,78	429,88
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	24 000,00	14,75
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	62,00	1,24
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	120,00	37,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	12,00	9,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,64
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	120,00	6,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	1,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	250,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	556,00	11,12
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	390,00	7,80
15	Pret furnizor	Кабель с изоляцией КПСЭнг(А)FRLS 1x2x1.0	m			12,60 ----- 0,00
	15	Кабель с изоляцией КПСЭнг(А)FRLS 1x2x1.0	m	1,0000	12,60	12,60
16	Pret de piata	Кабель огнестойкий ВВГнг-FRLS 2x1.5 mm2	m			31,00 ----- 0,00
	16	Кабель огнестойкий ВВГнг-FRLS 2x1.5 mm2	m	1,0000	31,00	31,00
17	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm	100 m			2 975,88 ----- 1 517,96
	1	Muncitor	h-om	23,8000	63,78	1 517,96
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,78
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	54,00	51,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,50	46,90
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	68,00	13,60
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	18,00	120,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,20	21,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,60
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	48,00	758,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	56,00	151,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
18	Pret furnizor	Труба поливинилхлоридная ПВХ д. 20 mm	m			9,80 ----- 0,00
	18	Труба поливинилхлоридная ПВХ д. 20 mm	m	1,0000	9,80	9,80
19	Pret furnizor	Труба поливинилхлоридная ПВХ д. 25 mm	m			11,00 ----- 0,00
	19	Труба поливинилхлоридная ПВХ д. 25 mm	m	1,0000	11,00	11,00
20	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			4 609,90 ----- 2 194,00
	1	Muncitor	h-om	34,4000	63,78	2 194,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	54,00	51,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	18,00	241,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,50	46,90
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	68,00	27,20
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	18,00	120,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,20	21,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	556,00	183,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	48,00	1 128,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	56,00	151,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	35,00	243,60

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	390,00	128,70
21	Pret furnizor	Труба поливинилхлоридная ПВХ д. 50 mm	m			43,00
						0,00
	21	Труба поливинилхлоридная ПВХ д. 50 mm	m	1,0000	43,00	43,00
22	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc			759,43
						682,10
	1	Muncitor	h-om	10,7000	63,78	682,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,2100	35,00	77,33
23	Pret de piata	Profil perforat 50x100x3000	m			32,00
						0,00
	23	Profil perforat 50x100x3000	m	1,0000	32,00	32,00
24	Pret de piata	Крепеж, расходные материалы	buc			27,00
						0,00
	24	Крепеж, расходные материалы	buc	1,0000	27,00	27,00
		2. 2. Utilaj				
25	Pret furnizor	Прибор приемно-контрольный пожарный адресный на 4 кольцевых двухпроводных линий - Previdia C216	buc			33 600,00
						0,00
	25	Прибор приемно-контрольный пожарный адресный на 4 кольцевых двухпроводных линий - Previdia C216	buc	1,0000	33 600,00	33 600,00
26	Pret furnizor	Индикаторная панель со светодиодами и термопринтером FPMLEDDPRN-L	buc			10 600,00
						0,00
	26	Индикаторная панель со светодиодами и термопринтером FPMLEDDPRN-L	buc	1,0000	10 600,00	10 600,00
27	Pret furnizor	Модуль на 2 кольцевых шлейфа для ППКП Previdia 216 - IFM2L	buc			13 800,00
						0,00
	27	Модуль на 2 кольцевых шлейфа для ППКП Previdia 216 - IFM2L	buc	1,0000	13 800,00	13 800,00
28	Pret furnizor	Модуль с релейными выходами IFM4R	buc			3 600,00
						0,00
	28	Модуль с релейными выходами IFM4R	buc	1,0000	3 600,00	3 600,00
29	Pret furnizor	Модуль передатчик 3G и PSTN IFMDIAL	buc			7 900,00
						0,00
	29	Модуль передатчик 3G и PSTN IFMDIAL	buc	1,0000	7 900,00	7 900,00
30	Pret furnizor	Резервный источник питания РИП-7А/ч	buc			5 350,00
						0,00
	30	Резервный источник питания РИП-7А/ч	buc	1,0000	5 350,00	5 350,00
31	Pret furnizor	Аккумулятор 12V, 7 А/ч	buc			260,00
						0,00
	31	Аккумулятор 12V, 7 А/ч	buc	1,0000	260,00	260,00
32	Pret furnizor	Модуль импульсного питания IFM24160	buc			4 650,00
						0,00
	32	Модуль импульсного питания IFM24160	buc	1,0000	4 650,00	4 650,00
33	Pret furnizor	Адресный дымовой извещатель в комплекте с базой ED100	buc			558,00
						0,00
	33	Адресный дымовой извещатель в комплекте с базой ED100	buc	1,0000	558,00	558,00
34	Pret furnizor	Адресный тепловой извещатель в комплекте с базой	buc			720,00
						0,00
	34	Адресный тепловой извещатель в комплекте с базой	buc	1,0000	720,00	720,00
35	Pret furnizor	Адресный ручной извещатель в комплекте с базой EC0020	buc			976,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	35	Адресный ручной извещатель в комплекте с базой ЕС0020	buc	1,0000	976,00	976,00
36	Pret furnizor	Светозвуковой оповещатель наружного исполнения	buc			2 340,00 ----- 0,00
	36	Светозвуковой оповещатель наружного исполнения	buc	1,0000	2 340,00	2 340,00
37	Pret furnizor	Щит с монтажной панелью ЩМП-1Р31 600х400х220	buc			2 600,00 ----- 0,00
	37	Щит с монтажной панелью ЩМП-1Р31 600х400х220	buc	1,0000	2 600,00	2 600,00