

**Lucrari de renovare iluminat
stradal/demontarea
infrastructurii/, situat pe bd.
Calea Orheiului, Chisinau**


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №


Valoarea de deviz 564 002,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie (ord. nr. 117, din 03.09.07, p.4, p7, k=1.15, k=1.2) Коэффициент к трудозатратам=1,3800 Коэффициент к машинам=1,3800				
1	33-04-004-4	Demontarea sustinerilor de ancorare cu un singur picior LEA 35 kV cu stilpi din beton armat vibrat, lungime 16,4 m, cu reazem de cablu (k=0.5) (L=22m, k=1.34)	buc	34,000	4 784,25 832,74	162 664,54 28 313,19
2	TrB22E6F	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 4-5 t (incarcare piloni demontati) (5tn*34buc)	t	170,000	88,80 12,73	15 095,48 2 164,33
3	TsI50A10	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Transportarea pilonilor demontati, cu autospeciale Kamaz)	t	170,000	243,88 0,00	41 458,79 0,00
4	TrB22E6F	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 4-5 t (descarcare piloni demontati) (5tn*34buc)	t	170,000	88,80 12,73	15 095,48 2 164,33



1	2	3	4	5	6	7
5	TrB22D3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (console demontate 34buc*150kg) incarcare	t	5,100	<u>161,80</u> 27,05	<u>825,18</u> 137,98
6	TsI50A10	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Transportarea materiale demontate -console)	t	5,100	<u>243,89</u> 0,00	<u>1 243,85</u> 0,00
7	TrB22D3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (console demontate 34buc*150kg) descarcare	t	5,100	<u>161,80</u> 27,05	<u>825,18</u> 137,98
8	TrB22D3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (console demontate 78buc*20kg) incarcare	t	1,560	<u>161,94</u> 27,06	<u>252,63</u> 42,21
9	TsI50A10	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Transportarea materiale demontate -console)	t	1,560	<u>243,99</u> 0,00	<u>380,63</u> 0,00
10	TrB22D3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (console demontate 78buc*20kg) descarcare	t	1,560	<u>161,94</u> 27,06	<u>252,63</u> 42,21
11	TrB22D3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (corpuri de iluminare ,demontate 78buc*10kg) incarcare	t	0,780	<u>161,37</u> 27,05	<u>125,87</u> 21,10
12	TsI50A10	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Transportarea materiale demontate -corpuri de iluminare)	t	0,780	<u>244,00</u> 0,00	<u>190,32</u> 0,00



1	2	3	4	5	6	7
13	TrB22D3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (corpuri de iluminat, demontate 78buc*10kg) descarcare	t	0,780	<u>161,37</u> 27,05	<u>125,87</u> 21,10
14	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (34buc *(1.5m*0.5*0.5))	m3	12,750	<u>450,95</u> 91,51	<u>5 749,56</u> 1 166,69
15	RpIF03B	Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm (taiere console)	m	17,000	<u>25,93</u> 11,94	<u>440,81</u> 202,91
16	33-04-017-1	Demontarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (k=0.5)	1000 m	1,650	<u>8 096,86</u> 2 595,61	<u>13 359,82</u> 4 282,75
		<i>Total</i>	lei			258 086,64
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			8 706,78
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			286,47
		<i>Total</i>	100,00 +			267 079,89
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			38 726,58
		<i>Total</i>	100,00 +			305 806,47
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			18 348,39
		Total Lucrari de constructie (ord. nr. 117, din 03.09.07, p.4, p7, k =1.15, k=1.2) Inclusiv salariu				324 154,86 38 696,78
		2. Lucrari de electromontaj (ord. nr. 117, din 03.09.07, p.4, p7, k =1.15, k=1.2) Коэффициент к трудозатратам=1,3800 Коэффициент к машинам=1,3800				
17	08-02-369-2	Demontare corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta (k=0.5)	buc	78,000	<u>372,05</u> 93,10	<u>29 019,98</u> 7 261,64
18	08-02-363-	Demontare console metalice,	buc	34,000	<u>689,96</u>	<u>23 458,70</u>

1	2	3	4	5	6	7
	2	speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2 (k=0.5)			181,02	6 154,80
19	08-02-363-1	Demontare console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (k=0.5)	buc	78,000	562,41 135,67	43 867,66 10 582,11
20	08-03-545-1	Demontare cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (k=0.5)	buc	34,000	144,33 131,69	4 907,24 4 477,47
21	08-01-082-1	Demontare Cleme in asortiment: cleva fara carcasa de protectie (k=0.5)	100 buc	1,360	1 869,92 1 869,92	2 543,09 2 543,09
22	08-02-148-1	Demontare cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (k=0.5)	100 m	2,100	1 057,54 493,35	2 220,83 1 036,03
		<i>Total</i>	lei			106 017,50
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			7 212,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			24 361,91
		<i>Total</i>	100,00 +			137 591,82
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			8 255,50
		Total Lucrari de electromontaj (ord. nr. 117, din 03.09.07, p.4, p7, k=1.15, k=1.2) Inclusiv salariu				145 847,32 32 055,14

	Total	lei	470 002,18
	TVA	20,00 %	94 000,44
	Total deviz: Inclusiv salariu		564 002,62 70 751,92

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de renovare iluminat
stradal/demontarea
infrastructurii/, situat pe bd.
Calea Orheiului, Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 564 002,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 121,247	57,66	64 651,08
2.	7129020012800	Pavator	h-om	20,234	57,66	1 166,69
3.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,519	57,66	202,91
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	82,054	57,66	4 731,24
Total manopera						70 751,92

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,715	240,00	4 011,60
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,125	11,48	24,39
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,445	38,00	54,91
4.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,958	0,50	1,48
Total materiale de construcții						4 092,38

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,468	887,85	3 079,08
2.	02110 2	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,103	0,01	0,00
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,347	12,02	52,25
4.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	11,112	12,02	133,57
5.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,347	19,25	83,68
6.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	13,605	19,25	261,90
7.	031002	Autohidroascensor	h-ut	27,791	282,55	7 852,35
8.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	153,388	437,10	67 045,90
9.	04050 2	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,178	0,01	0,00
10.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,865	51,55	302,34
11.	160501	Masini de foraj pe tractor 85 kW (115 c.p.), adancime de foraj 3,5 m	h-ut	25,149	741,85	18 656,79

12.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	103,426	889,00	91 945,71
13.	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	37,536	689,00	25 862,30
14.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,692	207,90	559,67
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,050	52,00	158,60
16.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,938	42,84	40,18
17.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,258	887,85	2 004,78
18.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,934	887,85	829,25
19.	3410540000064	Autobasculanta-5t(Autospeciale Kamaz)	h-ut	44,566	971,00	43 273,59
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,405	25,00	10,12
21.	40000 2	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,103	0,01	0,00
22.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	24,520	968,55	23 748,85
23.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,468	968,55	3 358,93
		Total utilaje de constructii				289 259,84


Total	lei	470 002,18
TVA	20,00 %	94 000,44

Total deviz:

564 002,6

2

Intocmit



_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)


Obiect Lucrari de renovare iluminat
stradal/demontarea infrastructurii/, situat pe bd.
Calea Orheiului, Chisinau

Investitor IM REI LUMTEH

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie (ord. nr. 117, din 03.09.07, p.4, p7, k =1.15, k=1.2) Коэффициент к трудозатратам=1,3800 Коэффициент к машинам=1,3800				
1	33-04-004-4	Demontarea sustinerilor de ancorare cu un singur picior LEA 35 kV cu stilpi din beton armat vibrat, lungime 16,4 m, cu reazem de cablu (k=0.5) (L=22m, k=1.34)	buc			4 784,25 832,74
	1	Muncitor	h-om	15,6200	57,66	832,74
	160501	Masini de foraj pe tractor 85 kW (115 c.p.), adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,8000	741,85	548,73
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	3,2900	889,00	2 704,29
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,7800	968,55	698,50
2	TrB22E6F	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 4-5 t (incarcare piloni demontati) (5tn*34buc)	t			88,80 12,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1600	57,66	12,73
	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0800	689,00	76,07
3	TsI50A10	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Transportarea pilonilor demontati, cu autospeciale Kamaz)	t			243,88 0,00
	34105400000064	Autobasculanta-5t(Autospeciale Kamaz)	h-ut	0,1820	971,00	243,88
4	TrB22E6F	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 4-5 t (descarcare piloni demontati) (5tn*34buc)	t			88,80 12,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1600	57,66	12,73
	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0800	689,00	76,07
5	TrB22D3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (console demontate 34buc*150kg) incarcare	t			161,80 27,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3400	57,66	27,05
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1100	887,85	134,75
6	TsI50A10	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Transportarea materiale demontate -console)	t			243,89 0,00
	34105400000064	Autobasculanta-5t(Autospeciale Kamaz)	h-ut	0,1820	971,00	243,89
7	TrB22D3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (console demontate 34buc*150kg) descarcare	t			161,80 27,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3400	57,66	27,05
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1100	887,85	134,75
8	TrB22D3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea	t			161,94

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor fiind de 0-0,5 t (console demontate 78buc*20kg) incarcare				27,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3400	57,66	27,06
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1100	887,85	134,88
9	TsI50A10	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Transportarea materiale demontate -console)	t			243,99
						0,00
	34105400000064	Autobasculanta-5t(Autospeciale Kamaz)	h-ut	0,1820	971,00	243,99
10	TrB22D3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (console demontate 78buc*20kg) descarcare	t			161,94
						27,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3400	57,66	27,06
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1100	887,85	134,88
11	TrB22D3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (corpuri de iluminare ,demontate 78buc*10kg) incarcare	t			161,37
						27,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3400	57,66	27,05
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1100	887,85	134,32
12	TsI50A10	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Transportarea materiale demontate -corpuri de iluminare)	t			244,00
						0,00
	34105400000064	Autobasculanta-5t(Autospeciale Kamaz)	h-ut	0,1820	971,00	244,00
13	TrB22D3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (corpuri de iluminat, demontate 78buc*10kg) descarcare	t			161,37
						27,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3400	57,66	27,05
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1100	887,85	134,32
14	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (34buc *(1.5m*0.5*0.5))	m3			450,95
						91,51
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	91,51
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	240,00	314,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,50	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	207,90	43,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	25,00	0,79
15	RpIF03B	Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm (taiere console)	m			25,93
						11,94
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1500	57,66	11,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0850	38,00	3,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1250	11,48	1,43
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1300	52,00	9,33
16	33-04-017-1	Demontarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (k=0.5)	1000 m			8 096,86
						2 595,61
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	2 595,61
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	887,85	502,58
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	12,02	80,95
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	19,25	158,73
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	282,55	4 759,00
		2. Lucrari de electromontaj (ord. nr. 117, din 03.09.07, p.4, p7, k =1.15, k=1.2) Кoeffициент к трудозатратам=1,3800 Кoeffициент к машинам=1,3800				



1	2	3	4	5	6	7
17	08-02-369-2	Demontare corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta (k=0.5)	buc			372,05 ----- 93,10
	1	Muncitor	h-om	2,3400	57,66	93,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	887,85	12,25
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	437,10	253,34
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	968,55	13,36
18	08-02-363-2	Demontare console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2 (k=0.5)	buc			689,96 ----- 181,02
	1	Muncitor	h-om	4,5500	57,66	181,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	887,85	18,38
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,5600	437,10	470,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	968,55	20,05
19	08-02-363-1	Demontare console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (k=0.5)	buc			562,41 ----- 135,67
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	135,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	887,85	12,25
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	437,10	401,13
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	968,55	13,36
20	08-03-545-1	Demontare cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (k=0.5)	buc			144,33 ----- 131,69
	1	Muncitor	h-om	3,3100	57,66	131,69
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	887,85	1,23
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2500	51,55	8,89
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	42,84	1,18
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	968,55	1,34
21	08-01-082-1	Demontare Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (k=0.5)	100 buc			1 869,92 ----- 1 869,92
	1	Muncitor	h-om	47,0000	57,66	1 869,92
	02110 2	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	0,01	0,00
	04050 2	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	0,01	0,00
	40000 2	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	0,01	0,00
22	08-02-148-1	Demontare cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (k=0.5)	100 m			1 057,54 ----- 493,35
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	493,35
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	887,85	238,88
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	12,02	24,88
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	19,25	39,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	968,55	260,59

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

