

**Tribune ,Bloc administrativ
,situat în com. Stăuceni , mun.**

Chișinău str. Olimp

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Soluții arhitecturale

Valoarea de deviz 1 287 064 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
		1.1. Sapatura groapa de fundatie				
1	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	3,576	1 179,978 0,000	4 219,600 0,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,770	899,947 0,000	3 392,800 0,000
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	641,480	34,200 0,000	21 938,400 0,000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,770	159,758 18,922	602,287 71,337
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,840	66,172 0,000	254,100 0,000
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala	100m2	3,840	774,704 474,704	2 974,865 1 822,865



		si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
		Total Sapatura groapa de fundatie Inklusiv salariu				33 382,052 1 894,202
		1.2. Umplutura inversa				
7	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3	1,110	2 411,532 0,000	2 676,800 0,000
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	110,530	16,297 16,297	1 801,258 1 801,258
9	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	1,110	819,308 231,308	909,432 256,752
		Total Umplutura inversa Inklusiv salariu				5 387,490 2 058,010
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				38 769,542 3 952,212
		2. Bloc administrativ				
		2.1. Fundatii				
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton marfa B 3.5, turnare cu mijloace clasice	m3	6,400	1 090,873 236,565	6 981,586 1 514,016
11	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	155,400	14,570 3,522	2 264,140 547,359
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	331,540	14,044 2,997	4 656,155 993,468



13	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	51,500	83,219 55,199	4 285,753 2 842,723
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii ,beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	20,600	1 093,397 231,308	22 523,985 4 764,945
15	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	114,000	86,102 49,942	9 815,571 5 693,331
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero ,beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	22,800	1 093,402 231,308	24 929,567 5 273,822
17	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie pe suprafete verticale, cu Amorsa Bituminoasa intr-un strat	m2	110,960	9,604 2,103	1 065,671 233,306
18	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) in 2 straturi (K=2)	m2	110,960	83,633 6,308	9 279,934 699,970
		Total Fundatii Inclusiv salariu				85 802,362 22 562,940
		2.2. Noduri A-F				
19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	61,920	16,572 5,204	1 026,120 322,254
20	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35	kg	221,800	15,100 3,733	3 349,133 827,872



		m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	23,840	31,899 11,039	760,481 263,165
22	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,400	104,332 65,712	667,722 420,560
23	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa B15 si turnarea cu mijloace clasice	m3	1,300	1 160,882 278,621	1 509,147 362,207
		Total Noduri A-F Inclusiv salariu				7 312,603 2 196,058
		2.3. Inchideri si compartimentari				
24	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor b=300mm pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	9,960	1 349,969 213,959	13 445,692 2 131,030
25	CD70C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	39,620	1 001,364 272,734	39 674,030 10 805,710
26	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,537	28 300,719 9 284,331	15 197,486 4 985,686
27	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. FS-4/2 800*800*400	buc	21,000	286,224 21,358	6 010,697 448,527
28	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. FS-4/1 1200*80*400	buc	12,000	396,150 28,677	4 753,803 344,123
29	CP50C	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. FS-4 2400*800*400	buc	38,000	740,032 44,831	28 121,203 1 703,583
30	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la	m2	16,280	98,517 63,084	1 603,856 1 027,008



		inaltimi pina la 20 m inclusiv				
31	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	34,780	16,573 5,204	576,406 180,998
32	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	78,320	15,098 3,733	1 182,506 292,341
33	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	1,700	1 196,303 346,962	2 033,715 589,835
		Total Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu				112 599,394 22 508,841
		2.4. Scara monolita Sm-1				
34	CB03E1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	7,500	87,891 52,570	659,185 394,275
35	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	36,170	14,993 3,628	542,310 131,215
36	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	42,420	14,570 3,206	618,052 135,998
37	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B	m3	1,000	1 196,417 346,962	1 196,417 346,962



		200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv				
		Total Scara monolita Sm-1 Inclusiv salariu				3 015,964 1 008,450
		2.5. Plansee monolite				
38	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	376,000	87,380 52,570	32 854,880 19 766,320
39	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 128,000	34,506 23,656	38 923,332 26 684,532
40	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	107,520	14,996 3,627	1 612,338 390,017
41	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5 278,360	14,574 3,207	76 925,505 16 926,489
42	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B15 si turnarea cu mijloace clasice	m3	48,320	1 161,160 278,621	56 107,237 13 462,967
		Total Plansee monolite Inclusiv salariu				206 423,292 77 230,325
		2.6. Elemente monolite la parapet				
43	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	51,560	16,574 5,204	854,538 268,317
44	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52	kg	189,280	15,099	2 857,900



		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			3,732	706,435
45	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	26,670	98,681 63,084	2 631,811 1 682,450
46	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,200	1 196,439 346,962	1 435,727 416,355
		Total Elemente monolite la parapet				7 779,976
		Inclusiv salariu				3 073,557
		2.7. Rame monolite				
47	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	998,080	16,571 5,204	16 539,595 5 194,441
48	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 704,360	15,099 3,732	40 834,324 10 093,966
49	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	51,760	31,901 11,040	1 651,178 571,436
50	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	237,500	104,336 65,713	24 779,694 15 606,719
51	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa B15 si turnarea cu mijloace clasice	m3	47,500	1 161,153 278,621	55 154,758 13 234,498
		Total Rame monolite				138 959,549



		Inclusiv salariu				44 701,060
		2.8. Umplutura sub tribune				
52	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3	1,730	2 411,561 0,000	4 172,000 0,000
53	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	173,000	16,297 16,297	2 819,329 2 819,329
54	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,730	1 878,188 463,680	3 249,266 802,166
		Total Umplutura sub tribune Inclusiv salariu				10 240,595 3 621,495
		Total Bloc administrativ Inclusiv salariu				572 133,735 176 902,726
		3. Rame monolite 3.1. Rame monolite				
55	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton marfa B 3.5, turnare cu mijloace clasice	m3	2,800	1 090,906 236,565	3 054,537 662,382
56	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	220,000	86,102 49,942	18 942,330 10 987,130
57	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	44,000	1 093,379 231,308	48 108,672 10 177,552
58	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	382,720	16,572 5,204	6 342,284 1 991,825



59	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 157,840	15,099 3,732	17 482,779 4 321,570
60	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	160,440	104,331 65,713	16 738,899 10 542,914
61	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stâlpi, beton marfa B15 și turnarea cu mijloace clasice	m3	10,920	1 161,180 278,621	12 680,086 3 042,541
62	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stâlpi, beton marfa B20 și turnarea cu mijloace clasice	m3	14,400	1 161,165 278,621	16 720,778 4 012,143
63	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de hidroizolație pe suprafețe verticale, cu Amorsa Bituminoasă într-un strat	m2	48,160	9,604 2,102	462,520 101,250
64	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radieră, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) în 2 straturi (K=2)	m2	48,160	83,633 6,308	4 027,771 303,802
		Total Rame monolite Inclusiv salariu				144 560,656 46 143,109
		3.2. Planșee monolite				
65	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în placi și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	67,200	87,363 52,570	5 870,776 3 532,704
66	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în placi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	627,240	14,994 3,627	9 404,988 2 275,229
67	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52	kg	3 417,600	14,574	49 807,457



		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			3,207	10 959,478
68	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	148,000	24,814 1,051	3 672,457 155,607
69	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B20 M250, F50 W6 si turnarea cu mijloace clasice	m3	47,000	1 161,151 278,621	54 574,088 13 095,188
		Total Plansee monolite Inclusiv salariu				123 329,766 30 018,206
		Total Rame monolite Inclusiv salariu				267 890,422 76 161,315

	Total	lei	878 788
	Asigurari Sociale si Medicale	22,50 %	57 828
	Transport	7,00 %	37 016
	Total	100,00 +	973 632
	Cheltuieli de Regie	8,00 %	77 890
	Total	100,00 +	1 051 522
	Beneficiu	2,00 %	21 031
	Total	100,00 +	1 072 553
	TVA	20,00 %	214 511
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 287 064
			257 013



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)