

**Lucrari de reparatie in sectia
otorinolaringologie din incinta
clinicii " Emilian Cotaga "**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 1 348 556 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Pereti iinteriori				
1	RpCO56B	Demontari: Bara de protectie, PFL,	m2	16,40	69,58 69,58	1 141,08 1 141,08
2	RpCJ35A k=0.5 cal	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti , crestarea suprafetelor	m2	65,00	11,50 10,00	747,22 649,72
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,00	6,75 2,22	438,43 144,30
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,00	77,90 45,14	5 063,43 2 934,10
5	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: Glafuri	m2	15,00	481,12 145,48	7 216,76 2 182,26
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	250,00	6,75 2,22	1 686,25 555,00
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	250,00	48,98 40,70	12 244,52 10 175,00

1	2	3	4	5	6	7
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 450,00	6,75 2,22	16 525,25 5 439,00
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 450,00	62,30 40,70	152 624,71 99 715,00
10	CK26C	Baghete PAL melamiinat 18mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete) existente	m	252,00	17,11 6,66	4 311,72 1 678,32
11	CK26C	Baghete PAL melamiinat 18mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m	30,00	267,11 6,66	8 013,30 199,80
Total Pereti iinteriori						210 012,67
Incluziv salariu						124 813,58
		1.2. Tavane interior				
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane , crestarea suprafetelor	m2	21,50	21,49 20,00	461,94 429,94
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,50	6,77 2,24	145,50 48,10
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,50	146,08 113,24	3 140,72 2 434,60
15	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	70,50	490,53 162,94	34 582,49 11 487,02
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	92,00	6,75 2,22	620,54 204,24
17	CF57A k=2 mat, util	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	92,00	57,25 40,70	5 267,38 3 744,40
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	92,00	6,75 2,22	620,54 204,24
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	92,00	62,29 40,70	5 731,11 3 744,40

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual				
Total Tavane interior						50 570,22
Incluziv salariu						22 296,94
		1.3. Timplarie				
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,40	31,01 31,01	260,48 260,48
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile (lacat, miner, balamale mehanizme s. a .)necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv mm+ prag aluminiu	m2	5,65	2 752,43 59,85	15 551,22 338,18
22	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile (lacat, mner, balamale, mehanizme s.a.)necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv mm+ prag aluminiu	m2	2,05	2 765,64 67,14	5 669,57 137,64
Total Timplarie						21 481,27
Incluziv salariu						736,30
		1.4. Acoperis				
23	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	5,00	53,78 53,28	268,90 266,40
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	6,50	355,15 85,04	2 308,46 552,78
25	RpCI13A	Invelitoare din tabla zincata, ondulata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., executate cu foi ondulate de 0,75 mm grosime, montate cu agrafe din otel lat	m2	12,20	1 516,51 131,74	18 501,38 1 607,28
Total Acoperis						21 078,74

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 426,46
		1.5. Lucrari exterioare				
26	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	16,50	53,78 53,28	887,37 879,12
27	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, polycarbonat sau polimetacrilat, Poicarbonat monolit 3mm (se exclude placa polisteren expandat banda de cauciuc)	m2	16,50	490,19 59,20	8 088,14 976,80
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	35,00	21,48 19,98	751,80 699,30
29	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	35,00	26,14 8,88	914,87 310,80
30	RpCJ22C	Reparatii de tencuieli exterioare, la calcane decorative, in panouri cu fisii driscuite in cimp, stropite, de 2 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil	m2	35,00	193,81 108,78	6 783,25 3 807,30
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	65,00	21,48 19,98	1 396,20 1 298,70
32	RpCR24B	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe tencuiala driscuita	m2	65,00	88,66 51,06	5 763,00 3 318,90
Total Lucrari exterioare						24 584,63
Incluziv salariu						11 290,92
		1.6. Diverse				
33	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	3,00	97,68 97,68	293,04 293,04
34	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,00	82,14 82,14	410,70 410,70
35	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	5,00	31,92 0,00	159,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Diverse						863,34
Incluziv salariu						703,74
		Cheltuieli directe	lei			328 590,87
		Asigurarea sociiala	24,00 %			38 944,31
		Cheltuieli de transport	2,00 %			3 311,84
		Total	100,00 +			370 847,02
		Cheltuieli de regie	2,00 %			7 416,95
		Beneficu	2,00 %			7 565,29
Total Lucrari de reparatie						385 829,26
Incluziv salariu						162 267,94
		2. Remedierea sistemului de ventilare et. 2				
		2.1. Lucrari de constructie				
36	RCsB29S k=3.4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 300 mm	buc	3,00	80,12 59,20	240,35 177,60
37	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare	m2	35,00	785,34 182,04	27 486,80 6 371,40
38	VA10F	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2	8,75	894,37 432,92	7 825,76 3 788,06
39	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare	m2	25,00	1 133,45 279,72	28 336,34 6 993,00
40	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare	m2	6,25	2 067,98 654,87	12 924,86 4 092,94
41	IzH22A	Izolarea conductelor cu foliga din vata minerala, teplo mati M-125, G=50m sau echivalent	m2	40,00	103,21 35,08	4 128,24 1 403,04
42		А люминиевая клекая лента для заклеки стыков PEK i KIMAL	buc	10,00	84,00 0,00	840,00 0,00
43	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate ORG 300x100AR	buc	2,00	190,56	381,13

1	2	3	4	5	6	7
					37,00	74,00
44	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate ORG 300x200AR	buc	2,00	225,56 37,00	451,13 74,00
45	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate ORG400x200AR	buc	4,00	290,56 37,00	1 162,26 148,00
46	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная наружная APH 500x500	buc	3,00	327,21 37,00	981,64 111,00
Cheltuieli directe			lei		84 758,51	
Asigurarea sociala			24,00 %		5 575,93	
Cheltuieli de transport			2,00 %		1 226,62	
Total			100,00 +		91 561,06	
Cheltueli de regie			2,00 %		1 831,22	
Beneficiu			2,00 %		1 867,84	
Total Lucrari de constructie					95 260,12	
Incluziv salariu					23 233,04	
		2.2. Lucrari de montare				
47	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	591,90 171,68	591,90 171,68
48	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip BH32, BA 47--29, ABDT -32-34	buc	6,00	85,28 82,88	511,67 497,28
49	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,65	6 500,69 2 545,60	4 225,45 1 654,64
50		Tub de protecte PVC d=40	m	65,00	16,50 0,00	1 072,50 0,00
51	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,40	1 231,45 1 080,40	492,58 432,16
52		Cablu din cupru N2XH-0.66-sec. 5x10mm2	m	40,00	137,50 0,00	5 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
53	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,25	939,00 828,80	234,75 207,20
54		Cablu din cupru N2XH-0.66-sec. 5x4mm2	m	15,00	58,30 0,00	874,50 0,00
55		Cablu din cupru N2XH-0.66-sec. 5x6mm2	m	10,00	84,70 0,00	847,00 0,00
56	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,00	13,32 13,32	13,32 13,32
57	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (sistema de refulare asprare, blocuri exterioare racre)	buc	2,00	4 949,40 4 198,76	9 898,79 8 397,52
58	VC37E	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe autoturn telescopic (se exclude blocurile iin/exter)	buc	2,00	2 572,50 281,20	5 145,00 562,40
59	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (se exclude ulei , benzina)	buc	4,00	1 035,78 1 010,10	4 143,12 4 040,40
60	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (Doar manopera cost utilaj)	buc	1,00	838,94 256,04	838,94 256,04
61	VD01A1	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale, pentru instalatii vechi	buc	2,00	1 106,54 644,54	2 213,08 1 289,08
Cheltuieli directe			lei			36 602,60
Asigurarea sociala			24,00 %			4 205,21
Cheltuieli de transport			2,00 %			289,73
Total			100,00 +			41 097,54

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltueli de regie	25,00 %			4 380,43
		Beneficiu	2,00 %			909,55
		Total Lucrari de montare				46 387,52
		Incluziv salariu				17 521,72
		2.3. Utilaj				
62		Sistema de refulare-aspirare " AEROSTAR Green STR -3 " Lpr=1500m3/h P=800Pa Lvyt=1600m3/h P=250Pa Nmax. el=3kw ~1/220 inclusiv : control oncorporat , incalzitor de aer /racitor de aer freon , servomotoare filtru panou M5.7,9, servomotoare amortozor cu aer de retur aer.inclusiv automatizarea sistemeu controler , dulap distributie 54mMpanou dirijare.	buc	2,00	165 000,00 0,00	330 000,00 0,00
63		Фильтр - бокс НЕРА ФНВ 623 (200) Side H13/N	buc	4,00	8 000,00 0,00	32 000,00 0,00
64		Компрессорно- конденсаторный бдок " Aerostar LC AER-48-R32-OU "	buc	2,00	47 000,00 0,00	94 000,00 0,00
65		Клапан огнезадерживающий нормально откптый с эл приводом Belimo 230 B tip КЛОП - 2 (60) 360*200	buc	1,00	8 000,00 0,00	8 000,00 0,00
66		Tablou de evidenta si distributie generala (Tablou cu 24 module) ЩРН-24-3-0-36 УХЛ3	buc	1,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
67		Sina PE	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
68		Sina N	buc	1,00	39,00 0,00	39,00 0,00
69		Intrerupator de sarcna IP 20, Injv -32A , 3P BH -32	buc	2,00	151,50 0,00	303,00 0,00
70		Intrerupator de sarcna IP 20, Injv - 63 A , 3P BH -32	buc	2,00	151,50 0,00	303,00 0,00
71		Intrerupator automat cu declansator combinat (termic , electromagnetic) IP 20, Inom-16A , 1P Clasa C BA 47-29	buc	2,00	55,00 0,00	110,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Utilaj						466 300,00
Incluziv salariu						0,00
Total Remedierea sistemului de ventilare et. 2						607 947,64
Incluziv salariu						40 754,76
		3. Remedierea sistemelor de ventilate et. 1, cerdac 3.1. Lucrari de constructie				
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Анемостат Φ 125 BP	buc	20,00	175,56 37,00	3 511,30 740,00
73	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie Гибкий воздуховод Д-125	m	20,00	250,70 96,20	5 014,00 1 924,00
74	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie Гибкий воздуховод Д-160	m	10,00	296,02 96,20	2 960,20 962,00
75	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare	m2	30,00	1 133,45 279,72	34 003,56 8 391,60
76	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare	m2	7,50	2 067,83 654,95	15 508,71 4 912,12
Cheltuieli directe			lei		60 997,77	
Asigurarea sociala			24,00 %		4 063,13	
Cheltuieli de transport			2,00 %		879,85	
Total			100,00 +		65 940,75	
Cheltueli de regie			2,00 %		1 318,82	
Beneficiu			2,00 %		1 345,20	
Total Lucrari de constructie						68 604,77
Incluziv salariu						16 929,72
		3.2. Lucrari de montare				
77	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind	buc	4,00	588,46 516,52	2 353,83 2 066,08

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea 50-400 kg				
78	RpVB44A	Demontarea atenuatorului de zgomot, de pe canale de ventilatie, avind perimetrul de 800-2000 mm	buc	4,00	31,32 29,60	125,28 118,40
79	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Cost utilaj)	buc	4,00	209,89 63,64	839,56 254,56
80	08-03-605-1	Ventilator	buc	4,00	138,36 91,76	553,44 367,04
81	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,50	564,83 498,76	847,25 748,14
82		Cablu din cupru BBG ng (A) LS - 0.66 sec , 3x1.5mm2	m	150,00	18,00 0,00	2 700,00 0,00
83	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,50	4 618,91 1 761,20	6 928,37 2 641,80
84		Tub de protectie PVC d=20	m	150,00	7,50 0,00	1 125,00 0,00
85	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Cost utlaj)	buc	4,00	600,65 361,12	2 402,62 1 444,48
86	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (doar manopera , cost utilaj)	buc	3,00	747,75 256,04	2 243,26 768,12
87	RpVD02A	Proba de etanseitate a canalelor de ventilatie vechi si a pieselor speciale, avind perimetrul sectiunii de 150-700 mm	m	250,00	29,50 22,94	7 375,40 5 735,00
88	VD01A	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale	buc	1,00	916,36 454,36	916,36 454,36
Cheltuieli directe			lei		28 410,37	
Asigurarea sociala			24,00 %		3 503,52	
Cheltuieli de transport			2,00 %		185,56	

1	2	3	4	5	6	7
Total			100,00 +			32 099,45
Cheltuieli de regie			25,00 %			3 649,49
Beneficiu			2,00 %			714,98
Total Lucrari de montare						36 463,92
Incluziv salariu						14 597,98
		3.3. Utilaj				
89		Клапан вентилятор L= 1280м3/ч в комплекте с электродвигателем Р-250 Рв N=0.183 kWt, n-2780 об/мин Вентс ВКМ 315	buc	1,00	6 500,00 0,00	6 500,00 0,00
90		Клапан вентилятор L= 300м3/ч в комплекте с электродвигателем Р-150 Рв N=0.137 kWt, n-3160 об/мин Вентс ВКМ 160	buc	1,00	4 500,00 0,00	4 500,00 0,00
91		Клапан вентилятор L= 355м3/ч в комплекте с электродвигателем N=0.033 k Wt, n-2800 об/мин Вентс ВКМ 125	buc	2,00	3 750,00 0,00	7 500,00 0,00
92		Шумоглуитель CP D315, I=900mm	buc	1,00	1 160,00 0,00	1 160,00 0,00
93		Шумоглуитель CP D160, I=600mm	buc	1,00	1 050,00 0,00	1 050,00 0,00
94		Шумоглуитель CP D125 I=600mm	buc	2,00	850,00 0,00	1 700,00 0,00
95		Гибкая вставка D= 315	buc	1,00	680,00 0,00	680,00 0,00
96		Гибкая вставка D= 160	buc	1,00	450,00 0,00	450,00 0,00
97		Гибкая вставка D= 125	buc	2,00	270,00 0,00	540,00 0,00
98		Клапан обратный с КО Д315	buc	1,00	415,00 0,00	415,00 0,00
99		Клапан обратный с КО Д160	buc	2,00	233,00 0,00	466,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj				24 961,00
		Incluziv salariu				0,00
		Total Remedierea sistemei de ventilate et. 1, cerdac				130 029,69
		Incluziv salariu				31 527,70
Cheltuieli directe		lei		1 123 797		
TVA		20,00 %		224 759		
Total deviz:					1 348 556	
Incluziv salariu					234 547	

Intocmit (SRL " Visom Cons ")
(funcția, semnătura)

Verificat (IMSP Institutul Mamei si Copilului)
(funcția, semnătura)