

**IP "Directia generala pentru
administrarea cladirilor
Guvernului Republicii Moldova"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lotul 1 str. S.Lazo, nr.48, mun. Chisinau.

Valoarea de deviz 177 839,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de timplarie. 1.1 Lucrari de timplarie. Ferestre. SLazo, nr.48				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	91,75	27,29 27,29	2 503,94 2 503,94
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp, inclusiv 1 canat cu deschidere dubla si plasa antimoschit 3 canaturi. Profil cu 4 camere.	m2	91,75	1 059,24 36,38	97 185,53 3 338,16
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b = 200mm	m	53,50	111,66 5,85	5 973,65 313,15
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata. Lacrimar b = 200mm	m	53,50	119,99 25,99	6 419,56 1 390,36
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	237,50	35,95 32,49	8 538,26 7 715,19

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, pina la 15 cm latime. (Perimetrul ferestrelor si usilor pe interior si exterior)				
		Total Lucrari de timplarie. 1.1 Lucrari de timplarie. Ferestre. SLazo, nr.48 Inclusiv salariu				120 620,94 15 260,80

		Total	lei	120 620,94
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	3 662,59
		Transportarea materialelor	5,00 %	5 261,53
		Total	100,00 +	129 545,06
		Cheltuieli de regie	10,00 %	12 954,51
		Total	100,00 +	142 499,57
		Beneficiu de deviz	4,00 %	5 699,98
		Total	100,00 +	148 199,55
		TVA	20,00 %	29 639,91
		Total deviz:		177 839,46
		Inclusiv salariu		15 260,80

Intocmit

SRL "Fluxmester-V.A."

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect IP "Directia generala pentru
administrarea cladirilor Guvernului Republicii
Moldova"**

**Investitor IP "Directia generala pentru
administrarea cladirilor Guvernului
Republicii Moldova"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de timplarie. 1.1 Lucrari de timplarie. Ferestre. SLazo, nr.48				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,29
						27,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,97	13,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,97	13,65
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp, inclusiv 1 canat cu deschidere dubla si plasa antimoschit 3 canaturi. Profil cu 4 camere.	m2			1 059,24
						36,38
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	64,97	33,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,97	3,25
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 005,00	1 005,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,90	2,70
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	60,00	9,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	20,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b = 200mm	m			111,66
						5,85
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,97	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,97	0,66
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,90	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata. Lacrimar b = 200mm	m			119,99
						25,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,97	20,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,97	5,20
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	90,00	90,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,90	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime. (Perimetrul ferestrelor si usilor pe interior si exterior)	m			35,95
						32,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	64,97	20,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	64,97	11,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,10	1,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	380,00	1,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	30,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03

APROBAT:

Intocmit
SRL "Fluxmester-V.A."
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Deviz local de resurse №
Lotul 1 str. S.Lazo, nr.48, mun. Chisinau.

Valoarea de deviz 177 839,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	76,00	64,97	4 937,72
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	46,79	64,97	3 039,95
3.	7422010060100	Timplar	h-om	40,67	64,97	2 642,33
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,16	64,97	3 388,83
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,27	64,97	1 251,97
Total manopera						15 260,80

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,16	380,00	440,80
2.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	91,75	1 005,00	92 208,75
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	15,14	60,00	908,40
4.	2430226101600	Chit siliconic	kg	11,29	20,00	225,80
5.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	53,50	100,00	5 350,00
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	175,75	2,10	369,07
7.	2652102100713	Var pasta	m3	0,19	0,00	0,00
8.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,95	0,00	0,00
9.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	36,70	5,00	183,50
10.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	53,50	90,00	4 815,00
11.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	810,25	0,90	729,22
12.	4011106202741	Energie electrica	kw	64,22	0,00	0,00
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,28	0,00	0,00
Total materiale de constructii						105 230,54

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,24	25,00	6,00
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,91	40,00	116,40
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,24	30,00	7,20
Total utilaje de constructii						129,60

Total	lei	120 620,94
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	3 662,59

Transportarea materialelor	5,00 %	5 261,53
Total	100,00 +	129 545,06
Cheltuieli de regie	10,00 %	12 954,51
Total	100,00 +	142 499,57
Beneficiu de deviz	4,00 %	5 699,98
Total	100,00 +	148 199,55
TVA	20,00 %	29 639,91

Total deviz: **177 839,46**

Intocmit

SRL "Fluxmester-V.A."
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat