

**Reparatia capitala a unor
incaperi. Sectia Neurologie str
Gh Asachi 25 b Serviciul Medical
al MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-1
Lucrari de constructie generale**

Valoarea de deviz 4 896 773 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (demolarea peritilor din blocuru de gips .80MM)	m3	24,400	316,80 316,00	7 729,92 7 710,40
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (demolare pereti ext Ytong)	m3	12,000	316,80 316,00	3 801,60 3 792,00
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,320	33,60 33,60	145,15 145,15
4	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (curatirea vopselei de pe pereti cu peria de sirma)	m2	780,000	11,50 11,20	8 970,00 8 736,00
5	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,500	1 205,00 297,60	602,50 148,80
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора,	m2	152,000	62,90 62,40	9 560,80 9 484,80

1	2	3	4	5	6	7
		камня, песчаника, керамических плит и т.д.)				
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка керамзитобетона толщ.300 мм)	m2	152,000	24,40 24,00	3 708,80 3 648,00
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Вырезка старой стяжки под возводимые перегородки)	m2	21,500	24,40 24,00	524,60 516,00
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Вырезка старой стяжки под возводимые стены)	m2	16,640	24,40 24,00	406,02 399,36
10	TR11AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	40,340	44,00 44,00	1 774,96 1 774,96
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Вывоз мусора автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	40,340	51,60 0,00	2 081,54 0,00
Total Lucrari de demontare						39 305,89
Incluziv salariu						36 355,47
2. Pereti si pereti despartitori						
12	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка стен наружных из блоков YTONG b=300мм, без обливки на клею при высоте этаж до 4 м.)	m3	26,550	2 937,49 388,00	77 990,48 10 301,40
13	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича, высотой до 4 м, сетка Вр - 68 кг)	100m2	3,015	42 340,27 13 797,60	127 655,90 41 599,77
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление скоб для кирпичных перегородок весом до 4 кг)	kg	408,090	60,32 16,80	24 616,97 6 855,91

1	2	3	4	5	6	7
15	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, pentru turnarea betonului in grinzi (cofraj pentru buiandrugii)	m2	28,000	114,21 96,00	3 197,88 2 688,00
16	CA04B3	Beton turnat in grinzi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (buiandrugii din B-15)	m3	1,400	1 794,11 528,00	2 511,76 739,20
17	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, (Armatura A1 d=6mm)	kg	54,000	29,00 4,40	1 566,00 237,60
18	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 12 A3, pentru grinzi si stilpi, (Armatura din otel d=12mm A3)	kg	270,000	27,24 2,64	7 354,80 712,80
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Armarea peretilor din YTONG)	kg	43,420	28,05 3,60	1 217,94 156,31
Total Pereti si pereti despartitori						246 111,72
Incluziv salariu						63 290,99
3. Ferestre						
20	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна F1,F-3, F-4 площадью переплета между 3-6 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно - термомост)	m2	17,040	4 308,20 68,00	73 411,73 1 158,72
21	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, F-2)	m2	2,250	1 816,80 58,40	4 087,81 131,40
22	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	11,180	130,50 28,80	1 458,99 321,98
23	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	11,180	133,70 32,00	1 494,77 357,76

1	2	3	4	5	6	7
24	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Уголки над окнами в наружных стенах из Ytong)	kg	319,400	51,95 8,40	16 593,60 2 682,96
Total Ferestre						97 046,89
Incluziv salariu						4 652,82
4. Usi si vitralii						
25	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью переплета до 7 м2, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, UI-1, UI-2, UI2-1)	m2	25,160	4 731,80 84,80	119 052,09 2 133,57
26	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Двери UI-3, UI-5, UI-6, UI-8, UI-9 из МДФ - одноствор.глухие)	m2	50,760	1 730,29 128,00	87 829,52 6 497,28
27	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Двери UI-4, UI-7 из МДФ - одноствор. остекленные)	m2	25,320	1 730,29 128,00	43 810,94 3 240,96
28	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно - УТ-1 остекленная)	m2	5,580	4 119,00 76,00	22 984,02 424,08
29	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in	m2	4,020	4 719,00 76,00	18 970,38 305,52

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно - UB-1 балконная)				
30	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc	23,000	356,00 193,60	8 188,00 4 452,80
Total Usi si vitralii						300 834,95
Incluziv salariu						17 054,21
		5. Pardosea 5.1. тип 1				
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150)	m2	304,900	86,00 56,00	26 221,40 17 074,40
32	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 2см, к=4 до толщ.50мм)	m2	304,900	58,32 38,40	17 781,77 11 708,16
33	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой - мастика "Sopro" (расход 1,4 кг/м2 на 1мм толщины) - толщ.2мм, к=2)	m2	202,620	174,42 6,40	35 340,98 1 296,77
34	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум))	m2	461,930	668,08 255,20	308 607,34 117 884,54

1	2	3	4	5	6	7
Total tip 1						387 951,49
Incluziv salariu						147 963,86
5.2. tip 2						
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150)	m2	156,570	86,00 56,00	13 465,01 8 767,92
36	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 2см, к=4 до толщ.50мм)	m2	156,570	58,32 38,40	9 131,13 6 012,29
37	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка из арматуры)	kg	469,700	36,79 2,00	17 280,26 939,40
38	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой - мастика "Sopro" (расход 1,4 кг/м2 на 1мм толщины) - толщ.2мм, к=2)	m2	156,570	174,42 6,40	27 308,94 1 002,05
39	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: 600 x 600 мм)	m2	156,570	436,25 88,00	68 303,44 13 778,16
40	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m	172,200	77,13 40,00	13 282,22 6 888,00
Total tip 2						148 770,99

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						37 387,82
5.3. тип 3						
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150)	m2	85,090	86,00 56,00	7 317,77 4 765,04
42	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 2см, к=4 до толщ.50мм)	m2	85,090	58,32 38,40	4 962,47 3 267,46
43	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка из арматуры)	kg	255,270	36,79 2,00	9 391,39 510,54
44	IzF04B	Strat hidroizolant executat la terase, pe suprafete orizontale cu Rubemast, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, для полов из Рубемаста, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику)	m2	85,090	73,42 6,40	6 247,05 544,58
45	IzF04B	Strat hidroizolant executat la terase, pe suprafete orizontale cu Izoplast, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, для полов из Изопласта, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику)	m2	85,090	315,42 6,40	26 838,83 544,58
46	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: 600 x 600 мм)	m2	85,090	436,25 88,00	37 120,38 7 487,92
47	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m	93,600	77,13 40,00	7 219,60 3 744,00
Total тип 3						99 097,49
Incluziv salariu						20 864,11
5.4. тип-4						

1	2	3	4	5	6	7
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150)	m2	164,960	86,00 56,00	14 186,58 9 237,76
49	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 2см, κ=4 до толщ.50мм)	m2	164,960	58,32 38,40	9 620,45 6 334,46
50	IzF04B	Strat hidroizolant executat la terase, pe suprafete orizontale cu Rubemast, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, для полов из Рубемаста, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику)	m2	164,960	73,42 6,40	12 110,87 1 055,74
51	IzF04B	Strat hidroizolant executat la terase, pe suprafete orizontale cu Izoplast, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, для полов из Изопласта, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику)	m2	164,960	315,42 6,40	52 031,19 1 055,74
52	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум))	m2	164,960	668,08 255,20	110 206,88 42 097,79
Total тип-4						198 155,96
Incluziv salariu						59 781,50
Total Pardosea						833 975,93
Incluziv salariu						265 997,30
		6. Finisare interioara				
		6.1. Tavane				
53	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	174,580	316,65 176,00	55 280,76 30 726,08
54	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:	m2	634,370	240,80	152 758,35

1	2	3	4	5	6	7
		tavane fara izolatie			152,80	96 931,74
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	634,370	49,28 44,00	31 264,61 27 912,28
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	634,370	6,40 2,40	4 059,97 1 522,49
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	634,370	58,00 44,00	36 793,46 27 912,28
Total Tavane						280 157,14
Incluziv salariu						185 004,86
6.2. Pereti						
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение бетоноконтакта в один слой на внутренние поверхности стен)	m2	1 855,54 0	22,92 11,20	42 528,98 20 782,05
59	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 855,54 0	117,00 96,00	217 098,14 178 131,84
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 299,15 0	119,97 97,60	155 859,03 126 797,04
61	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора, к=3, 3,0 мм - добавлять к норме CF50)	m2	1 299,15 0	71,04 57,60	92 291,62 74 831,04
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	1 299,15 0	25,40 16,00	32 998,41 20 786,40

1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 299,15 0	49,28 44,00	64 027,96 57 162,60
64	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки "Satroc" по потолкам, толщиной 0,5 мм в 2 слоя, κ=2)	m2	1 299,15 0	67,74 48,00	88 004,42 62 359,20
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor	m2	1 299,15 0	6,40 2,40	8 314,56 3 117,96
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 299,15 0	58,00 44,00	75 350,70 57 162,60
67	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой - мастика "Sopro")	m2	192,020	106,81 4,80	20 509,66 921,70
68	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	556,390	401,07 196,00	223 151,34 109 052,44
69	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, длина уголка 34,2м)	m2	37,740	150,24 79,28	5 670,05 2 992,02
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	37,740	6,40	241,54

1	2	3	4	5	6	7
		peretelor si tavanelor			2,40	90,58
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,740	58,00 44,00	2 188,92 1 660,56
72	RpCO49E	Confectii din lemn: montarea galeriilor (montarea plintus din lemn 150 mm dealungul peretilor)	m	97,500	119,96 8,00	11 696,10 780,00
73	RpCO49E	Confectii din lemn: montarea galeriilor (Montarea plimrus din lemn 200 mm dealunsul peretilor)	m	97,500	139,96 8,00	13 646,10 780,00
74	CH05A	Mina curenta drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii	m	97,500	150,00 120,00	14 625,00 11 700,00
Total Pereti						1 068 202,51
Incluziv salariu						729 108,02
6.3. Gauri						
75	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (100*100)	buc	45,000	93,04 38,40	4 186,80 1 728,00
76	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc	51,000	116,20 48,00	5 926,20 2 448,00
77	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Сверление отверстий в кладке к=0,5 к з/пл и экспл/маш)	buc	124,000	11,40 4,80	1 413,60 595,20
78	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах - 200*200, 100*200, 250*150)	m3	0,080	308,00 307,20	24,64 24,58
Total Gauri						11 551,24
Incluziv salariu						4 795,78
Total Finisare interioara						1 359 910,89

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						918 908,66
7. Finisare pe exterior						
79	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами "Rockmin" толщ.100мм)	m2	118,000	426,64 184,80	50 342,96 21 806,40
80	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов противопожарными минераловатными плитами толщ.50мм)	m2	10,140	386,17 233,84	3 915,75 2 371,14
81	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен,)	m2	118,000	302,33 184,00	35 674,94 21 712,00
82	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	118,000	166,72 97,60	19 672,96 11 516,80
Total Finisare pe exterior						109 606,60
Incluziv salariu						57 406,34
Total			lei		2 986 793	
Fondul social			24,00 %		327 280	
Transportarea materialelor			5,00 %		80 100	
Cheltuieli de regie			14,50 %		492 155	
Beneficiu			5,00 %		194 316	

TVA	20,00 %	816 129
-----	---------	---------

Total deviz: **4 896 773**
Incluziv salariu **1 363 666**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)