

**Reparatia capitala a gradinitei
de copii (Blocul A, Blocul B) pe
terenul cu nr. cad. 1028203185
din str. Braha nr.6, s. Geamana,
r-nul Anenii Noi.**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 7-1-1
Plan General. Amenajarea teritoriului**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Sistemizarea pe verticala		
1	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m ²	4,345
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcarea in auto	100 m ³	1,300
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	221,600
		Capitolul 2. Imbracaminte		
		Capitolul 2.1. Tip B-1 (434,50 mp)		
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m ³	1,304
5	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP h=0.15m	m ³	65,180
6	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat F200 B22.5 gr. 6.0 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m ²	434,500
		Capitolul 2.2. Borduri		
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din	m	300,500

1	2	3	4	5
		beton, de 10x20 cm		
		Capitolul 3. Imprejmuiri		
		Capitolul 3.1. Imprejmuiri eurogard H=1.85		
8	CO06B3	Imprejmuiri din panou ECO H1 H=1.85m L=2.5 m, ϕ 3mm zincat (64 buc), pe stilpi metalici ECO 18 L=2.40 m 61x35 mm (65 buc), inclusiv elementele de fixare ECO 40 zincat si capacepe pentru stilp), montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.85 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier / Se modifica unitatea de masura si consumul materialului "Stilpi metalici inclusiv piesele de fixare" in 0.408 buc / ml	m	157,800
9	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita b= 1.0 m (2 buc)	m2	3,700
10	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	55,130
11	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	55,130
		Capitolul 3.2. Imprejmuiri din tabla profilata		
12	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	7,700
13	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	13,100
14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	13,090
15	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	49,500
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	82,820
17	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru	m2	6,100

1	2	3	4	5
		turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv		
18	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	8,240
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru suportul gardului din tabla profilata, inclusiv: stilpi teava profilata 60x60x3 h=2,6m 17buc; teava profilata 40x20x3 l=105ml; balamale pentru portite 4 buc, lacat pentru portite 2 buc	kg	533,600
20	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,534
21	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	64,200
		Capitolul 4. Spatii verzi		
22	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Thuia asiatica "Thuia orientalis" H=0.6-5.0 m	buc	29,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.