

Aprobat
Președintele raionului Călărași
Nicolae Dragănel



Formular Nr. 1B

WinCmeta

Lucrari de pavare a curtii institutiei publice Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri, din or. Calarasi"

(denumirea obiectivului)

Formular desfasurat

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasament		
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	1 624,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	877,176
2	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	5,750
	7123010010200	Betonist	h-om	59,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,162
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,115
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,150
3	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II	100 m3	3,249
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	19,397
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m	100 m3	8,800
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	41,888
5	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea	buc	8,000

1	2	3	4	5
		manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm		
	8141260100100	Fasonator	h-om	2,240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,560
6	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	16,244
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	136,125
7	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	171,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,944
8	DG01B	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe beton	m2	15,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,112
Total Lucrari de terasament				
		2. Lucrari de instalare		
9	DE10C	Borduri mari prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	81,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,210
	7129020012800	Pavator	h-om	42,328
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,663
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	258,038
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,733
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,488
	26661228-00286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15cm	m	81,807
10	DE10A	Borduri mici prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	90,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,545
	7129020012800	Pavator	h-om	39,732
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,063
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	263,676
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,722
	266612280028-5-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8cm	m	90,751
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,542
11	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	162,440
	7129020012800	Pavator	h-om	186,806

1	2	3	4	5
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	212,959
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	37,686
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	24,853
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,736
12	DE10B	Rigola prefabricată din beton cu gratar metalic L=1000, pe fundație de beton	m	12,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,280
	7129020012800	Pavator	h-om	4,320
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	15,000
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,060
	26661228002-1-85	Rigola prefabricată din beton cu gratar metalic L=1000	m	12,060
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,132
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,924
13	DE17A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat, vibropresate gr.=6cm Gri, așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1 137,080
	7129020012800	Pavator	h-om	659,734
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,966
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 819,328
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15 009,456
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare Gri gr.=6cm	m2	1 154,136
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,685
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	43,209
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	22,742
14	DE17A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat, vibropresate gr.=6cm Color așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2	487,320
	7129020012800	Pavator	h-om	282,743
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,700
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	779,712
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 432,624
	266111280065-5	Placi din beton, pentru trotuare Colorate gr.=6cm	m2	494,630
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,437
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	18,518
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	9,746
15	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de până la 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de ciment	buc	5,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,000

1	2	3	4	5
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,250
	2640112300739	Caramizi	buc	224,400
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,153
16	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare	buc	5,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,100
	2875274200000	Capac cu rama	buc	5,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	68,850
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,265
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,066
17	TrI1AA02 D2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	268,272
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	160,963
18	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	268,272
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	24,413

Marian A. Ius